

PROGRAMMA VAN EISEN

Algemene Eisen aan de inschrijving	
1.	Inschrijver voegt bij de offerte informatie over de geoffreerde containers toe. Deze informatie vermeldt ten minste: • Afmetingen; • Kleuren; • Materiaalgebruik; • Duurzaamheid. De informatie beslaat maximaal 2 pagina's in één pdf. Lettertype 10. Ter illustratie mogen afbeeldingen en tekeningen in een bijlage worden opgenomen.
2.	Op het tarievenblad geeft Inschrijver op: 1. De inschrijfprijs van inschrijver voor alle gevraagde onderdelen, in overeenstemming met de gestelde eisen in deze aanbestedingsprocedure. 2. Een (opbrengst)prijs die inschrijver biedt voor in te nemen kunststof containers tijdens het uitvoeren van de opdracht. Bij een opbrengst voor Almere wordt de prijs met een minteken opgegeven. (Zie ook eis 16 in dit Programma van eisen).
3.	Bij inschrijving wordt een demo verlangd ten gunste van de praktijktoets. De beoordeling de praktijktoets vindt plaats aan de hand van het beoordelingsformulier dat in deze aanbestedingsprocedure is opgenomen. Met de praktijktoets wordt de meerwaarde van de container voor Almere ten opzichte van de eisen beoordeeld. Almere hecht waarde aan een robuuste, stabiele, geluidsarme, net afgewerkte en onderhoudsvriendelijke minicontainer. De democontainer dient identiek te zijn aan de geoffreerde (240 liter) container en derhalve te voldoen aan alle in de aanbestedingsprocedure gestelde eisen. De democontainer wordt aangeleverd op de Steiger 221 in Almere op uiterlijk de datum en tijdstip zoals in de planning in de aanbestedingsprocedure genoemd. De inschrijver vermeldt in de container zijn organisatienaam. Bij de democontainer levert de inschrijver de clips in de kleuren die zijn opgenomen in dit Programma van eisen (eis 21). Afgewezen inschrijvers mogen binnen een tijdsbestek van twee weken na definitieve gunning hun democontainers retour halen. Van de winnende inschrijver wordt de democontainer niet geretourneerd, deze blijft als referentiecontainer bij Almere staan. Inschrijver heeft van al het bovenstaande in deze eis kennisgenomen, heeft dit begrepen en gaat hiermee akkoord.

Algemene Eisen aan de opdracht	
4.	Met de eerste verlenging van de Overeenkomst mag voor de nieuwleveringen, eenmalig, een prijsindexering plaatsvinden volgens de zogenoemde KLAIR-index, versie 1.4A d.d. september 2024: https://www.klair.nl/wp-content/uploads/2024/10/KLAIR-Index-Kunststof-Rolcontainers-V1.4a.pdf Laatst openbaar gepubliceerde waarden van de individuele indices worden beschouwd als definitieve waarden.

	Tussentijdse prijsaanpassing is enkel mogelijk als op enig moment de uitkomst van de formule een uitslag geeft ten opzichte van de laatste aanpassingsdatum van meer dan 5%. Deze uitslag kan zowel een stijging als een daling zijn.
5.	Met de eerste verlenging van de Overeenkomst mag voor het ingenomen kunststof, eenmalig, een prijsindexering plaatsvinden. Dit vindt plaats aan de hand van dan geldende marktprijzen voor regranulaat op basis van openbaar raadpleegbare kostprijsinformatie. Deze prijsaanpassing is enkel mogelijk als er sprake is van een uitslag ten opzichte van de laatste aanpassingsdatum van meer dan 10%. Deze uitslag kan zowel een stijging als een daling zijn.
6.	Het initiatief voor indexering ligt bij de inschrijver. Uw voornemen voor prijsverhoging wordt minimaal drie maanden voor de ingangsdatum bekend gemaakt aan de contactpersoon van Almere. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van Almere.
7.	Tijdens de contractduur zijn wijzigingen in de aangeboden producten en wijzigingen in de productie niet toegestaan. De container die bij inschrijving is aangeleverd en door Almere is beoordeeld in de praktijktoets, dient als referentiecontainer en wordt gebruikt ter controle dat aan deze eis gestand wordt gedaan.
8.	Bij terugname van gebruikte containers garandeert de inschrijver dat deze wederom worden hergebruikt dan wel als recycalaat wordt toegepast voor de fabricage van nieuwe containers.
9.	Alle te leveren minicontainers zijn zonder extra aanpassingen of kosten toepasbaar op de beladingsystemen van Almere.

Eisen ten aanzien van bestelling, levering en terugname	
10.	Inschrijver accepteert alleen schriftelijke orders van de door Almere aangewezen contactpersoon. Inschrijver houdt Almere geïnformeerd over de status van de levering, zodra een bestelling is geplaatst.
11.	Alle leveringen, tenzij anders overeengekomen, geschieden DDP (Delivered Duty Paid) op een vestigingsadres in Almere. Deze kosten zijn in de inschrijfprijs inbegrepen.
12.	Inschrijver vermeldt op orderbevestiging, pakbonnen en facturen het betreffende inkoop-referentienummer van Almere.
13.	Alle leveringen vinden plaats met behulp van een voertuig, met eigen losmogelijkheden of inschrijver dient hiervoor een regeling te treffen.
14.	De levertijd van minicontainers is maximaal zes weken, gerekend vanaf de eerste werkdag na opdrachtverstrekking door Almere.
15.	Minicontainers worden geleverd in stapels, bij iedere container een bijbehorende wielset, welke bestaat uit een as en 2 wielen plus eventueel montagemateriaal. De stapelhoogte is maximaal 12 stuks. De deksels zijn aan de rompen bevestigd. Wielen, assen en montagematerialen worden in een of meerdere rompen aangeleverd.
16.	Op verzoek van Almere haalt Inschrijver oude rolcontainers op (ongeacht welk type rolcontainer en welke kleur) vanaf een nader aan te geven locatie in Almere. De in te nemen rolcontainers worden in stapels aangeboden. Deksel en rompen kunnen van elkaar gescheiden zijn. Voor retour te nemen (in te nemen) rolcontainers geeft inschrijver een opbrengst op. Het gaat hier om een vergoeding per kilogram HDPE kunststof. Een opbrengst is een negatief getal. Uiterlijk binnen vijf werkdagen wordt door middel van een weegbon aan de contactpersoon van Almere schriftelijk doorgegeven welk gewicht aan kunststof is ingenomen.
17.	Voertuigen die worden ingezet op deze opdracht voldoen ten minste aan EUR6 emissienormen.

Functionele en Technische eisen containers	
18.	De minicontainers bestaan uit een romp, een deksel, dekselsproppen, een as en twee volrubberen wielen met een diameter van 200 mm. De deksel dient 260 graden draaibaar te zijn gemeten vanaf de liggende stand. De wielen dienen buiten de romp te zijn geplaatst (niet geïntegreerd in de romp). De romp en de deksel zijn elk gespoten in een stuk, zijn van binnen en van buiten glad en ze sluiten goed op elkaar aan. De deksel is dusdanig ontworpen dat deze niet kan openwaaien. In gesloten toestand kan er geen hemelwater in de romp komen. De minicontainers zijn aan de onderkant voorzien van een slijtrand, die gedurende de beoogde gebruiksduur (20 jaar) meegaat. De minicontainers hebben geen beluchtingsopeningen of roosters.
19.	De minicontainers hebben een inhoud van 240 liter.
20.	De romp en de deksel van de minicontainers zijn vervaardigd uit ingekleurde HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) van minimaal 80% hergebruikt granulaat, bestand tegen inwerking van afvalstoffen, weersinvloeden, zonnehitte en UV stralen
21.	De minicontainers hebben een grijze romp en een grijze deksel. Opdrachtgever hanteert clips op de deksel waarbij de kleur van een clip aangeeft welke fractie met de container wordt ingezameld. Een clip moet vervangbaar zijn en deugdelijk op de container gemonteerd. Voor de kleurstelling van rompen en clips zie de onderstaande tabel. Benadering van RAL-kleuren is toegestaan, echter Almere heeft hierin de beslissende stem. • Romp en deksel grijs : RAL 7016 • Clip blauw: RAL 5003 of Pantone 281 • Clip groen: RAL 6011 • Clip oranje: RAL 2001
22.	Minicontainers worden geproduceerd volgens NEN-EN 840 en te zijn voorzien van het certificaat RAL-GZ 951/1, of aantoonbaar gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid wordt alleen aangetoond door middel van het "Bewijs van gelijkwaardigheid aan RAL-KEURMERK overeenkomstig RAL-GZ 951/1", uitgegeven door branchevereniging KLAIR. Inschrijver stelt op verzoek de meest recente resultaten van deze periodieke test ter beschikking.
23.	In aanvulling op eis 22: De 240 liter minicontainers kunnen respectievelijk minimaal 90 kilogram vulgewicht bevatten, zonder dat er dusdanige vervorming optreedt dat dit de lediging en het algemene gebruik hindert.
24.	De romp is dusdanig uitgevoerd dat deze bestand is tegen de gevolgen van opname door Almere in gebruik zijnde inzamelvoertuigen/beladingssystemen en gedurende de gestelde levensduur aan het gehele programma van eisen blijft voldoen. De in gebruik zijnde inzamelvoertuigen zijn: achterlader met kam (Haller met delta belading Geesink GPM4). De gehanteerde ledigingsfrequentie van de minicontainers is: PMD+: 26 x per jaar Papier: 13 x per jaar GFT: 26 x per jaar.
25.	Niet-kunststof delen van de minicontainers zijn tegen corrosie of ander verweer beschermd, gedurende de volledige beoogde levensduur van de containers (20 jaar).
26.	De dekselsproppen die het deksel van de minicontainer aan de romp bevestigen, zijn eenvoudig vervangbaar echter mogen bij normaal gebruik niet loskomen.
27.	Alle onderdelen van de minicontainers zijn volledig recyclebaar.
28.	De romp van de minicontainers is voorzien van twee losse handgrepen of één doorlopende handgreep. Deze handgrepen dienen voor het verrijden van de minicontainer container en zit(ten) aan de wielzijde van het inzamelmiddel, ook de zijde waar de scharnierpunten van de deksel zitten. De handgrepen hebben een diameter van ongeveer 30 mm. In het geval van een

	doorlopende handgreep moet er ongeveer in het midden ten minste een (1) extra verstevigingspunt zijn aangebracht. De handgrepen zijn zodanig uitgevoerd dat: • men zich daaraan niet kan verwonden; • ze bestendig zijn tegen het minimaal voorgeschreven vulgewicht van de minicontainer; • er voldoende ruimte is om de genoemde containers eenvoudig te kunnen vastgrijpen en te verrijden (ook bij het dragen van handschoenen).
29.	De handvatten in het deksel zijn geïntegreerd in de voorzijde en de zijkanten van het deksel. Handvatten bovenop het deksel zijn niet toegestaan.
30.	De rompen worden voorzien van logo van Almere (10 cm hoog, 20 cm breed) welke onuitwisbaar zijn aangebracht door middel van een wit ingekleurde hotstamp. Het logo wordt aangereikt door Almere.
31.	Een logo en of fabrikantnaam is toegestaan tot een maximale grootte van 20 cm ² en mag niet geaccentueerd worden en niet in directe nabijheid van het logo van Almere.
32.	De deksels en wielen dienen eenvoudig door Almere zelf te kunnen worden gedemonteerd en gemonteerd.
33.	De minicontainers zijn geschikt voor het duurzaam beplakken van een sticker op de romp en op het deksel.

Eisen aan chips

34.	De chips zijn van type FDX 134,3 kHz 'read only'
35.	De inschrijver is verantwoordelijk voor een stevige en juiste inpassing in de chipnesten van de containers, bij zowel gelijktijdige afname als achtereenvolgende afname van containers en chips.
36.	De chips voldoen aan de NEN-EN 14803, DIN 30745 en STOSAG.
37.	De chips moeten blijven functioneren bij alle in Nederland voorkomende klimatologische omstandigheden en de hieruit voortvloeiende invloeden. Als temperatuurbereik geldt: -30°C en +70°C.
38.	De chips blijven functioneren wanneer zij in aanraking komen met water volgens IP67.

Garantie en nazorg

39.	Inschrijver verstrekt op de te leveren minicontainers een garantie van minimaal 5 jaar op gebreken ten gevolge van fabricage- of materiaalfouten (waaronder ook roest, breuk of verkleuring). Bij reparaties is genoemde garantietermijn ook van toepassing op de nieuw toegepaste onderdelen. Bij reparaties of vervangingen in de garantieperiode worden geen loon- voorrij- of reis- en verblijfskosten in rekening gebracht.
40.	Alle individuele onderdelen van de minicontainers worden los van elkaar worden nageleverd gedurende de gehele levensduur van de minicontainers (minimaal 20 jaar).
41.	Leveringen van minicontainers, inclusief (reserve)onderdelen van deze, die niet volgens, of in overeenstemming met de specificaties van deze offerteaanvraag worden afgeleverd, kunnen gedurende de looptijd van het contract zonder voorbehoud tegen teruggaaf van de aanschafwaarden retour worden gezonden of kosteloos omgeruild.
42.	Chips hebben een garantietermijn van minimaal 5 jaar en worden voorzien van visuele waarneembare productietermijn op de behuizing.
43.	Inschrijver gaat ermee akkoord dat alle kosten die voortkomen uit het herstel van gebreken binnen de opgegeven garantietermijn, voor rekening zijn van de Inschrijver. (Omwissel)kosten die Almere maakt doorbelast zullen worden aan Inschrijver.