

Nota van Inlichtingen 'Aanschaf werktuigdragers'

Referentie: IBMN-2024-RMN-SS-008

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Datum : woensdag 2 april 2025

Vraag	Verwijzing	Vraag	Voorgesteld antwoord
1	P2; PVE	Wenst Opdrachtgever een Vulpomp op de heetwaterunit, om oppervlaktewater te tanken?	Deze is niet gewenst.
2	P2; PVE	Wenst u de heetwatermachine achterop de werktuigdrager ook in de deur u gewenste RAL 9001 kleur, met eventuele blauwe delen?	Correct. De kleurstelling van de heetwater onkruidmachine betreft RAL 9001. De kleurstelling van de blauwe delen (RAL 5017) zal na gunning, in goed overleg tussen opdrachtgever in inschrijver worden bepaald.
3	P1: Prijzenblad	In het Prijzenblad geeft opdrachtgever aan een meerprijs te wensen voor een 4WD. Heeft u voor een optionele 4 wiel aangedreven machine ook een pakket van eisen?	De specificaties wijken niet af van de 2 wiel aangedreven machine. De gevolgen aangaande laadvermogen en afmetingen zien wij graag in uw offerte.
4	AE-41	Opdrachtgever wenst hooggeplaatste rem- en achterlichten. Wat bedoeld opdrachtgever hiermee? Het is door aanbieder niet toegestaan om verkeersverlichting aan te passen. Deze verlichting op de werktuigdragers is goedgekeurd volgens het RDW en aanbieder mag dit niet wijzigen. Uiteraard dienen de machines wel te voldoen aan gestelde wetgeving. Na opbouw van aanboudelen kan het zodoende nodig zijn om extra verlichting te monteren. Gaat opdrachtgever akkoord met de wegverlichting zoals akkoord bevonden door het RDW?	Conform AE-08, dienen de werktuigdragers te voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en normen die gelden ten tijde van de aflevering. De huidig ingebruikzijnde machine heeft de verlichting hoog geplaatst, net onder de dakrand van de cabine. Dit is, passend en voldoende aan AE-08, de wens van de aanbestedende dienst. Deze mag worden bereikt middels extra geplaatste verlichting.
5	P2; E-2.44	Opdrachtgever wenst dat de onkruidbestrijdingsmachine middels PTO en hydrauliek wordt aangedreven. Kunnen wij er vanuitgaan dat de Werktuigdrager voorzien dient te zijn van een mechanische aftakas op de voorzijde?	Uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de bediening van de door u aangeboden onkruidbestrijdingsmachine. Voor de aftakas aan de voorzijde heeft de aanbestedende dienst zelf geen functie.
6	AE-07; P2; E-249	Opdrachtgever stelt als eis dat de werktuigdrager voldoet aan de Nederlandse wetgeving en voorschriften t.a.v. aslasten. De werktuigdragers in deze klasse hebben normaliter een MTM (Maximaal toegestane Massa) van 3500 kg. Opdrachtgever eist een minimale tankinhoud van 800 liter. Dit zou, bij volle tanking, het toegestane gewicht van 3500 kg kunnen overschrijden. Aanbieder stelt voor om het MTM te verhogen naar 3800 kg, kunt u bevestigen of deze aanpassing noodzakelijk is?	AE-03 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'Het voertuig dient geschikt te zijn voor het besturen door bestuurders in het bezit van een T rijbewijs.' De Maximaal toegestane Massa van het voertuig bedraagt maximaal 3.900 kg. De aanbestedende dienst houdt vast aan de in E-2.47 gestelde minimaal 800 liter watertank.

7	P1; E-1.29; E-1.31	U geeft aan dat foto's van de sneeuwborstel zijn bijgevoegd. Deze kan aanbieder echter niet vinden. Wellicht ontbreken deze foto's. Kunt u de foto's aanbieden?	De foto's zijn hierbij toegevoegd.  
8	AE-49	Inschrijver hecht veel waarde aan veilig werken. VA-keur is een jaarlijkse veiligheidskeuring. U geeft Wenst opdrachtgever dat aanbieder, indien gewenst, een veiligheidskeuring (VA-keuring) op uw machines uitvoert? Zie https://va-keur.nl/waarom-keuren/	Inschrijver mag in de offerte de eerste 24 maanden VA-keuring meenemen ter informatie. Deze kunnen als optionele meerprijs in het prijzenformulier worden ingevuld. Tijdens het verificatiegesprek wordt dit verder besproken.
9	Bijlage F	Prijzenblad P1; cellen D9, D10 zijn afgeschermd en kunnen wij derhlave niet invullen. Gelieve dit blad aan te passen.	Een nieuw prijzenblad is toegevoegd als bijlage.
10	AE-27	De gewenste nauwkeurigheid van de camera is na ons inziens bij 30 meter niet te realiseren, maximaal 15 in ons inziens reëler zou u deze eis willen aanpassen ?	AE-27 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'De cabine is voorzien van een goed af te lezen breedbeeld achterzichtcamera met kleuren display. Het display is zo geplaatst dat deze onder alle weersomstandigheden goed afleesbaar is. De achterzicht camera is dusdanig gemonteerd dat deze zowel de achterbumper als het wegdek tot ruim achter het voertuig in beeld brengt (minimaal 15 meter achter het voertuig). De camera is afdoende beschermd tegen beschadiging door struiken, takken, vallend afval etc. Overleg over de plaatsing van de camera en het scherm vindt plaats bij het verificatiegesprek.'
11	AE-30	De genoemde zonwerende strip in de kleur groen is merk specifiek. Kunnen wij ervan uitgaan dat als de cabine rondom voorzien is van zonwerend glas of zonwerende band, dit voldoende is?	AE-30 wordt aangepast, waarmee de kleur groen komt te vervallen. De aangepaste eis luidt als volgt: 'De cabine is rondom voorzien van zonwerend glas en voorzien van een zonwerende strip aan de bovenzijde van de voorruit.'
12	O-1.01	Wij willen opdrachtgever erop attenderen dat de elektrische werktuigdrager het meest efficiënt werkt met een elektrisch aangedreven borstel. Gaat u akkoord dat aanbieder een Elektrische werktuigdrager, als optie, aanbiedt met een Elektrisch anagedreven onkruidborstel?	Deze mag in uw offerte als optie worden aangeboden, mits deze voldoet aan het Programma van eisen.

13	Eisen P2, E-2.01	Gezien de uitvraag bij P1; is het toegestaan bij Perceel 2 twee ook een optionele elektrische variant aan te beelden, waarbij dit geen invloed heeft op de prijsstelling/ gunning van Perceel 2?	De aanbestedende dienst heeft, op moment van schrijven, geen functie en/of noodzaak voor uitvoering van deze machine in een elektrische variant. Deze hoeft derhalve niet te worden aangeboden.
14	AE-57; O-1.09	Op het accupakket van de elektrische werktuigdrager wordt een garantietermijn van 8 jaar geeist, terwijl u bij de eis AE-59 een garantietermijn eist van 24 maanden. Is het toegestaan om de garantietermijn op de accu's te wijzigen van 8 naar 5 jaar (tot 4000 Laadcycli), mits dit uiteraard duidelijk wordt vermeld op de aanbieding	AE-57 ziet toe op de algemene garantietermijn op het gehele voertuig. Specifieke garantie betreffende het accupakket bedraagt de in O-1.09 beschreven periode. O-1.09 blijft onverkort gehandhaafd.
15	AE-51	Opdrachtgever eist een garantietermijn van 24 maanden, daarbij geeft opdrachtgever tevens aan bij Eis AE-51 dat er geen originele onderdelen gebruikt kunnen worden door de werkplaats. Dit kan, binnen de garantietermijn, tot garantie problemen leiden. Gaat opdrachtgever akkoord dat er, binnen de gestelde garantietermijn van 24 maanden, nimmer originele onderdelen gebruikt zullen worden?	De aanbestedende dienst begrijpt uw vraag niet. U geeft in uw vraag aan dat nimmer originele onderdelen gebruikt worden. Het gebruik van andere dan originele onderdelen, maar wel gelijkwaardig, geschiedt in overleg met de inschrijver. Dit om de bedrijfszekerheid van het voertuig te waarborgen, met behoud van volledige garantie.
16	AE-48	Opdrachtgever eist een maximale levertermijn van 20 maanden. Momenteel verwacht aanbieder geen probleem om aan deze eis te voldoen. Echter kunnen er situaties ontstaan waar aanbieder geen invloed op heeft. Kunt u akkoord gaan met een kleine aanpassing, dat er bij grote mondiale problemen er, in overleg tussen beide partijen, een versoepeling van de levertermijn zal zijn.	De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd. Uiteraard kan inschrijver een beroep doen op overmacht indien overmacht van toepassing is. Inschrijver dient zijn beroep op overmacht te onderbouwen aan opdrachtgever. De aanbestedende dienst zal hier naar redelijkheid en billijkheid mee om gaan.
17	Vragenronde	Aanbieder verwacht dat er veel vragen zullen worden gesteld, biedt opdrachtgever de mogelijkheid voor een 2e vragenronde met een bijbehorende nota van inlichtingen?	Er zal geen 2e vragen ronde worden ingelast. Een aanvullende nota kan uitsluitend over onduidelijkheden in de antwoorden uit de eerste nota van inlichtingen gaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor niet relevante vragen niet te beantwoorden. Eventueel aanvullende vragen dienen op zeer korte termijn te worden gesteld omdat er een korte periode zit tussen de laatste nota van inlichtingen en de inschrijfdatum.
18	AE-61	U vermeldt een reistijd vanaf de standplaats, waar alle voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, binnen 30 minuten. Bent u bereid hier een marge van 10 minuten in acht te nemen, waarbij de afstand komt te vervallen? Afstand is immers een relatief begrip, het gaat om de werkelijke tijd naar de locatie. Zo niet kunt u dit verduidelijken?	AE-61 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'Inschrijver heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van opdrachtgever binnen 40 minuten aan te rijden is gemeten vanaf RMN vestiging Zeist, (Zandbergenlaan 2, 3712 BZ Huis ter Heide) gemeten via www.routenet.nl Instelling Snelste Route, personenauto (*). Bij dit servicepunt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te kunnen worden. Dit servicepunt dient minimaal geopend te zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur. * De reistijd dient te worden berekend door middel van het aanklikken van de tekst "Optimaal". Inschrijver voegt een afdruk van dit scherm bij in de inschrijving als onderdeel reisafstand.'
19	E-2.02	U vermeldt een maximaal eigen gewicht van 2000 kg. Hiermee sluit u onbewust diverse partijen uit. Bent u bereid om een afwijking van maximaal 5% toe te staan? Zo niet, kunt u dit verduidelijken?	E-2.02 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'Het eigen gewicht van de werktuigdrager bedraagt minimaal 1.500kg en maximaal 2.100kg.'
20	E-2.17	U vermeldt een minimaal toegestaan geremd aanhangwagengewicht van 3500 kg. Het lijkt erop dit overgenomen is uit een bestek voor vrachtwagens. Met deze eis heeft u een C rijbewijs nodig, het lijkt ons niet de bedoeling. Bent u hierom bereid deze aan te passen naar een minimaal gewicht van 1800KG? Zo niet, kunt u dit verduidelijken?	E-2.17 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 1.800 kg.'

21		Wanneer is het mogelijk om een afspraak te maken om de rolbezem te aanschouwen. Voor een afspraak bel: Theo van Eijden 06-10086345	De schouw is abusievelijk niet opgenomen in de planning. Indien de foto's uit de beantwoording onvoldoende zijn, kunt u contact opnemen met dhr. Pierik (h.pierik@rmn.nl) om de rolbezem te schouwen.
22	AE-27	U vraagt een separaat kleuren display. Bij onze machines is een kleuren display af fabriek geïntegreerd in de bedieningsdisplay wat de overzichtelijkheid ten goede komt. Bent u bereid de eis aan te passen naar de machine is uitgerust met een duidelijk afleesbaar kleuren display in het directe zicht van de chauffeur welke het uitzicht niet belemmert ?	Zie de beantwoording van vraag 10.
23	O-1.03	U vraagt om een motor van minimaal 18 kW. Onze machine is uitgerust met meerdere motoren o.a. voor elk wiel een aparte, welke samen het gevraagde vermogen ruimschoots overschrijd. Bent u bereid om de eis aan te passen naar , het totale vermogen dient minimaals de 18 kW te bedragen ?	De door u voorgestelde optie is akkoord, mits het aangeboden cumulatieve vermogen boven de 18kW zit.
24	AE-12	U vraagt om een actieraam achterop de machine, standaard maatvoering hiervan is 60x60 of 80x80 cm. Voor beide maatvoeringen geldt dat het zicht voor de chauffeur naar achteren sterk beperkt word waardoor het doel van een dergelijk actieraam, veiligheid deels teniet word gedaan. is het een optie de machines uit te voeren met het werk in uitvoering bord eventueel aangevuld met een onderbord? Daarnaast voeren we de machine uit met rondom led flitsers in de dakrand en eventueel een traffic advisor. Door de driehoek vorm van het bord heeft de chauffeur veel meer zicht achter de machine dan bij een actieraam. Bent u bereid een dergelijke opstelling toe te staan en de eis aan te passen naar de machine moet uitgerust zijn met een deugdelijke waarschuwing aan de achterzijde en flitslichten welke van alle zijden zichtbaar zijn ?	E-12 blijft onverkort gehandhaafd. Het achterzicht zal middels een camera worden overgenomen.
25	E-2.12	U eist een aankoppeling van CAT 0 tot CAT 1. Dit beperkt u in de universele inzetbaarheid voor de door u gewenste toepassingen van deze machines. De door u genoemde onkruidborstels en sneeuwbezems zijn standaard uitgerust met een snelwisseldriehoek welke het verwisselen van een werktuig sterk vereenvoudigd en versneld. Daarnaast bespaart u dit kosten ivm de aanpassing van uw bestaande werktuigen. Bent u bereid om de eis aan te passen naar: de werktuigendrager dient uitgerust te zijn met een hefsysteem voorzien van een driehoeksnelwissel-functie welke past op de reeds bij de RMN in het bezit zijnde werktuigen/hulpstukken?	De huidige werktuigdragers in dit segment zijn bij de aanbestedende dienst uitgerust met de omschreven Fronthef. E-2.12 blijft onverkort gehandhaafd.
26	E-1.24	U vraagt een werktuigendrager met en zonder onkruidborstel. Deze eis is wat verwarrend/geeft wat vragen. Bedoelt u dat de werktuigendrager wordt geleverd met een onkruidborstelwerktuig/arm welke niet voorzien is van een onkruidborstel?	E-1.24 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt: 'De werktuigdrager dient te zijn voorzien van een onkruidborstel met een diameter van 800 mm. '
27	AE-26	U vraag een achteruitkijk spiegel en een achterzichtcamera. Onze machines zijn voorzien van twee groothoek buitenspiegels. Dit in combinatie met een achterzichtcamera maakt een achteruitkijk spiegel in onze ogen grotendeels overbodig. Bent u akkoord om, op basis van bovenstaande, de eis van de binnenspiegel te laten vervallen?	Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort gehandhaafd.

28	E-2.19	U vraagt een instelbare Cruise control welke instelbaar is tussen de 2 km/uur en de maximum snelheid. Gezien de werkzaamheden die u met de machines uit wilt voeren is dit voor het gebruiksgemak in onze ogen niet afdoende en doet dit tekort aan de flexibiliteit. In onze ogen is een machine welke is voorzien van één rijpedaal waar zowel de rijrichting alsmede de snelheid mee bepaald wordt de meest voor de hand liggende, makkelijkste en de veiligste wijze van machine bediening. Bent u bereid om de eis aan te passen naar: de machines moeten uitgerust zijn met een rijpedaal welke de rijrichting als mede de snelheid in één handeling combineert?	Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort gehandhaafd.
29	E-2.09	Is het in het bovengenoemde kader ook afdoende om één complete set reserve wielen aan te bieden per twee of drie machines ?	Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort gehandhaafd.
30	E-2.07 / E-2.08	U vraagt machines die uitgerust zijn met gazonbanden. Onze machines zijn af fabriek standaard uitgerust met M+S banden. Gezien de toepassing en belasting van de machine zijn deze banden in onze optiek een betere keuze. Daarmee is ook de noodzaak van extra sets winterbanden overbodig wat scheelt in de operationele kosten. Bent u bereid om de eis van een zogenaamd gazonprofiel aan te passen naar banden met gazonprofiel i.c.m. een losse set winterbanden, of M+S banden.	Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort gehandhaafd.
31	E-1.05	U vraagt een binnenstraal van 1200 mm. Onze machine heeft één van de kleinste binnenstralen op de markt, maar haalt deze waarde net niet. Bent u bereid om deze eis aan te passen naar een binnenstraal van maximaal 1350 mm?	Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort gehandhaafd.
32	AE-57	U eist twee jaar garantie op het complete voertuig. Op onze werktuigendrager bestaat de garantie uit meerdere segmenten. Onze garantie omvat twee jaar garantie op de complete basismachine en onkruidborstel, en aanvullend totaal 4 jaar/6000 draaiuren op de motor. F Vraag: Wordt een uitgebreidere garantie op de machine/motor extra beoordeeld/gewogen binnen deze aanbesteding?	De extra garantie, mits volledig, wordt meegewogen. Hiervoor verwijzen wij u naar KG-1.04 en KG-2.04.
33	AE-40	U vraagt twee LED werkklampen zowel voor als achter. Gezien onze ervaringen is één werkklamp aan de achterzijde en twee identieke aan de voorzijde meer dan voldoende. Bent u akkoord om, op basis van bovenstaande, de eis van de binnenspiegel te laten vervallen?	Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort gehandhaafd.
34	AE-15	U eist een reservewiel per maat per werktuigendrager. Is het afdoende om, in het kader van het voorkomen van onnodige kosten, één complete set reservewielen aan te bieden voor alle machines, of eist u een complete set per machine.	Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort gehandhaafd.
35	Vraag inzake inschrijvingsbiljet F – Prijsformulier P1	Bij prijsformulier P1 wordt gevraagd naar de prijs per eenheid voor een werktuigdrager uitgevoerd met 4-wielaandrijving. Onder deze vraag staat de vermelding "meerprijs werktuigdrager uitgevoerd in elektrische uitvoering zoals in dit bestek omschreven," en daarnaast wordt er gevraagd naar de prijs per eenheid. Mijn vraag is of u hiermee de totale prijs van de machine in elektrische uitvoering bedoelt, zoals omschreven in het bestek, of gaat het om het prijsverschil ten opzichte van de werktuigdrager met 4-wielaandrijving?	Bij de meerprijs dient uitsluitend het prijsverschil ten opzichte van de 2 wiel machine, zoals omschreven in het technisch bestek, te worden omschreven.

36	KG-1.04 + KG-2.04	U stelt als eis dat de algemene garantietermijn een periode betreft van ten minste 24 maanden en minimaal 2400 draaiuren op het complete voertuig en/of materieel. Kunt u verduidelijken of de garantie geldt voor zowel 24 maanden als 2400 draaiuren, of dat één van beide leidend is? Indien u bedoelt dat de garantie afloopt bij het bereiken van 24 maanden óf 2400 draaiuren (wat het eerst wordt bereikt), bent u bereid dit in de eis / overeenkomst aan te passen?	AE-57 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'De garantietermijn op het complete voertuig, inclusief opbouw en accessoires, bedraagt ten minste 24 maanden en 2.400 draaiuren, afhankelijk welke het eerste wordt bereikt. Meer is wenselijk.'
37	E-2.49	U stelt als eis dat de onkruidmachine een werkbak moet hebben met drie sproeisecties aan de voorzijde en een sproeisectie aan beide zijanten. Onze onkruidmachine is uitgerust met een werkbak met vier sproeisecties aan de voorzijde en een sproeisectie aan beide zijanten. Doordat de sproeisecties afzonderlijk kunnen worden ingeschakeld, wordt het waterverbruik efficiënter afgestemd op de plekken waar het onkruid zich bevindt. Bent u bereid deze eis aan te passen naar een werkbak met vier sproeisecties aan de voorzijde en een sproeisectie aan beide zijanten?	E-2.49 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: 'De onkruidmachine is uitgevoerd met een werkbak voorzien van minimaal 3 sproeisecties aan de voorzijde en een sproeisectie aan beide zijanten.'
38	E-2.45	U stelt als eis dat de onkruidmachine een werkdruk van minimaal 100 bar heeft. Onze machine heeft een werkdruk van 90 bar, waarmee deze optimaal functioneert. Dit resulteert in een verbeterde efficiëntie ten opzichte van een machine met een werkdruk van 100 bar. Bent u bereid om deze eis aan te passen naar een werkdruk van 90 bar?	Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis blijft onverkort gehandhaafd.
39	Machine gewicht	Is een geringe afwijking van het machine gewicht bepalend voor de uitkomst van deze tender voor perceel 2	Zie de beantwoording van vraag 6 en vraag 19.
40	Hydrauliek koppelingen	U geeft aan dat deze worden bepaald na de gunning, om tot een juiste aanbestedingsprijs is het van belang om te weten of er nog huidige werktuigen gebruikt blijven worden en van welk type koppeling deze zijn voorzien. De nieuwe werktuigen kunnen we direct afstemmen met de nieuwe werktuigdrager.	De huidige werktuigen zullen gebruikt blijven worden. Inschrijver dient een stelpost hiervoor mee te nemen. Na gunning zal in overleg de werking tussen de werktuigdrager en het bestaande materieel worden besproken.
41	ergonomie, veiligheid en rijcomfort	Door het gebruik te maken van een veersysteem per wiel kent de werktuigdrager die we bieden voordelen t.a.v. ergonomie, veiligheid en rijcomfort, kunnen deze factoren een belangrijkere rol spelen dan de maximale hoogtemaat.	De aanbestedende dienst kan in uw opmerking geen vraag ontdekken. Voor de maximale hoogte verwijzen wij u naar E-1.03 en E-2.03.

Bijlage: Aangepast inschrijvingsbiljet (bijlage F)