

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud Asfaltwegen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Heerlen
Referentie: 66100, I&A 7643

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
15	Eis LTA deel 3 moederbestek 81 14 01

Vraag:

U stelt in bijlage 12 Deel III Moederbestek - 81 14 01 lid 01 dat alle onder- en tussenlagen halfwarm dienen te zijn, geproduceerd en aangebracht onder een temperatuur van maximaal 110 graden celcius. Deze techniek is nog maar zeer beperkt in de markt aanwezig en met deze bepaling sluit u de meeste asfaltcentrales uit. Naar ons weten is de meest dichtsbijzijnde asfaltcentrale die LT asfalt kan produceren in Den Bosch.

Wij verzoeken u derhalve de eis te versoepelen naar asfalt met een maximale temperatuur van 140 graden celcius - wat aansluit bij "halfwarm".

Inschrijvers die toch beschikken over LT asfalt, zullen hun voordeel alsnog kunnen behalen op MKI en u sluit geen asfaltcentrales in de regio uit van deelname. Kunt u instemmen met dit verzoek?

Antwoord:

Ja, we kunnen instemmen met dit verzoek. Bepaling 81.14.01 lid 01 van deel 3 wordt aangepast; In het artikel wordt 110 vervangen door 140 graden Celsius.

Daarnaast: 81.26.01 lid 01 De maximale grens van 30% PR in deklagen vervalt. Gezien de ambitie is het stellen van deze grens niet gewenst.

Overige regelgeving en voorwaarden uit het contract zijn voldoende.

Gecertificeerde mengsels met een hoger % dan 30 zijn niet uitgesloten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud Asfaltwegen

Beantwoord op: 12 mrt. 2025