

# Nota van Inlichtingen 1 gunningfase

Datum: 18 april 2025

Naam aanbesteding: Ea Raamovereenkomst Openbare verlichting

nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1.	Bijlage 07 - Concept Raamovereenkomst - Artikel 6 Intellectueel eigendom	"Opdrachtgever verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht met betrekking tot alle resultaten voortvloeiende uit de raamovereenkomst. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht om de resultaten – ook buiten het kader van de raamovereenkomst waaruit de resultaten voortvloeien – onbeperkt te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken en toe te passen". Hoe moeten wij dit lezen m.b.t. het intellectueel eigendom?	Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op resultaten van gezamenlijke engineering van openbare verlichting (-s componenten). Gemeente verkrijgt daarvan dus een onbeperkt gebruiksrecht en kan dit verveelvoudigen.
2.	BD - Openbare verlichting (leidraad) – 2.14	U noemt hier 5% Social Return van de opdrachtwaarde. Normaliter is het 2 tot 5% van de loonsom, niet de opdrachtwaarde. In Bijlage 09 staat onder punt 16 en 17 tevens een ander percentage dan genoemd onder 2.14 in de leidraad. Kan OG aangeven wat nu juist is?	De gecontracteerde Inschrijvers dienen minimaal 2% van de opdrachtwaarde (excl. btw) te besteden aan de invulling van de social return verplichting.
3.	BD - Openbare verlichting (leidraad) - 4.4.1	Financiële en economische draagkracht, verzekering. "waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid (bedrijfsaansprakelijkheid), waarbij er een minimale dekking van € 1.250.000 per gebeurtenis is met een minimale dekking van € 2.500.000 per jaar." Wat is het, €1.250.000 of €2.500.000?	De bedragen worden opgegeven per gebeurtenis en per jaar. Dat zijn dus twee verschillende bedragen en dat is gangbaar bij dergelijke verzekeringen.
4.	Vervanging OVL 2025-2031_2025maart13 – 9 Staartposten	De post eenmalige kosten (91) ontbreekt in de inschrijftaak. Het verzoek aan OG om deze toe te voegen	Het is Aanbestedende dienst vooralsnog onduidelijk op welke post eenmalige kosten in de Raamovereenkomst de vraag betrekking heeft. Graag een verduidelijking hieromtrent ten behoeve van Nota van Inlichtingen 2, zodat de vraag beantwoord kan worden.
5.	Vervanging OVL 2025-2031_2025maart13 – 01.19.05	Hoe ziet dit meldpunt er uit en hoe is dit ingericht?	Het meldpunt betreft een app groep via WhatsApp. De procedure voor gebruik staat beschreven in het PvE uitvoering.
6.	Post 570150 Leveren lichtmastnummer	Post is duidelijk, echter in 01 14 01 punt 3 staat dat lichtmastnummer door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Wat is juist?	Post 570150 is niet bekend. Als het gaat om bestekspost 680150 dan is het antwoord: Deze post zal incidenteel gebruikt gaan worden bijvoorbeeld als het stickerapparaat bij de Aanbestedende dienst defect is.
7.	Post 410020 Aanbrengen objectnummer	Aanbrengen objectnummer zit ook al in de betreffende posten van de werkzaamheden waar ze voor gelden. Is deze post dan niet overbodig	Deze handeling kan aanvullend zijn op andere posten. Denkend aan bestaande lichtmasten waar het lichtmast nummer niet juist of leesbaar is.
8.	Post 213040 Aanbrengen energiegroendkabel	Hierin staat ook de levering, maar daar is ook een andere post voor ingericht. Kan de levering uit deze post gehaald worden	Levering van de kabel is niet van toepassing in deze post.
9.	Post 213030 Aanbrengen energiegroendkabel	Hierin staat ook de levering, 4 x 4 t/m 4 x 10 maar daar is ook een andere post voor ingericht Tevens is het prijsverschil tussen 4 x 4 – 4 x 6 en 4 x 10 aanzienlijk. Dit is niet zo af te prijzen. Kan de levering uit deze post gehaald worden?	Levering van de kabel is niet van toepassing in deze post.
10.	– Post 213020 Aanbrengen energiegroendkabel	Hierin staat ook de levering, maar daar is ook een andere post (68) voor ingericht. Kan de levering uit deze post gehaald worden?	Levering van de kabel is niet van toepassing in deze post.

11.	Post 124070 en 124080 opstellen stippenplan	In beide posten wordt gevraagd om een stippenplan nav lichtberekening klein. Moet een van beide posten (124080) niet nav lichtberekening groot zijn	Bestekspost 124080 wordt gecorrigeerd bij de 2e Nvl naar: Post 124080 = lichtberekening groot Zie juiste benaming is op de inschrijfstaat al zichtbaar.
12.	Post 111060 Vervangen verlichtingsobject	Aanbrengen wandbeugel incl. boren en leveren bevestigingsmateriaal. Er staat een L achter voor leveren, maar de wandbeugel is niet omschreven, dus onbekend. Staat de L alleen voor het leveren van het bevestigingsmateriaal van de wandbeugel?	De L staat inderdaad alleen voor het leveren van de bevestigingsmaterialen.
13.	Proportionaliteit	Kunt u onderbouwen op welke wijze het vragen van een volledige casusuitwerking inclusief open calculatie én twee plannen van aanpak met een gezamenlijke omvang van 22 pagina's proportioneel is ten opzichte van de aard en omvang van de opdracht? Ons gevoel zegt dat dit niet in verhouding staat tot de grote van deze inschrijving	Met onderhavige aanbesteding wordt op een nieuwe manier samengewerkt tussen partijen. Dat vraagt om een andere en meer kwalitatieve manier van uitvragen en tegelijkertijd wil Aanbestedende dienst nu al inzicht in hebben in de prijzen en transparantie in die prijsstelling voor de toekomst. Zoals paragraaf 2.6 van het Beschrijvend document opgeeft, gaat het bovendien om een opdracht met een aanzienlijk geldelijke waarde. Hiermee is het gevraagde in de gunningcriteria volgens Aanbestedende dienst dus zeker proportioneel.
14.	Planning	Wij verzoeken u vriendelijk om de deadline voor het indienen van de 2e Nvl vragen te verruimen. Dit verzoek komt voort uit het feit dat de publicatie van de beantwoording op Goede Vrijdag plaatsvindt en de nieuwe vragen de ochtend na Tweede Paasdag gesteld moeten worden. Als alternatief zouden wij willen voorstellen om de publicatie van de beantwoording te vervroegen, zodat er voldoende tijd is voor het indienen van de vragen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.	De einddatum voor het indienen van vragen ten behoeve van Nota van Inlichtingen 2 is reeds 28 apr. 2025, 14:00. Hiermee is er na de publicatie van Nota van Inlichtingen 1 op 18 april aanstaande, voldoende tijd voor het indienen van aanvullende en/of vervolgvragen.
15.	5.4.1 GC-K1 Basis en transparantie	Mogen de gevraagde onderdelen worden voorzien van bijlage met daarin visuele ondersteuning zoals organogrammen, stroomschema's e.d.?	Nee, dergelijke onderdelen kunnen wel opgenomen worden als beantwoording van het subgunningscriterium maar het geheel moet binnen de restrictie van het aantal pagina's blijven.
16.	Leidraad 5.4.1 GC-K1 Basis en transparantie	Bedoelt u bij de prijsssystematiek dat opdrachtnemer de open calculatie dient te onderbouwen met offertes en achteraf dient aan te tonen met facturen van de materialen?	Het is aan Inschrijver om hiervoor een systematiek te bepalen, die uit te leggen en de goede werking daarvan te onderbouwen.
17.	Vervanging OVL 2025-2031_2025maart13 – Post 413210 en 413220	Worden nieuwe (OVL) kasten voor buitenopstelling (incl. besturing) via dit bestek toegeleverd (T) of gaat dit via een ander project?	Ja, deze worden door middel van een Nadere overeenkomst toegekend. Aanbestedende dienst zal dit project specifiek uitvragen.
18.	Vervanging OVL 2025-2031_2025maart13 – Post 677	Voor BeheerOnline ontbreken een aantal componenten die niet staan genoemd in post 677. Het verzoek om de onderstaande posten toe te voegen: • BeheerOnline Gateway Powerline • BeheerOnline Gateway RF • BeheerOnline Modem 4G • BeheerOnline Modem glasvezel	Deze materialen worden later in het materialenboek opgenomen.
19.	Vervanging OVL 2025-2031_2025maart13 – 34.12.23 NODES	Op basis van welk aantal nodes dient de handeling afgeprijsd te worden die genoemd staat onder lid 02?	Het aantal stuks hangt af van de Nadere overeenkomst.
20.	Bijlage 02 – Casus en 3 Bijlage 03 - Prijzenblad	Bij de casus staat dat er een fictieve prijs voor de armaturen moet worden gerekend (500 euro). In de legenda van bijlage 33 "Uitwerking project case" staat niet dat de armaturen ter beschikking worden gesteld, maar in het prijzenblad tabblad 3 "Fictieve casus" staan geen posten voor	Voor het vergelijken van de Inschrijvingen is deze post niet relevant omdat daarop geen onderscheid gemaakt kan worden. Daarom is die post niet toegevoegd aan het prijzenblad. Inschrijver moet

		leveranties van armaturen. Kan deze worden toegevoegd?	er bij diens Inschrijving rekening mee houden dat die post € 500,- kan zijn.
21.	Bijlage 7 concept RO Artikel 3 lid 2.	Verlenging is toch tweemaal (2x) met een periode van 2 jaar te verlengen?	Correct.
22.	Wachtkamerovereenkomst	Pagina 2, 4de bullet. Moet 2de in rang niet 3de in rang zijn?	Correct.
23.	Raamovereenkomst art 9 lid 2	Wanneer is € 2.500.000,00 van toepassing en wanneer € 5.000.000,00?	Dat bepaalt uiteindelijk een rechter in voorliggend geval.
24.	Raamovereenkomst art 9 lid 2	Bedoelt u hier driemaal de opdrachtwaarde van een nadere overeenkomst?	Ja.
25.	Raamovereenkomst art 2 lid 6	Opdrachtgever kan volgens artikel 3 lid 2 ROK eenzijdig besluiten de Raamovereenkomst te verlengen. Gegadigde verzoekt dit te wijzigen zodat verlenging enkel op basis van overeenkomst van Partijen geschiedt.	Akkoord, de verlengingsoptie wordt wederkerig.
26.	Raamovereenkomst art 3 lid 2	In BD 2.9 Staat aangegeven dat de overeenkomst met 2 keer 2 jaar kan worden verlengd. In art 3 lid 2 van de raamovereenkomst staat de overeenkomst met 2 keer 1 jaar kan worden verlengd. Wilt u bevestigen dat de overeenkomst geldt voor maximaal 6 jaar en wilt u de foutieve waarden in de raamovereenkomst corrigeren?	De opgave van het Beschrijvend document is leidend.
27.	34 15 06 lid 01	Staat "artikel 34.12.59 lid 07". Dit artikel staat niet in het bestek. Welk artikel bedoelt u?	34 15 06 komt te vervallen .
28.	34 12 06 en 07	Kunt u bevestigen dat wanneer materialen ter beschikking worden gesteld door opdrachtgever kosteloos garantieherstel door defecten binnen 1 jaar na plaatsing conform 34 14 02 bestek niet van toepassing is?	Het herstel zal worden verrekend volgens de van toepassing zijnde bestekposten. Inschrijver is wel verantwoordelijk voor de juiste garantie afhandeling met de betreffende leverancier. Dit laatste is inclusief de kosten voor de garantie afhandeling.
29.	34 12 04	Aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een aansluiting op het net van de netbeheerder (Enexis). Wilt u dit aanpassen naar het tijdig aanvragen van de aansluiting? Aannemer heeft beperkt tot geen invloed op de doorlooptijden voor het realiseren van een aansluiting	Correct.
30.	04 04 01	Boetes zijn gemaximaliseerd per geval maar niet in totaal. Gelieve een cumulatief maximum toe te voegen.	Dit wordt niet gehonoreerd.
31.	04 04 01	De boeteregeling zoals opgenomen in 01 04 04 van het bestek is conflicterend met die in artikel 10 lid 1 van de raamovereenkomst. Wat is van toepassing?	Deze vraag is onduidelijk. Graag een verduidelijking hieromtrent ten behoeve van Nota van Inlichtingen 2, zodat de vraag beantwoord kan worden.
32.	01 21 12 lid 04	Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2010 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie. Deze is per 26-7-2018 vervallen en opvolger (reek 2015 = 100) is per 7-3-2025 vervallen, nieuwe reeks wordt 2020. Wilt u dit aanpassen?	Dit wordt aangepast naar GWW reeks 2020=100 deelgebied 4321 Elektrische installatie.
33.	10 02 02 lid 02	Hier wordt aangegeven dat werktuigen (waaronder minigravers) Zero Emissie dienen te zijn. Is deze eis alleen in Zero Emissiezones van toepassing?	Dit is inderdaad alleen in de zero emissie zone van toepassing.
34.	01 01 06 lid 01	Klopt het dat wij voor dit bestek géén inschrijvingsbiljet en -staat indienen, maar de prijzen indienen conform Bijlage 3 - Prijzenblad?	Correct.
35.	BP 413210	Kan het gedeelte "Bestrating aanbrengen i.o.m directie 30x30x4.5 halfsteens gelegd incl. opsluitbanden conform PvE Uitvoering" uit deze post worden gehaald, omdat het óók voorkomt dat dit NIET nodig is (bv wanneer in bestaande bestrating wordt geplaatst)?	Dit wordt niet gewijzigd.
36.	BP 410030	Bent u bereid om dit óók te splitsen voor deelopdrachten met Enexis en Eigen net, omdat dit gerelateerd is aan de mate van de revisie?	Dit wordt niet gewijzigd.
37.	BP 213050	Aanbrengen kabelbuis in sleuf lengte buis = 6m per stuk. In de casus zitten totaal 8 stuks kabelbuis met een lengte van 64m. U heeft nu	In de casus dient 8 stuks ipv 64st toegepast te worden.

		de meters (64) als stuks ingevuld. Wilt u dit aanpassen naar 8 stuks of 64 meter?	
38.	BP 211020	"beschreven in bestekpostnummer 512." Bedoelt u bestposten 212?	Correct.
39.	BP 124080	In romptekst staat "Opstellen stippenplan n.a.v. lichtberekening groot". Maar in de omschrijving staat klein, wilt u de tekst in de omschrijving aanpassen naar 'groot'?	Zie het antwoord op vraag 11.
40.	BP 110+111+112+113	- Bij eigen net conform de besteksposten 113. Bedoelt u besteksposten 413?	Correct.
41.	BD 6.2	6.2.Rechtbescherming. Gelieve te bevestigen dat het in dit geval enkel om klaarblijkelijke fouten en tegenstrijdigheden gaat	Nee, op voorhand bevestigt Aanbestedende dienst dit niet. Inschrijver kan een gerichtere vraag stellen ten behoeve van Nota van Inlichtingen 2 als zij op bepaalde uitsluitingen doelt.
42.	BD	Wij nemen aan dat u in de concretiseringsfase wilt komen tot een gezamenlijk materialenboek voor beide gebieden. Is deze aanname juist?	Ja, correct.
43.	BD 5.4.2	U beschrijft de punten waarop minimaal moet worden ingegaan bij het subgunningscriterium GC-K2 'Samenwerking'. Hierbij zijn bullets 5 en 9 nagenoeg hetzelfde: "Een voorbeeld van hoe de periodieke rapportages worden vormgegeven". Kunt u toelichten wat het verschil tussen beide bullets is?	Dit is een omissie. Bullet 5 komt te vervallen.
44.	BD 5.4.1	Kunt u toelichten wat u verstaat onder 'integrale kosten' (laatste bullet). Doelt u hiermee op onze calculatiesystematiek met daar aan toegevoegd de gehanteerde staartkosten (AKWR)?	Het is aan Inschrijver om hiervoor een systematiek te bepalen, die uit te leggen en de goede werking daarvan te onderbouwen.
45.	BD 5.4.1	U vraagt om een toelichting over de gehanteerde systematiek, de verschillende kostencomponenten, de beheersbaarheid van de kosten e.d. (laatste bullet). In hoeverre wijkt deze bullet af van het geen gevraagd in bullet 2, 3 en 4?	Bij bullet vijf ligt de nadruk op de integrale werking, ook bij meerdere Uitvragen.
46.	BD 5.4.1	U vraagt in de tweede bullet van gunningscriterium GC-K1 om het uitwerken van een voorbeeld van de calculatiestructuur. Het uitwerken van de volledige calculatie behorende bij de casus beslaat meer dan 20 pagina's. Gaat u er mee akkoord dat wij verschillende elementen/posten uit onze calculatie uitlichten in het plan? Zo geven wij een gedetailleerd overzicht van de opbouw van onze calculatiestructuur, zonder hierbij onnodig veel pagina's te gebruiken.	Akkoord.
47.	BD 3.3.2	U vraagt om de gunningscriteria te beantwoorden middels het antwoordformulier. Werken met dit formulier bemoeilijkt het toevoegen van afbeeldingen en visualisaties met name omdat het antwoordformulier in Word format is. Daarbij helpt het mogen aanpassen van de layout (aantal kolommen of een liggende oriëntatie) het vergroten van de leesbaarheid van het gehele plan. Staat u er voor open om de eis met betrekking tot het gebruiken van het antwoordformulier los te laten? Met daarbij de voorwaarde dat het maximaal aantal pagina's gelijk blijft.	Akkoord, mits de restrictie van het aantal pagina's niet wordt overschreden en de input op de subgunningscriteria rechtsgeldig wordt ondertekend.
48.	BD 2.9	In Beschrijvend document wordt 16 juni 2025 genoemd als ingangsdatum van de overeenkomst. Bestek deel 1 05 Tijdsbepaling aanvangsdatum 17-6-2025. Wat wordt de aanvangsdatum van het bestek?	16 juni 2025.
49.	BD 5.4.4	In 5.4.4. lid 1 van het beschrijvend document en bijlage 2 casus spreekt u over het leveren van een armatuur met een genoemde fictieve prijs van € 500.-. Waarom noemt u dit bedrag terwijl armatuurtypes en bijbehorende prijzen pas in de concretiseringsfase worden bepaald? Gelieve dit te laten vervallen.	Zie het antwoord bij vraag 20.

50.	Beschrijvend document Gc-K2 Samenwerking	Welke belanghebbende worden er met de stakeholders bedoeld? Bedoeld u hier de primaire, secundaire of tertiaire stakeholders?	Aanbestedende dienst doet hier op alle van toepassing zijnde stakeholders. Het is aan Inschrijver om te bepalen welke dat zijn.
51.	Bijlage 03 Prijzenblad, tabblad fictieve casus	Hoe kan de inschrijver omgaan met eventuele staffelkortingen op de te leveren lichtmasten in de casus? Immers in tabblad 4 bestek staan alleen 1 stuks genoemd, en voor de casus zijn concrete aantallen genoemd.	Dit kan opgegeven worden bij het subgunningscriterium over de transparantie in de prijssystematiek.
52.	Bijlage 03 Prijzenblad, tabblad 5	Volgens Bijlage 03 prijzenblad, Tabblad 5 totaal ondertekening, telt de totale prijs in cel B7 mee voor de beoordeling, terwijl in het beschrijvend document par. 5.4.5 alleen cel B5 de fictieve casus in het voorbeeldberekening meegenomen wordt. Welke van de 2 is juist?	Bij de voorbeeldberekening zijn de opgegeven bedrage irrelevant. Het gaat hier om de systematiek en niet om de opgegeven bedragen. Zoals paragraaf 5.4.4. beschrijft, geldt het totaal van de twee onderdelen voor het vergelijk tussen Inschrijvers.
53.	Bijlage 03 Prijzenblad	De te leveren materialen hebben allen een resultaatsverplichting van 1 stuks. Dienen de prijzen van bijvoorbeeld de masten als uitgangspunt te hebben dat er 1 stuks geleverd gaat worden?	Ja.
54.	Bijlage 03 Prijzenblad, tabblad 3 fictieve casus	Voor het leveren van een armatuur moet de hierboven genoemde fictieve prijs van € 500,- gehanteerd worden. Vraag: wordt hiermee een bruto of netto prijs van € 500,- bedoeld?	Dit is niet van toepassing omdat het niet in het prijzenblad is opgenomen.
55.	Beschrijvend document 4.4.2 Geschiktheidseis 2: Referentie Kerncompetentie 2	Dient de referentie zowel betrekking te hebben op een eigen net van de gemeente en op een gereguleerd net van een netbeheerder? (binnen 1 referentie)	Ja, correct.
56.	Beschrijvend document 4.2 Verklaring geen sprake van Russische betrokkenheid	Dient dit document reeds bij indiening aangeleverd te worden? Zo ja, kunt u dit opsommen bij de ingediende documenten?	Nee, dit hoeft alleen ingediend te worden na positief bericht bij de voorgenomen selectiebeslissing.
57.	Beschrijvend document 4.4.2	Er staat beschreven; Uitgevoerd en bekrachtigd met een akkoord van referent van Opdrachtnemer. In de procedure voorwaarde staat niet beschreven dat er een tevredenheidsverklaring aangeleverd hoeft te worden. Is het juist dat alleen bijlage 5 referentieverklaring door inschrijver ingediend hoeft te worden met vermelding van contactgegevens van referent?	Correct.
58.	01.21.12 lid 4 indexering van de prijzen per eenheid	Kan de AD de indexatie aanpassen. De indexatie is vanaf maart 2025 weer op 2020=100	Zie het antwoord bij vraag 32.
59.	01.21.12 indexering van de prijzen per eenheid	Kan er een aparte indexatie voor materialen aan toe gevoegd worden? Bijvoorbeeld de materialen te indexeren d.m.v. de brutoprijslijst voor materialen van de leveranciers? Dit omdat de huidige indexatie alleen betrekking heeft op de looncomponent en klein materiaal.	Inschrijver kan hiervoor in haar beantwoording van de subgunningscriteria zelf een indexatie voorstellen die een verrekening objectief en transparant maakt en bovendien marktconform is.
60.	BP 1	In de diverse bestekposten staat vermeld: Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW 96a/b. Echter op voorhand is niet bekend waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Oftewel locatie/situatie is op voorhand niet bekend er wordt verwezen naar de gehele CROW 96 a/b waarin verkeersmaatregelen staan omschreven die "gangbaar" zijn maar ook zeer kostbare verkeersmaatregelen. We verzoeken u om de verkeersmaatregelen te beperken tot de standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B.	De zeer kostbare verkeersmaatregelen vallen buiten deze post. Dit betekent concreet dat verkeersmaatregelen met een omleiding of een uitgebreid verkeersplan niet tot deze post behoren. Dergelijke posten kunnen op basis van nacalculatie worden doorbelast.
61.	Nadere Beschrijving 01 06 01 lid 04	Inschrijver wijst Aanbestedende Dienst erop dat per abuis de term "offerte" (regel 5) is gebezigd in plaats van "factuur".	Correct.

62.	2.2.2 Nadere Beschrijving lid 03	Als u een onnauwkeurigheidsmarge zou moeten opgeven, welk percentage gebruikt u dan?	Het is Aanbestedende dienst vooralsnog onduidelijk waar deze vraag betrekking op heeft. Graag een verduidelijking hieromtrent ten behoeve van Nota van Inlichtingen 2, zodat de vraag beantwoord kan worden.
63.	Bestek 12 werkzaamheden en hoeveelheden lid 3	Als u een onnauwkeurigheidsmarge zou moeten opgeven, welk percentage gebruikt u dan?	Zie de beantwoording van vraag 62.
64.	Beschrijvend document 2.3 & 2.8	Ter vermijding van allerlei interpretatieverschillen en interpretatiediscussies die uit de stapeling van documenten kunnen ontstaan (NOK of Deelopdracht onder de Raamovereenkomst, Nadere Uitvragen, Raamovereenkomst, de nota(s) van inlichtingen, het Beschrijvend document inclusief onder andere het bestek met daarin de scope, de UAV2012, de offerte van opdrachtnemer en de Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch voor leveringen en diensten 2019) die ook nog eens niet allemaal worden opgesomd in de verstrekte documenten willen wij u vragen om te bevestigen dat in ieder geval de in de RAW-raamovereenkomst genoemde besteksverplichtingen en besteksvoorwaarden uitputtend zijn bedoeld omdat die nu juist betrekking hebben op de kern van de te leveren prestatie's.	Nee, niet uitputtend. De genoemde documenten in de vraag zijn eveneens van toepassing op Nadere opdrachten onder de Raamovereenkomst.
65.	Beschrijvend document	Het beschrijvend document noemt het bestek in par. 2.8 Wordt daarmee het RAW-Moederbestek bedoeld dat wordt genoemd in par. 2.3?	Ja.
66.	BD 2.14 Social Return On Investment (SROI)	Gemeente 's-Hertogenbosch zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in het werkproces te brengen. Daarom wordt SROI als minimumeis meegenomen bij alle opdrachten met een opdrachtwaarde boven de Europese drempelbedragen. Team Social Return van de Weener XL ondersteunt de opdrachtnemers bij het vormgeven van een passende invulling van de SROI-verplichting en toetst ook of aan de verplichting wordt voldaan. Aan opdrachtnemers wordt gevraagd minimaal 5% van de opdrachtwaarde aan SROI in te vullen. Bij arbeidsextensieve opdrachten ligt dit op 2% van de opdrachtwaarde. Bij opdrachten waar dat mogelijk, is wordt meer dan 5% gevraagd. De invulling van de SROI hoeft niet gekoppeld te zijn aan de opdracht en de duur van een overeenkomst of opdracht zelf. Elke prestatie die ten goede komt aan de ontwikkeling van de doelgroep en die de kansen op werk vergroot kan worden aangewend voor de invulling van SROI. Kunt u rekening houden met: krapte op de arbeidsmarkt ook ten aanzien van technisch geschoold personeel met een beperking. Zolang werkzaamheden en opdrachten onvoldoende concreet zijn, is het heel lastig om in alle omstandigheden hierin invulling te geven.	Er is geen vraag opgenomen. Zie desondanks de beantwoording van vraag 2.
67.	Beschrijvend document 2.10 Nadere overeenkomst (NOK) Deelopdracht lid Ad. 1	Worden de deelopdrachten (NOK) evenredig verdeeld over de 2 opdrachtnemers?	De verschillende arealen gelden als verdeling van de Nadere opdrachten.
68.	Beschrijvend document 2.6	Voor wat de totale potentiële waarde van de opdracht betreft wijzen wij AD op De Aanbestedingswet die bepaalt: § 2.1.2.2 De raming van overheidsopdrachten Artikel 2.15 De waarde van een overheidsopdracht wordt geraamd naar de waarde op het tijdstip van verzending van de aankondiging van die	Vanzelfsprekend handelt de Aanbestedende dienst conform de Aanbestedingswet en jurisprudentie. Als Inschrijver een meer specifieke vraag heeft dan kan die ingediend worden ten behoeve van Nota van Inlichtingen 2.

		<p>overheidsopdracht of, indien een aankondiging niet is vereist, naar de waarde op het tijdstip waarop de procedure voor de gunning door de aanbestedende dienst wordt ingeleid.</p> <p>De aanbestedende dienst baseert de berekening van de geraamde waarde van een overheidsopdracht op het totale bedrag, exclusief omzetbelasting, met inbegrip van opties en verlengingen van het contract.</p> <p>De aanbestedende dienst gaat bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst uit van de geraamde waarde van alle voor de duur van de raamovereenkomst voorgenomen overheidsopdrachten.</p> <p>Het Europees Hof van Justitie heeft verder in een aantal uitspraken bepaald wat rechtens geldt met betrekking tot de geraamde waarde van de overeenkomst en de afzonderlijke opdrachten die daaronder worden verstrekt. Zie ECLI:EU:C:2021:490 (arrest van 17 juni 2021) en eerder de uitspraak van 19 december 2018.</p> <p>Kan AD bevestigen dat het bepaalde in artikel 10 onverlet laat dat de gemeente de aanbestedingswet en de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie respecteert en conform zal handelen?</p>	
69.	Algemene vraag	Kunt u bevestigen of er in de beoordelingscommissie externe leden zitting hebben? Zo ja, kunt u specificeren om welke personen het gaat, dan wel aan welke organisaties of adviesbureaus zij zijn verbonden?	In de beoordelingscommissie zit één extern lid die geen onderdeel uitmaakt van een organisatie of adviesbureau. Overige leden van de commissie werken allemaal bij Aanbestedende dienst.
70.	Algemene vraag	Kunt u aangeven welke externe adviseurs en/of adviesbureaus betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van deze aanbesteding, wat hun precieze rol of bijdrage is geweest?	Hierbij is een externe projectleider en externe inkoopadviseur betrokken.
71.	Algemene vraag	Kan de AD de verslagen van de marktconsultatie delen?	Het verslag van de marktconsultatie zat al bij de aanbestedingsstukken.
72.	Algemene vraag	Kan de AD delen welke partijen zijn uitgenodigd voor de marktconsultatie?	Nee, dat wordt niet gedeeld.
73.	Bestekspost 677	In de aanbestedingsstukken wordt gevraagd een Beheer online module toe te passen. De beheer online module is fors in formaat en kan daardoor niet in elk armatuur worden ingebouwd. Daarnaast, vervallen alle certificaten van de armaturen wanneer er een beheer online module wordt ingebouwd. Om deze op de Nederlandse markt te verkopen dienen extra testen uitgevoerd te worden inclusief de beheer online module. Hoe wil de AD waarborgen dat de leverancier van de beheer online module hier geen onredelijk voordeel van heeft?	Aanbestedende dienst ziet niet hoe een specifieke partij hier een onredelijk voordeel kan behalen.
74.	Bestekspost 677	In bestekspost 677 worden meerdere smartcity componenten uitgevraagd. Kan de AD de specifieke aantallen van deze componenten aangeven?	Dit is niet mogelijk.
75.	Algemene vraag	In de aanbestedingsdocumenten wordt melding gemaakt van het voornemen om circa 15.000 armaturen te vervangen. Wij constateren echter dat hiervoor geen functionele uitvraag met betrekking tot de armaturen is opgenomen binnen deze aanbesteding.	Voor de levering van de armaturen vindt geen separate aanbesteding plaats. De levering is onderdeel van onderhavige opdracht en op die manier is de waarde van de opdracht ook bepaald. In het materialenboek dat wordt opgesteld in de concretiseringsfase, worden deze armaturen ook opgenomen.
		<p>Gezien de aard, omvang en de geraamde waarde van deze levering (naar verwachting minimaal €2 miljoen) gaan wij ervan uit dat de levering van armaturen separaat zal worden aanbesteed, conform de toepasselijke aanbestedingsregels.</p> <p>Kunt u bevestigen of, en zo ja wanneer, een separate aanbesteding voor de levering van de armaturen gepubliceerd zal worden? Indien dit niet het geval is, vernemen wij graag op welke</p>	

		wijze de aanbestedende dienst voornemens is invulling te geven aan deze leveringsbehoefte binnen de kaders van de Aanbestedingswet. Wij stellen een gemotiveerde toelichting op prijs.	
76.	Beschrijvend document	Voor de volledigheid: begrijpen wij goed dat er bij inschrijving geen armaturen aangeboden / geprijsd hoeven te worden?	Niet anders dan in de aanbestedingsstukken en het prijzenblad is opgegeven.
77.	PvE 2.1.5 Materiaal en afwerking aluminium masten	Is het toegestaan dat er een maaiveldbeschermer gemonteerd wordt op de mast uit 1 stuk?	Nee dit is niet toegestaan en het PvE 2.1.5 dient gevolgd te worden.
78.	PvE 2.1.5 Materiaal en afwerking aluminium masten	Is het toegestaan dat het kabelgat een grootte van 175x75?	Akkoord.
79.	PvE 2.1.5 Materiaal en afwerking aluminium masten	Is het toegestaan een coating op het grondstuk aan te brengen ipv een corrosiewerende tape?	Nee dit is niet toegestaan en het PvE 2.1.5 dient gevolgd te worden.
80.	PvE 2.1.5 Materiaal en afwerking aluminium masten	Is het toegestaan de montagerail te integreren in het deurverstevigingsprofiel, zodat lassen niet nodig is?	Nee dit is niet toegestaan en het PvE 2.1.5 dient gevolgd te worden.
81.	PvE 2.1.5 Materiaal en afwerking aluminium masten	Mag de dubbel excentrisch geslepen schuifsluiting ook een dubbele vast sluiting zijn?	Akkoord
82.	Bijlage 69 PvE, paragraaf 2.2.4	U stelt dat het armatuur middels een overspanningsbeveiliging beveiligd dient te zijn tegen piekspanningen conform IEEE & ANSI. ANSI is een Amerikaanse standaard die niet gangbaar is op de Nederlandse markt. Wij verzoeken u dit te laten vervallen. Indien niet akkoord, uw motivatie.	Dit kan later bij het opstellen van het materialen boek besproken worden.
83.	Bijlage 69: Par; 2.2.3	Als technisch eis voor de kofferarmaturen neemt u een tilhoekbereik van -15° tot +15° op. Met een dergelijk groot tilhoekbereik wordt toegeschreven naar een specifiek merk en type. In de praktijk worden dergelijke tilhoeken eenvoudig opgelost door middel van de juiste lens/lichtverdeling toe te passen. Het verzoek om deze eis te laten vervallen dan wel bij te stellen naar; opschuif 0° tot -15°, opzet -10° + 5° indien niet akkoord, graag uw toelichting betreffende de noodzaak van deze eis.	Dit kan later bij het opstellen van het materialen boek besproken worden.
84.	Beschrijvend document Gc-K2 Samenwerking	Welke belanghebbende worden er met de stakeholders bedoeld? Bedoeld u hier de primaire, secundaire of tertiaire stakeholders?	Zie de beantwoording van vraag 50.