



Verklaring

- Bestaande situatie
- Trottoirband 130/150x250
- Trottoirband 130/150x250 in stelspecie
- OB12
- Opsluitband 120x250
- Opsluitband 100x200
- 5 streklagen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
- As ribaan
- Bestaande schutting met hydra beplanting
- Hekwerk langs water type n.t.b.
- Veiligheidszone rond speeltoestellen
- Materialaigrens
- Nieuwe bebouwing
- Aanbrengen molgoot, 5 streklagen betonstraatstenen keiformaat halfsteensverband, kleur Terra Nova
- Aanbrengen L wand, door derden
- Drempel, volgens detail tekening 12-D02-08
- Werkgrens
- Bestaande perceelgrens
- Nieuwe perceelgrens
- Hoekblok 130/150x250, R=300, uitwendig
- Hoekblok 130/150x250, R=300, inwendig
- Inritbanden 600x200x500
- Mindevallde oprit betontegels 300x300x80
- Betonstraatstenen keiformaat, elleboogverband, kleur geel
- Straatbakstenen keiformaat, keperverband, kleur Terra Nova
- Straatbakstenen dikformaat, halfsteensverband, kleur rood
- Grasregel Gradient 160x160x80, kleur grijs, zie detail parkeervakken
- Betontegels 300x300x45, halfsteensverband, kleur grijs
- Betontegels 300x300x80, halfsteensverband, kleur grijs
- Betontegels 300x300x80, lintverband, kleur grijs
- Betontegels 300x300x45, lintlaag, kleur grijs
- Betontegels 400x600x80, kleur grijs
- Gras intensief onderhoud
- Gras extensief onderhoud
- Lage heester beplanting mix
- Boom, type
- Ced S
- Lsw
- Um
- Pa
- Aib
- Shg
- Haag beplanting Photinia x fraseri 'Red Robin'
- afsluitpaal
- Aanbrengen VWA rioolput
- Aanbrengen HWA rioolput
- Aanbrengen HWA overstort put
- Aanbrengen straatkolk 300x450x640
- Aanbrengen trottoirkolk 300x450x640
- Ondergrondse container restafval
- Ondergrondse container PMD
- Ondergrondse container GFT
- Trafo elektrakast
- Oplaadpunt- (Elektrisch laden)
- Contouren bouwvlak
- Kunststof grasregels Replay RU-107c, dikte 45mm
- Kunststof grasregels Replay RU-107c, dikte 65mm
- Kunstgras valvloer voor valhoogte f.b.v. speeltoestellen
- Zitbank met rugleuning
- Afvalbak met beugel (standaard DALI), kleur geel
- Door derden aan te brengen trap
- Bestaande regelkast
- Bestaande hoogtes
- Nieuwe hoogtes
- Bouwpel
- Bestaande verlichtingsobject handhaven
- Nieuwe lichtmast: Aluminium, Conisch, blank geschuurd, LPH 6.00m, EU 150mm/Sig, 400mm, grondstakbeschermers en maaiwielbeschermers (PPI) zwart
- Nieuw armatuur: Lightronics Brisa, LC-A2, 16LED, 3000K, 1800LM, RAL9007
- Nieuwe lichtmast: Aluminium, Conisch, blank geschuurd, LPH 4.00m, PT 400mm, grondstakbeschermers en maaiwielbeschermers (PPI) zwart
- Nieuw armatuur: Lightronics KFK ipsothet, code 7, 16LED, 3000K, 1800LM, RAL9007
- Nieuwe lichtmast: Aluminium, Conisch, blank geschuurd, LPH 4.00m, PT 400mm, grondstakbeschermers en maaiwielbeschermers (PPI) zwart
- Nieuw armatuur: Innotulms, Mini Nicole BAT, LED, 1804, 495LM, 50W, RAL1035
- Nieuwe lichtmast: Aluminium, Conisch, blank geschuurd, LPH 4.00m, PT 400mm, grondstakbeschermers en maaiwielbeschermers (PPI) zwart
- Nieuw armatuur: Innotulms, Mini Nicole BAT, LED, 1455, 950LM, 50W, RAL7035

Opmerkingen

- Meetvoering in meters, tenzij anders aangegeven
- Afmetingen materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters f.o.v. NAP
- Hoeken in graden

0 5 10 20m

1	Perceelgrenzen aangepast	DWA	10-10-2024
0	Concept	EPO	02-10-2024
versie		aanvraag	aanvraag

proinfra

Pro Infra | Gildeweg 11 | 2632 BD Noorder | www.proinfra.nl

project

BRM WRM Rustig Water

onderwerp

T.b.v. bouwplaatsinrichting

opdrachtgever

Gemeente Katwijk

projectnummer

P2022039

terrein

A0

tekening

C. Pons

projectfase

Definitief ontwerp

schaal

1:500

tekeningnummer

P2022039-TB-2-02

tekening

1

status

Concept