

Verklaring

	Bestaande situatie
	Trottoirband 130/150x250
	Trottoirband 130/150x250 in steispecie
	Opsluitband 120x250
	Opsluitband 100x200
	5 streklagen betonstraatsfeneen, keformaat, halfsteensverband, kleur: grijs
	As ribaan
	Bestaande schutting met hydra beplanting
	Hekwerk langs water type n.b.
	Veiligheidszone rond speeltoestellen
	Materialaigrens
	Nieuwe bebouwing
	Aanbrengen molgoot, 5 streklagen betonstraatsfeneen keformaat halfsteensverband, kleur: Terra Nova
	Aanbrengen L wand, door derden
	Drempel, volgens detail tekening 12-D02-08
	Werkgrens
	Bestaande perceelgrens
	Nieuwe perceelgrens
	Hoeftok 130/150x250, R=300, uitwendig
	Hoeftok 130/150x250, R=300, inwendig
	Inritbanden 600x200x500
	Mindervalde oprijt betontegels 300x300x80
	Betonstraatsfeneen keformaat, elieboogverband, kleur: geel
	Straatbaksfeneen keformaat, keperverband, kleur: Terra Nova
	Straatbaksfeneen dikformaat, halfsteensverband, kleur: rood
	Grasfegel Gradient 160x160x80, kleur: grijs, zie detail parkeervakken
	Betontegels 300x300x45, halfsteensverband, kleur: grijs
	Betontegels 300x300x80, halfsteensverband, kleur: grijs
	Betontegels 300x300x80, lintverband, kleur: grijs
	Betontegels 300x300x45, lintlaag, kleur: grijs
	Betontegels 400x600x80, kleur: grijs
	Gras intensief onderhoud
	Gras extensief onderhoud
	Lage heester beplanting mix
	Boom, type
	Castanea sativa 'Glabra'
	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
	Ulmus minor 'Cloud Corky'
	Prunus avium, meerlansing
	Aemiliana laevis 'Ballarina'
	Sorbus hybrid 'Gibba'
	Haag beplanting Photinia x fraseri 'Red Robin'
	afslutpaal
	Aanbrengen VVA rioolput
	Aanbrengen HVA rioolput
	Aanbrengen HVA oversort put
	Aanbrengen straatkolk 300x450x640
	Aanbrengen trotoirkolk 300x450x640
	Ondergrondse container restafval
	Ondergrondse container PHD
	Ondergrondse container GFT
	Trafo elektrakast
	Opladpunt - (Elektrisch laden)
	Contouren bouwvlak
	Kunststof grasregels Replay RU-107c, dikte 45mm
	Kunststof grasregels Replay RU-107c, dikte 65mm
	Kunstgras valvloer voor valhoogte f.b.v. speeltoestellen
	Zitbank met rugleuning
	Afvalbak met beugel (standaard DALI), kleur: geel
	Door derden aan te brengen trap
	Bestaande regelkast
	Bestaande hoogtes
	Nieuwe hoogtes
	Bouwpel
	Bestaande verlichtingsobject handhaven
	Nieuwe lichtmast: Aluminium, Conisch, blank geschilderd, LPH 6.00m, EU 100mm/Spr. 400mm, grondstubsbeschermer en maaiwielbeschermer (PP) zwart
	Nieuw armatuur: Lightronics Brisa, LC-A2, 16LED, 3000K, 1800LM, RAL9007
	Nieuwe lichtmast: Aluminium, Conisch, blank geschilderd, LPH 4.00m, PT 400mm, grondstubsbeschermer en maaiwielbeschermer (PP) zwart
	Nieuw armatuur: Lightronics KFK (sporthet), code 7, 16LED, 3000K, 1000LM, RAL9007
	Nieuwe lichtmast: Aluminium, Conisch, blank geschilderd, LPH 4.00m, PT 400mm, grondstubsbeschermer en maaiwielbeschermer (PP) zwart
	Nieuw armatuur: Inodulums, Mini Nicole BAT, LED, 180A, 495LM, 10W, RAL7035
	Nieuwe lichtmast: Aluminium, Conisch, blank geschilderd, LPH 4.00m, PT 400mm, grondstubsbeschermer en maaiwielbeschermer (PP) zwart
	Nieuw armatuur: Inodulums, Mini Nicole BAT, LED, 180A, 495LM, 10W, RAL7035

BOUWPLAATS VAN RHIJN

BOUWPLAATS EVENTUELE 2E AANNEMER

BOUWHKEKEN

BOUWWEG / TRANSPORTWEG (gezamenlijk gebruik)

voorstel om de eerste ontwikkelaar ook de
bouwaansluiting van de tweede
ontwikkelaar aan te vragen

Opmerkingen

- Meetvoering in meters, tenzij anders aangegeven
- Afmetingen materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters f.o.v. NAP
- Hoeken in graden



naam		naam	
adres		adres	
postcode		postcode	
datum	01-01-2024	datum	02-10-2024
0	Concept	CPD	02-10-2024
versie	versie	versie	versie



Pro 8infra | Gildeweg 11 | 3532 BD Nieuwegein | www.pro8infra.nl

project BRM WRM Rustig Water			
order-vers T.b.v. bouwplaatsinrichting			
Gemeente Katwijk		projectnummer P2022039	versie A0
opdrachtgever		projectfase Definitief ontwerp	chaal 1500
bestuurder C. Pons		projectleider B.S. Lemkes	blat 1 van 1
tekeningnummer P2022039-TB-2-02		status 0	status Concept

C:\Users\pro8infra\Documents\P2022039-TB-2-02-01 - Gemeente Katwijk\2022039-TB-2-02-01.dwg