

Behoort bij: 1684-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	ALGEMEEN				
111110	Maaien gewas.	are	385,00	V	
111120	Maaien gewas depot.	are	375,00	V	
111130	Schonen terrein.	EUR		N	
13	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
132	Verwijderen bitumineus gebonden verhardingen				
1321	<u>Zagen verhardingen</u>				
132110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	8,00	V	
1322	<u>Opbreken verhardingen</u>				
132210	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	180,00	V	
133	Verwijderen elementenverhardingen				
1334	<u>Verwijderen betonplaten</u>				
133410	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	40,00	V	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	Grond ontgraven				
2111	<u>Grond ontgraven uit cunetten</u>				
211110	Grond ontgraven uit cunet betonplaten.	m3	70,00	V	
211120	Grond ontgraven uit cunet betonstraatstenen.	m3	15,00	V	
212	Zand ontgraven				
2121	<u>Zand ontgraven uit depot</u>				
212110	Zand ontgraven uit depot Spoorweg.	m3	30.000,00	V	
219	Bijkomende werkzaamheden				
219110	Grond scheiden in deelstromen.	m3	30.000,00	V	
22	GROND VERWERKEN				
221	Zand verwerken				
2212	<u>Fase 1 + 2</u>				
221210	Zand verwerken tot 0,00 NAP.	m3	19.250,00	V	
221220	Zand verwerken 1,25 +NAP.	m3	23.250,00	V	
221230	Zand verwerken tot 2,50 +NAP.	m3	16.730,00	V	
2213	<u>Goudreinet</u>				
221310	Zand verwerken in lage deel Goudreinet.	m3	1.795,00	V	
221320	Zand verwerken in voorbelasting Goudreinet.	m3	6.135,00	V	
2214	<u>Fase 3 + 4</u>				
221410	Zand verwerken in 1ste slag tot 0,00 NAP.	m3	12.030,00	V	
221420	Zand verwerken in 2de slag tot 0,50 +NAP.	m3	5.700,00	V	
221430	Zand verwerken in 3de slag tot 1,25 +NAP.	m3	8.110,00	V	
221440	Zand verwerken in 4de slag tot 1,75 +NAP.	m3	1.700,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	Bigbag aanbrengen				
223110	Grond verwerken in big-bags watergang.	m3	50,00	V	
223120	Grond verwerken in big-bags fase 1 + 2.	m3	150,00	V	
223130	Grond verwerken in big-bags Goudreinet.	m3	20,00	V	
223140	Grond verwerken in big-bags fase 3 + 4.	m3	80,00	V	
224	Grond verwerken in watergang				
224110	Grond verwerken in watergang.	m3	55,00	V	
23	GRONDWERK RIOLERING				
231	Graven sleuf				
2311	<u>Fase 1 en 2</u>				
231110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkele leiding.	m3	530,00	V	
231120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbele leiding.	m3	3.960,00	V	
2312	<u>Goudreinet</u>				
231210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbele leiding.	m3	535,00	V	
2313	<u>Fase 3 en 4</u>				
231310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkele leiding.	m3	190,00	V	
231320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbele leiding.	m3	1.240,00	V	
232	Aanvullen sleuf				
2321	<u>Fase 1 en 2</u>				
232110	Aanvullen sleuf enkele leiding.	m3	530,00	V	
232120	Aanvullen sleuf dubbele leiding.	m3	3.960,00	V	
2322	<u>Goudreinet</u>				
232210	Aanvullen sleuf dubbele leiding.	m3	535,00	V	
2323	<u>Fase 3 en 4</u>				
232310	Aanvullen sleuf enkele leiding.	m3	190,00	V	
232320	Aanvullen sleuf dubbele leiding.	m3	1.240,00	V	
24	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
241	Frezen				
241110	Frezen grasmat fase 1 en 2.	are	220,00	V	
241120	Frezen grasmat Goudreinet.	are	85,00	V	
241130	Frezen grasmat fase 3 en 4.	are	120,00	V	
242	Egaliseren				
242110	Egaliseren fase 1 en 2.	are	220,00	V	
242120	Egaliseren fase 3 en 4.	are	120,00	V	
27	GROND LEVEREN EN VERVOEREN				
271	Grond leveren				
271110	Leveren zand.	m3	71.455,00	V	
273	Grond vervoeren				
2731	<u>Grond aanvoeren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
273110	Zand vervoeren - depot Spoorweg.	m3	30.000,00	V	
2733	<u>Grond vervoeren</u>				
273310	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	6.465,00	V	
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
291	Grondwapening				
291110	Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak fase 1 en 2.	m2	1.385,00	V	
291120	Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak oostzijde fase 4.	m2	2.000,00	V	
292	Zakbaken				
292110	Plaatsen zakbaken.	st	62,00	V	
292120	Verlengen zakbaken.	m	98,00	V	
292130	Verwijderen zakbaken.	st	62,00	V	
293	MARKERING				
293110	Aanbrengen markeringspalen.	st	11,00	V	
294	Monitoring en registratie				
294110	Bijhouden logboek voorbelasting.	EUR		N	
294120	Verrichten metingen voorbelasting.	EUR		N	
294130	Monitoring markeringspalen.	EUR		N	
3	RIOLERING EN DRAINAGE				
31	DRAINAGE				
311	Aanbrengen horizontale drainage				
3111	<u>Drainage rioolsleuven</u>				
311110	Aanbrengen sleufdrainage fase 1 en 2.	m	860,00	V	
311120	Aanbrengen sleufdrainage Goudreinet.	m	65,00	V	
311130	Aanbrengen sleufdrainage fase 3 en 4..	m	255,00	V	
3112	<u>Drainage voorbelasting</u>				
311210	Aanbrengen drains voor horizontale drainage fase 1+2.	m	945,00	V	
311220	Aanbrengen drains voor horizontale drainage Goudreinet.	m	75,00	V	
311230	Aanbrengen drains voor horizontale drainage fase 3+4.	m	480,00	V	
312	Verticale drainage				
312110	Aanbrengen kunststofdrains voor verticale drainage F1+2.	m	203.650,00	V	
312120	Aanbrengen kunststofdrains voor verticale drainage Goudreinet.	m	43.720,00	V	
312130	Aanbrengen kunststofdrains voor verticale drainage F3+4.	m	100.975,00	V	
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	Aanbrengen funderingen				
411110	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	160,00	V	
411120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	160,00	V	
411130	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413	Aanbrengen straatlaag				
413110	Aanbrengen straatlaag.	m2	312,00	V	
42	KANTOPSLUITINGEN				
421	Aanbrengen inritbanden				
421110	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	22,00	V	
422	Aanbrengen opsluitbanden				
422110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	V	
43	ELEMENTENVERHARDING				
432	Aanbrengen betonstraatstenen				
432110	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	80,00	V	
434	Aanbrengen betonplaten				
434110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten rood.	st	22,00	V	
434120	Aanbr. verharding van prefab. betonplaten grijs 2x2.	st	34,00	V	
434130	Aanbr. verharding van prefab. betonplaten grijs 2x1.	st	4,00	V	
6	TERREININRICHTING EN MARKERING				
61	WEGMARKERING				
611	Figuratie				
611110	Aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	3,17	V	
7	KUNSTWERKEN EN OEVERVOORZIENINGEN				
77	WATERBOUWKUNDIGE KUNSTWERKEN				
777	Duikers				
777110	Aanbrengen stalen duiker.	m	10,00	V	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
811	Uitzet- en meetwerkzaamheden				
811110	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
811120	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten - depot.	EUR		N	
83	TIJDELIJKE DEPOTS				
831110	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
84	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
841	Bebording				
841110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	4,00	V	
841120	Aanbrengen verkeersborden.	st	8,00	V	
85	MAATREGELEN ECOLOGIE				
851110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	15,00	V	
851120	Toepassen faunawerende maatregelen.	m	11,00	V	
851130	Instandhouden maatregelen amfibieën.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
86	INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
861	Inzetten werknemers				
861110	Inzetten werknemer.	uur	160,00	V	
862	Inzetten materieel				
862110	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V	
862120	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
862130	Inzetten tractor.	uur	80,00	V	
862140	Inzetten bulldozer.	uur	20,00	V	
87	OVERIGE MAATREGELEN				
871	Maatregelen t.b.v. veiligheid				
8711	<u>Onderhoud wegen</u>				
871110	Schoonmaken verhardingen.	EUR		N	
871120	Instandhouden inrit werkterrein.	EUR		N	
8712	<u>Tijdelijke afrasteringen</u>				
871210	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
871220	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Kosten afsluiten verzekering volgens art. 01.16.03	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951	Algemene stelposten				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00	V	
951020	Stelpost toepassen anti-stuifmaatregelen.	EUR	10.000,00	V	
951030	Stelpost verplaatsen lichtmast.	EUR	2.500,00	V	
951040	Stelpost verplaatsen kolk.	EUR	500,00	V	
952	Acceptatiekosten				
952010	Stelpost acceptatiekosten afval.	EUR	5.000,00	V	
952020	Stelpost acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	EUR	2.500,00	V	
953	Flora en fauna				
953010	Stelpost instandhouden faunawerende maatregelen.	EUR	10.000,00	V	
953020	Stelpost toepassen faunawerende maatregelen.	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				