

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 1684-02

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2942			Inmeten zakbaken				
294210	220899		Inmeten zakbaken.	st	230,00	V	
			Betreft het inmeten van zakbaken in fase 1 en 2 t.b.v.				
			monitoren zetting				
			Uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van een volgende				
			ophoogslag de zakbaken inmeten en de resultaten				
			overhandigen aan de directie				
			Resultaten tevens vermelden in het logboek				
294220	220899		Inmeten zakbaken.	st	36,00	V	
			Betreft het inmeten van zakbaken in Goudreinnet t.b.v.				
			monitoren zetting				
			Uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van een volgende				
			ophoogslag de zakbaken inmeten en de resultaten				
			overhandigen aan de directie				
			Resultaten tevens vermelden in het logboek				
294230	220899		Inmeten zakbaken.	st	59,00	V	
			Betreft het inmeten van zakbaken in fase 3 en 4 t.b.v.				
			monitoren zetting				
			Uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van een volgende				
			ophoogslag de zakbaken inmeten en de resultaten				
			overhandigen aan de directie				
			Resultaten tevens vermelden in het logboek				
434			Aanbrengen betonplaten				
434110			Materialisatie is gewijzigd.				
434110	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde	st	22,00	V	
			betonplaten.				
			Betreft fietspad t.p.v. aan te leggen inrit naar het				
			werkterrein				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1. . . .	Op straatlaag				
		. .3. . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m	st			22,00 L
			zonder stalen rand				
			met dubbele wapening				
			kleur rood				
		. . .3. .	Dikte platen 0,16 m				
434120			Materialisatie is gewijzigd.				
434120	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde	st	34,00	V	
			betonplaten.				
			Betreftaan te leggen inrit naar het werkterrein				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1. . . .	Op straatlaag				
		. .3. . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m	st			34,00 L
			zonder stalen rand				
			met dubbele wapening				
			kleur grijs				
		. . .3. .	Dikte platen 0,16 m				
434130			Materialisatie is gewijzigd.				
434130	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde	st	4,00	V	
			betonplaten.				
			Betreft aan te leggen inrit naar het werkterrein				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1. . . .	Op straatlaag				
		. .1. . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m	st			4,00 L
			zonder stalen rand				
			met dubbele wapening				
			kleur grijs				
		. . .3. .	Dikte platen 0,16 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
851130			Bestekspost is vervangen.				
851130	640699		Contoleren maatregelen amfibieën.	EUR		N	
			Betreft het controleren van maatregelen t.b.v. het weren				
			van amfibieën langs de buitenranden van het werkterrein				
			Type maatregel: kunststof scherm in insteek watergang				
			Schermen aan de buitenranden van het werkterrein				
			wekelijks controleren				
			Schades voor en na herstel fotograferen en locatie				
			aangeven op een tekening				
			Vegetatie dient minimaal 0,10 m onder en 1,00 m uit de				
			rand van de afschermdende maatregelen te blijven. Zo				
			nodig dient aannemer te maaien en/of te snoeien.				
			Locaties fotograferen en registreren				
			Maatregelen zijn eigendom opdrachtgever				
9			Staartposten				
95			Stelposten				
951050	100301		Stelpost depotlocatie.	EUR	2.500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Het inrichten en bereikbaar maken van een tijdelijk				
			gronddepot t.b.v. grond vervoerd volgens bestekspostnr.				
			273310				
953020			Bestekspost is aangepast.				
953020	100301		Stelpost faunawerende maatregelen.	EUR	2.500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	het toepassen van maatregelen t.b.v. het weren van				
			beschermde fauna in het werkterrein, anders dan welke				
			worden toegepast volgens bestekspostnr. 851120				
			Te treffen maatregelen in overleg met de directie				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden****01 03 01 Betaling**

- 03 Indien uit meetgevens blijkt dat de zetting zodanig is dat 1 of meerdere slagen niet of niet geheel aangebracht hoeven te worden, heeft aannemer in afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 05 geen recht op verrekening van 10% van de niet uitgevoerde (delen van) bestekspost(en).
- 04 Het in lid 03 gestelde, geldt uitsluitend indien dit uiterlijk bij de start van de slag voorafgaande aan de slag als bedoeld in lid 03 wordt gemeld.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 C.A.R.- Verzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen**

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:
- a. het werk;
 - b. aansprakelijkheid;
 - c. bestaande eigendommen opdrachtgever;
 - d. eigendommen bouwdirectie en personeel
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt van de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten incl. BTW.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Het eigen risico bedraagt € 2.500,-
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie/opdrachtgever.
- 08 De bouwdirectie/opdrachtgever beslist welke partijen namens verzekerden de

HFD PAR ART LID

schade met de verzekeraar regelt.

- 09 De uit hoofde van deze verzekeringen door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.
- 10 Voor de rubrieken Het werk en Bestaande eigendommen geldt dat de C.A.R. polis een primaire dekking zal verlenen. De dekking voor de rubriek aansprakelijkheid is secundair.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 15 Bijbehorende verplichtingen

64 15 01 Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen

- 04 Indien noodzakelijk kunnen schermen uitsluitend in overleg met de ecooloog verplaatst of verwijderd worden.
Dit geldt zowel voor reeds aanwezige als voor door aannemer aangebrachte maatregelen.

64 15 02 Controleren en registreren

- 01 In aanvulling op artikel 64.15.01 van de Standaard dient de aannemer zowel alle door hem geplaatste alsmede de reeds aanwezige afschermende maatregelen te controleren op schade.
- 02 Rapportages van schades dienen tijdens bouwvergaderingen aan opdrachtgever te worden verstrekt.