

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad parlf 4.2.2.	Is het mogelijk om de termijn voor de geldigheid van referentieprojecten te veruimen naar 5 jaar?	Nee, de post blijft gehandhaafd.
2	Aanbestedingsleidraad parlf 4.2.2	Wat verslaat opdrachtgever onder hoofdweg?	Hoofdweg is de belangrijkste weg in een gebied of tussen twee locaties
3	Bestekpostnr 432210	Bij bestekpostnummer 432210 met een hoeveelheid van 9767 m3 wordt er verwezen naar bestekpostnummer 432110 en deze is 50 m3. Wat is nou de juiste hoeveelheid te vervoeren grond	Hoeveelheid te vervoeren grond dient 50 m3 te zijn. Hoeveelheid wordt aangepast in bestek.
4	Bijlage 2	Is het mogelijk bijlage 2 Format referentieopdracht als woord bestand te ontvangen?	Toegevoegd als bijlage.
5	Par. 4.2.2. Technische bekwaamheid	In paragraaf 4.2.2 Technische bekwaamheid wordt bij Eis B gevraagd om een referentieopdracht die "in de afgelopen drie jaar vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving is verricht". Kan deze termijn gewijzigd worden in vijf jaar?	Nee, de post blijft gehandhaafd.
6	Zakbaakgegevens	Op welke wijze worden de zakbaakgegevens aangeleverd?	De zakbaakgegevens dienen door ON te worden aangeleverd.
7	Bestekpostnr 335030 en 445030	In post 225030 is sprake van 90 zakbakens, in post 335030 worden 149 zakbakens genoemd en in post 445030 178 zakbakens, is het de wens van de opdrachtgever om voor alle zakbakens (417) een Fit berekening uit te voeren of dient dit te geschieden voor een vooraf bepaald aantal (bijvoorbeeld 225030 > 90 berekeningen)?	Voor de totaal aangebrachte zakbakens per hoofdstuk dient een fiberekening opgesteld te worden, dus in dit geval dienen er 3 berekeningen uitgevoerd te worden per berekenmoment (50%/75%/100%). 3x Landbouwweg (90 zakbakens), 3x Havenweg (149 zakbakens) & 3x Visdeweg (178 zakbakens). De volgende eisen worden gesteld aan de Settlement FIT berekeningen: * In de Settlement FIT berekening dient de zakbaakmeting (bestaande uit: tijd, zaakbaak hoogte, lengte zakbaak, hoogte maaiveld, hoogte voetplaat, ophoging en zetting) toegepast te worden van de maatgevende zakbaak voor het betreffende gebied. * De bodemopbouw en geotechnische parameters uit het ontwerp dienen te worden aangehouden in de Settlement FIT berekening. * Het model van de Settlement FIT berekening dient geschikt te zijn voor ontlastingsstap(pen) (het verwijderen van de extra overhoogte(s)). * De coëfficiënt van Determination van de Settlement FIT moet > 85%. * De Imperfection van de Settlement FIT moet ≤ 0,10 m.
8	FIT-Berekening v1	Aan welke eisen dient de Fiberekening te voldoen, is het maken van een log-lineair fit berekening akkoord? Welk model dient hiervoor gehanteerd te worden?	Er dient een vrijgaveadvies worden opgesteld wat door OG wordt geaccordeerd.
9	FIT-Berekening v2	Dient er een vrijgave advies te worden opgesteld of betreft het alleen het maken van berekeningen?	Er dient een vrijgaveadvies worden opgesteld wat door OG wordt geaccordeerd.
10	Aanbestedingsleidraad - paragraaf 3.7	Conform de checklist uit paragraaf 3.7 van de aanbestedingsleidraad moet een inschrijfformulier (bijlage 3) ingediend worden. Kunt u dit formulier verstrekken?	Aannemer kan inschrijfformulier & inschrijfbijljet uit bestekbestand aanhouden. Bijlage 3 is n.v.t. op het inschrijfformulier
11	Tekening 17.5-19	Op deze tekening staan principedetails die in het bestek niet beschreven staan. Is dit overbodige info of ontbreken de bestekposten hiervoor?	Benaming principedetails is aangepast op tekening. Nieuwe posten t.b.v. bodembescherming (beschouwing stortebed) zijn toegevoegd aan bestek.
12	Bestek - blz. 96/97 - post 6732	Moeten de kabels in een te graven sleuf aangebracht worden? Dit ontbreekt in de omschrijving.	Kabels dienen ondergronds te worden aangebracht. Grondwerk toegevoegd in post.
13	Bestek - blz. 112 - post 773	In de omschrijving van de mantelbuizen komen de hoeveelheden niet overeen met de resultaatsverplichtingen en hoeveelheden ter inlichting. Kunt u dit wijzigen?	Hoeveelheden zijn aangepast in bestek.
14	Bestek - blz. 111 - post 772110	De gegevens in de bestekpost komen niet overeen met de doorsnede op tekening 17.5 - 19.	Bestekposten en tekeningen worden aangepast.
15	Bestek - blz. 104 - post 7351	Kunt u een tekening toevoegen met daarop de lokatie waar de grond ontgraven en later weer aangevuld wordt, door u genoemd JCV-terrein.	Aanvullende Overzichtstekening opgesteld, deze is toegevoegd aan de bijlage van het bestek.
16	Bestek - blz. 96 - post 6731	In de omschrijving van de mantelbuizen komen de hoeveelheden niet overeen met de resultaatsverplichtingen en hoeveelheden ter inlichting.	Hoeveelheden zijn aangepast in bestek.
17	Bestek - blz. 95 - post 672110	De gegevens in de bestekpost komen niet overeen met de doorsnede op tekening 17.5 - 19.	Bestekposten en tekeningen worden aangepast.
18	Bestek - blz. 94 - post 665020	Hoeveelheid water is aangegeven in m3. Dit moet liter zijn.	Eenheid is gewijzigd in bestek.
19	Bestek - blz. 94 - post 665010	Hoeveelheid water is aangegeven in m3. Dit moet liter zijn.	Eenheid is gewijzigd in bestek.
20	Bestek - blz. 67 - post 612020	Deficode 9 Hoeveelheid 15 m3/m is o.i. niet correct.	Deficode gewijzigd van 9 naar 2.
21	Bestek - blz. 62 - post 523210	In deze post ontbreekt 'inclusief opslaan in de depot' of anders post toevoegen.	Post betreft alleen vervoeren van gronden. Gronden laden en lossen op depot vallen onder bestekpost 120040. Verwerken van gronden volgens bestekpostnummer 524220.
22	Bestek - blz. 61 - post 523110	In deze post ontbreekt 'inclusief opslaan in de depot' of anders post toevoegen.	Post betreft alleen vervoeren van gronden. Gronden laden en lossen op depot vallen onder bestekpost 120040. Verwerken van gronden volgens bestekpostnummer 525110.
23	Bestek - blz. 58 - post 453	Het graven en aanvullen van de sleuf voor de persleiding ontbreekt. Kunt u deze toevoegen aan het bestek met de bijbehorende dimensies?	Post is aangepast in bestek. Aanbrengen persleiding incl. benodigd grondwerk, aanbrengen met 1.00 m dekking.
24	Bestek - blz. 57 - post 4512	In de onderliggende posten ontbreekt de hoeveelheid ter inlichting (L of T).	Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd in bestek.
25	Bestek - blz. 50 - post 432210	De hoeveelheid (9,767 m3) is o.i. niet correct zie post 432110 (50 m3).	Hoeveelheid te vervoeren grond dient 50 m3 te zijn. Hoeveelheid wordt aangepast in bestek.
26	Bestek - blz. 50 - post 431020	Deze post is o.i. niet correct omdat de hoeveelheid af te voeren materiaal niet vooraf te bepalen is. Indien 10 cm dieper dan gelijk 50% meer afvoer en dure storkkosten. Kunt u de post splitsen zoals in par. 432?	Post is aangepast. Eenheid is gewijzigd van m2 naar m3 waardoor eventuele minder-/meerwerk verrekend kan worden.
27	Bestek - blz. 49 - post 431010	Deze post is o.i. niet correct omdat de hoeveelheid af te voeren materiaal niet vooraf te bepalen is. Indien 10 cm dieper dan gelijk 50% meer afvoer en dure storkkosten. Kunt u de post splitsen zoals in par. 432?	Post is aangepast. Eenheid is gewijzigd van m2 naar m3 waardoor eventuele minder-/meerwerk verrekend kan worden.
28	Bestek - blz. 40 - post 341010	In kolom ter inlichting ontbreekt L of T.	Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van 'I' naar 'L'
29	Bestek - blz. 23 - post 333220	In deze post ontbreekt 'inclusief laden uit de depot' of anders post toevoegen.	Post betreft alleen vervoeren van gronden. Gronden laden en lossen op depot vallen onder bestekpost 120040. Verwerken van gronden volgens bestekpostnummer 334110.
30	Bestek - blz. 37 - post 333210	In deze post ontbreekt 'inclusief laden uit de depot' of anders post toevoegen.	Post betreft alleen vervoeren van gronden. Gronden laden en lossen op depot vallen onder bestekpost 120040. Verwerken van gronden volgens bestekpostnummer 334220.
31	Bestek - blz. 29 - post 310010	Te beschermen haag (groene arcering) staat niet op tekening. Alle hagen zijn rood gearceerd. Kunt u dit toelichten?	Dit betreft de Zeeuwse haag aan de noordzijde van de rijbaan welke in deze fase van het project nog gehandhaafd dient te worden vanuit ecologisch perspectief. Deze dient in een latere fase alsnog verwijderd te worden. Tekstuele toelichting toegevoegd op tekeningen.
32	Bestek - blz. 23 - post 223220	In deze post ontbreekt 'inclusief opslaan in de depot' of anders post toevoegen.	Post betreft alleen vervoeren van gronden. Gronden laden en lossen op depot vallen onder bestekpost 120040.
33	Bestek - blz. 23 - post 223210	In deze post ontbreekt 'inclusief opslaan in de depot' of anders post toevoegen.	Post betreft alleen vervoeren van gronden. Gronden laden en lossen op depot vallen onder bestekpost 120040.
34	Bestek - algemeen	De grondwerkposten in het bestek zijn in te accorderen hoeveelheden aangegeven. Op basis van de verstrekte gegevens zijn deze hoeveelheden in redelijkheid niet nauwkeurig te bepalen en/of controleerbaar. Kunt u de hoeveelheden verrekendbaar stellen?	Nee, bestekposten blijven op te accorderen staan.
35	Bestek - blz. 17 - post 211010	Kunt u de afvoer- en storkkosten van het zwerfafval in een steilpost plaatsen? Dit geldt voor meerdere posten in het bestek. Gezien de oppervlakte en de tijd (illegaal storten) is dit niet in te schatten.	Nee, de post blijft gehandhaafd.
36	Bestek - blz. 12 - post 120010	Deze post is niet af te prijzen als EURO post. Graag lengte hekwerk opgeven en verrekendbaar stellen.	Post handhaven. Post is ter keuze en invulling van de aannemer. In de post is duidelijk omschreven wat de aanbesteder wilt.
37	post 663050 aanbrengen bovengrondse verankering	Het lijkt hier om een ondergrondse verankering te gaan i.p.v. bovengrondse verankering. Klopt dit?	Betreft bovengrondse verankering rondom boom, post staat goed in bestek.
38	post 663010 beluchtingsstelsysteem bomen	Het omschreven beluchtingsstelsysteem (standaard afm. 2,1 x 2,1 x 0,7 m) komt niet overeen met de dwarsprofielen (tek. T7-1.19). Graag deze post specificeren naar meters buis (+ type) en hulpstukken.	Post is aangepast. Omschrijving en hoeveelheden ter inlichting zijn aangepast.
39	post 626110 + 626120	voor vervoeren wordt verwezen naar post 523110 (vorig hoofdstuk)	Verwijzingen naar vervoerspost en verdichtingspost in omschrijving aangepast.
40	post 626110 + 626120	voor verdichten wordt verwezen naar post 524320 (vorig hoofdstuk)	Verwijzingen naar vervoerspost en verdichtingspost in omschrijving aangepast.
41	indexering	Gezien de lange looptijd van het bestek verzoeken wij u de mogelijkheid te bieden de prijzen te indexeren.	Inschrijver mag uitgaan van indexering vanaf 01-01-2026. Dit wordt tijdens de 2e Nota van Inlichtingen toegevoegd aan het bestek.
42	deel 3 01 04 01 risicoregeling	De risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard. Wij willen u verzoeken deze gezien de uitvoeringsduur wel van toepassing te verklaren.	Risicoregeling wordt van toepassing verklaard vanaf 2026. Dit wordt tijdens de 2e Nota van Inlichtingen toegevoegd aan het bestek.
43	bundelpost 3321, 4421, 6221, 6223, 6625, 6226 en 7321	Er wordt onderscheid gemaakt tussen het ontgraven van klei, leeflaag en zand. In de onderhavige posten wordt voor zowel klei, leeflaag en zand telkens dezelfde ontgravingshoogte en breedte van de ontgraving opgegeven, wat logischerwijs niet lijkt te kloppen. Kan per post de juiste ontgravingshoogte (en breedte) worden vermeld?	Totaal ontgravingsprofiel bepaald en o.b.v. de boringen en uitgangspunten deze hoeveelheden gesplitst. Posten blijven gehandhaafd.
44	post 453020 + 453040	Om wat voor hulpstukken gaat dit? Graag specificeren.	Posten zijn aangepast. Hulpstukken zijn in bestek gespecificeerd.
45	Post 631010	De leverancier geeft aan dat er een aantal onvolkomenheden zijn m.b.t. de omschrijving van de kantelstuw. Zij stellen het volgende voor: - kantelstuw type HCKS 1.350 x 850 x 200 mm, voorzien van motorkolom - Auma Norm SA 07.6 motor - beschermkap in RVS 316, gecoat in RAL 6009	De volgende gegevens zijn ons aangeleverd door leverancier, hierop is deze bestekspost gebaseerd. Graag gewoon van deze specificaties uitgaan. Bestekpost is aangevuld a.d.h.v. onderstaande gegevens ter verduidelijking. Betonnen duiker; Doorstroom breedte 1.250 mm Doorstroom hoogte 1.500 mm BOB bodem duiker ligt op P -2,60 M Betonnen instroom bak; Ga ik ook uit van een doorstroom breedte van 1.250 mm Voorzien van spouwen voor de kantelstuw en voor de schotten om droog te kunnen zetten De ruimte tussen de spouwen (voor en na de stuw) voor de droogzet schotten is minimaal 2x de stuwhoogte + 2x vrije overstort + 200 mm ruimte = ca. 2.300 mm ! De kantelstuw; Type HCKS (met kettingen op beide wangen) Doorstroom breedte ca. 1.100 mm (2x ca. 75 mm "verlies" aan beide zijden i.v.m. wangdikte en ruimte) Stuw hoogte ca. 850 mm (klep gestreken is ca. P - 2,45 M / ca. 150 mm boven de bodem, vast peil P -1,80 M +/- 200 mm extra) Vrije overstort 200 mm (ruimte tussen de bovenbrug en de klepplaat in opgetrokken stand) Geplaatst in de spouwen van de betonnen instroom bak met druk bouten Omschrijving voor het bestek: kantelstuw HCKS 1.100 x 850 x 200 mm, dubbel kerend, uitgevoerd in RVS 316 Automatisering; Auma motor, type Auma Norm 400 V / 3 fases Aansluitschema (standaard voor WS Scheldstroom tenzij anders vermeld) TPA 00R1AA-1C1-000 Beschermkap Auma motor; Uitgevoerd met RVS onder plaat en HDPE kap In sommige gevallen wordt gekozen voor een geheel RVS 316 kap, in kleur gecoat RAL 6009 (groen)
46	Landbouwweg	Is er een tekening m.b.t. de voorbelasting voor de Landbouwweg?	Alle funderingen worden aangebracht conform de definitieve situatie, met zakbakens ter controle. Dit is de voorbelasting. Hoogtes hiervoor kunnen uit de bovengrondse tekening gehaald worden (bovenzijde puinfundering)

	Aanbestedingsleidraad hst 4.2.2 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid – Eis B	Gesteld wordt dat de inschrijvende partij de hoofdaannemer geweest moet zijn op het project dat als referentie wordt gebruikt. Klopt het dat het volstaat dat de inschrijver binnen het referentieproject de coördinerend en uitvoerend aannemer is geweest voor de in de kerncompetentie specifiek gestelde werkzaamheden en hoeveelheden, namelijk asfaltwerkzaamheden en grondverzet?	
47	Post 325	Verwijderen gebonden funderingsmateriaal: Wat voor materiaal is dit, zijn dit slakken?	Bedoeld wordt de partij die het werk daadwerkelijk aangenomen heeft bij opdrachtgever. Materialisatie en gemiddelde dikte gewijzigd in bestek. n.a.v. bodemonderzoek Sweco i.s.m. Sialtech
49	Voorbelasting landbouw weg	Zijn er geen tekening van de voorbelasting t.p.v. de landbouw weg?	Alle funderingen worden aangebracht conform de definitieve situatie, met zakbakken ter controle. Dit is de voorbelasting. Hoogtes hiervoor kunnen uit de bovengrondse tekening gehaald worden (bovenzijde puinfundering)
50	Post 120010	Toepassen tijdelijke afzetting: In de post staat "exacte grenzen te bepalen i.o.m. de directie", in dat geval dient OG aan te geven van hoeveel m' wij dienen uit te gaan. Verder in de post staat dan weer "totale lengte afrastering te bepalen door aannemer". Wat moet het zijn?	Post handhaven. Post is ter keuze en invulling van de aannemer. In de post is duidelijk omschreven wat de aanbesteder wilt.
51	Aanbestedingsleidraad art 4.2.2	Kan de referentie eis van 120.000 m3 grondverzet worden teruggebracht naar 100.000 m3 grondverzet?	Nee, eis blijft op 120.000m3 grondverzet staan.
52	Opsporing niet gesprongen explosieven	Hoe worden de werkzaamheden ingedeeld voor de opsporing van de niet gesprongen explosieven in verhouding tot de werkzaamheden van de civiel aannemer?	In overleg met directie dienen de werkzaamheden afgestemd te worden na opdrachtverlening.
53	Artikel 01.33.01	Hoeveel overlast?	SROI is komen te vervallen, uit bestek gehaald.
54	Algemeen	Kunt u de mogelijkheid voor een 2e nota van inlichtingen geven?	Inschrijfleidraad spreekt al van een tweede nota.
		De gevraagde bollards: Welk niveau van PAS 68: M30/K4, M40/K8 of M50/K12? Hoeveel ton moeten ze kunnen tegenhouden? En voor welke snelheid moeten ze kunnen reageren? Hoe dienen de bollards aangestuurd te worden? Dienen ze in de standaard kleur of in RVS geleverd te worden?	De volgende gegevens zijn ons aangeleverd door de Rijksoverheid, hierop is deze bestekspost gebaseerd. Bestekspost is aangevuld a.d.h.v. onderstaande gegevens ter verduidelijking. Aangezien hier geen directe relatie bestaat met een dreigingscenario aan de klant van JVCV betreft het feitelijk straatmeubilair met een verkeerskundige logistieke intentie zonder weerstandeis. Mij lijkt de toepassing van een retractable bollard die voldoet aan de 'oude' PAS 68 norm op <u>niveau K4</u> (stopt een voertuig van 7.500 kg. bij een snelheid van 50 km/h). De ISO-WA 14-1/2 beschrijft de weerstand iets uitgebreider, maar verkopers van bollards kennen de PAS 68 met zekerheid nog.
56	Post 631010	de voorgeschreven leverancier heeft de volgende vragen: Duiker Hoogte en Breedte Kantelstuw moet in de sponningen in de doorstroombreedte correct? De stuwhoogte is niet controleerbaar omdat minimum en maximum peil onbekend is. De motor aura norm is 3 fases 400 v, 300 onbekend. Beschermlap kan in RVS en HDPE geleverd worden. Alleen RVS is leverbaar in andere RAL kleur, wat is gewenst?	De volgende gegevens zijn ons aangeleverd door leverancier, hierop is deze bestekspost gebaseerd. Graag gewoon van deze specificaties uitgaan. Bestekpost is aangevuld a.d.h.v. onderstaande gegevens ter verduidelijking. Betonnen duiker; Doorstroom breedte 1.250 mm Doorstroom hoogte 1.500 mm BOB bodem duiker ligt op P -2,60 M Betonnen instroom bak; Ga ik ook uit van een doorstroom breedte van 1.250 mm Voorzien van sponningen voor de kantenstuw en voor de schotten om droog te kunnen zetten De ruimte tussen de sponningen (voor en na de stuw) voor de droogzet schotten is minimaal 2x de stuwhoogte + 2x vrije overstort + 200 mm ruimte = ca. 2.300 mm ! De kantenstuw; Type HCKS (met kettingen op beide wangen) Doorstroom breedte ca. 1.100 mm (2x ca. 75 mm "verlies" aan beide zijden i.v.m. wangdikte en ruimte) Stuw hoogte ca. 850 mm (klep gestreken is ca. P – 2,45 M / ca. 150 mm boven de bodem, vast peil P -1,80 M +/- 200 mm extra) Vrije overstort 200 mm (ruimte tussen de bovenbrug en de klepplaat in opgetrokken stand) Geplaatst in de sponningen van de betonnen instroom bak met druk bouten Omschrijving voor het bestek: kantenstuw HCKS 1.100 x 850 x 200 mm, dubbel kerend, uitgevoerd in RVS 316 Automatisering; Auma motor, type Auma Norm 400 V / 3 fases Aansluitschema (standaard voor WS Scheldestromen tenzij anders vermeld) TPA 00R1AA-1C1-000 Beschermlap Auma motor; Uitgevoerd met RVS onder plaat en HDPE kap In sommige gevallen wordt gekozen voor een geheel RVS 316 kap, in kleur geccoat RAL 6009 (groen) Inschrijver mag uitgaan van indexering vanaf 01-01-2026. Dit wordt tijdens de 2e Nota van Inlichtingen toegevoegd aan het bestek.
57	Indexeren	Kan er geïndexeerd worden voor dit werk? Zo ja, welke methode van indexeren wordt gebruikt.	Inschrijver mag uitgaan van indexering vanaf 01-01-2026. Dit wordt tijdens de 2e Nota van Inlichtingen toegevoegd aan het bestek.
58	Post 451210 t/m 451240	Klopt het dat de levering voor deze posten mist?	Leveranties zijn toegevoegd in besteksposten.
59	Post 432210	M3 grond vervoeren komen niet overeen met ontgravingspost 432110?	Hoeveelheid te vervoeren grond dient 50 m3 te zijn. Hoeveelheid wordt aangepast in bestek.
60	Post 631010	De aan te brengen betonnen duiker is 1250 mm breed en 1500 hoog vgl het bestek. Op tekening 000969_T7.5-19 is een detail afgebeeld waarbij de inwendige hoogte van de duiker 1250 mm is. Kunt u aangeven wat de exacte binnenmaat is welke gevraagd wordt?	Post in bestek is correct. Het detail op de tekeningen is hierop aangepast.
61	bijlages	Klopt het dat er geen bemalingsadvies beschikbaar is?	Correct, er is geen bemalingsadvies beschikbaar.
62	01 11 b1z 8	Met dit grote aantal zakbaken is het onvermijdelijk dat er schade ontstaat. Het hele idee van zoveel zakbaken is dat je een redundant systeem hebt waarbij het niet erg is dat een aantal zakbaken (zeg 10%) buiten gebruikt raakt. Ik zie dat er na 50% en 75% een fit aangeleverd moet worden. Wilt u op 100% ook aangeleverd hebben?	Nee, blijft van toepassing.
63	bestekspost 225030, 335030, 445030	De duiker van post 631010 is 1250 mm breed en 1500 hoog vgl het bestek. Op tekening 000969_T7.5-19 is een detail afgebeeld waarbij de inwendige hoogte van de duiker 1250 mm is. De vraag is nu of de duiker 1250 x 1500 (b x h) is of 1500 x 1250 (b x h) ?	Ja, aanpassen in bestek
64	bestekspost 631010	Is er een alternatief toegestaan voor stralen?	Post in bestek is correct. Het detail op de tekeningen is hierop aangepast.
65	bestekspost 722410	Er staat een "L" in deze post. Kunt u die verwijderen	Nee.
66	bestekspost 722210	Ik mis de "L" in deze post. Kunt u die toevoegen?	Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van 'L' naar 'I'
67	bestekspost 625120	Ik mis de "L" in deze post. Kunt u die toevoegen?	Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van 'I' naar 'L'
68	bestekspost 625110	Is er een alternatief toegestaan voor stralen?	Nee.
69	bestekspost 616420	Is er een alternatief toegestaan voor stralen?	Nee.
70	bestekspost 616410	Kunt u deel 3 1 33 01 SROI beschikbaar stellen?	SROI is komen te vervallen, uit bestek gehaald.
71	SROI	Zou u in overweging willen nemen gelet op de grote van het werk een 2de vragen ronde (nota van inlichting nr.2) te willen opnemen in de aanbestedingsplanning zodat we nog vragen kunnen stellen over de 1e nota van inlichting.	Inschrijfleidraad spreekt al van een tweede nota.
72	2de nota van inlichting		