Nota van inlichtingen – Raamovereenkomst Reinigen en inspecteren duikers
21 januari 2025

Bijgaand treft u de Nota van inlichtingen inzake de aanbesteding Raamovereenkomst Reinigen en inspecteren duikers van de Provincie Zeeland.

De post 'eenmalige kosten' is uit de inschrijfstaat verwijderd. Een nieuwe versie van de Inschrijfstaat is toegevoegd.

Met vriendelijke groet,
Pro 10 B.V.

Nr.	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1.	PvE par. 3.16	PvE par. 3.16: Deze paragraaf wordt 'risicoregeling' genoemd maar in de omschrijving binnen deze paragraaf wordt de indexregeling conform de CBS index GWW genoemd. Is de aanname juist dat de risicoregeling NIET van toepassing is maar dat de tarieven conform de genoemde index worden aangepast aan eventuele wijzigingen in loon- en brandstofkosten?	De aanname is juist dat de risicoregeling niet van toepassing is. De tarieven worden conform de genoemde CBS indexering aangepast.
2.	PvE par. 3.11	PvE par. 3.11: De opdrachtnemer stelt voor de aanvang van de werkzaamheden een V&G plan uitvoeringsfase op. Hiervoor is geen post opgenomen in de inschrijfstaat. Wordt er verwacht dat deze kosten in de post 'Opstellen deelopdracht' worden opgenomen?	Kosten voor het opstellen van V&G plan uitvoeringsfase dienen onderdeel te zijn van de kosten Opstellen deelopdracht.
3.	PvE par. 3.7	PvE par. 3.7: hier staat dat voor de inhoud van het werkplan wordt verwezen naar artikel 3.20. Dit artikel bestaat niet, wordt hiermee artikel 3.18 bedoeld?	Hiermee wordt inderdaad artikel 3.18 bedoeld.
4.	PvE par. 3.10	PvE par. 3.10: In deze paragraaf staat dat de hoeveelheid te reinigen en inspecteren duikers voor het uitvoeringsjaar door de opdrachtgever wordt aangeleverd in november van het voorgaande jaar. Hoe wordt hiermee omgegaan voor de te reinigen en inspecteren duikers in het jaar 2025 aangezien de aanvang van de opdracht in maart 2025 gepland staat?	Voor het eerste jaar 2025 wordt de hoeveelheid kort na verleende opdracht geleverd.
5.	aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.3.2	Hier wordt gevraagd om een VCA** certificaat, wat wordt er bedoeld met '' of gelijkwaardig''?	Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering. Evenals andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen, waarmee Inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen die ten grondslag

Nr.	Verwijzing	Vraag	Antwoord
			liggen aan het gevraagde certificaat welke eveneens aan externe inhoudelijke controle door een onafhankelijke en deskundige derde onderhevig is. Als vergelijkbaar worden beschouwd (niet limitatief): - SCC Safety Certificate Contractors (SCC) - ISO 45001 / OHSAS 18001
6.	aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.3.2	Hier wordt gevraagd om een BRL K10015 certificaat, wat wordt er bedoeld met '' of gelijkwaardig''?	Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering. Evenals andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen, waarmee Inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen die ten grondslag liggen aan het gevraagde certificaat welke eveneens aan externe inhoudelijke controle door een onafhankelijke en deskundige derde onderhevig is. Als vergelijkbaar wordt beschouwd (niet limitatief): - EN 12889 de Europese norm voor de installatie van kunststof leidingen en druk- en vrijvervalsystemen.
7.	aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.3.2	Hier wordt gevraagd om een BRL K10014 certificaat, wat wordt er bedoeld met '' of gelijkwaardig''?	Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering. Evenals andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen, waarmee Inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen die ten grondslag liggen aan het gevraagde certificaat welke eveneens aan externe inhoudelijke controle door een onafhankelijke en deskundige derde onderhevig is. Als vergelijkbaar worden beschouwd (niet limitatief): - EN12889, Europese norm voor sleufloze technieken bij installeren van leidingen - EN 752, Norm voor afvoersystemen buiten gebouwen, met focus op ontwerp, installatie en onderhoud - EN 12201 en EN 1555 Normen voor kunststof leidingssystemen voor water en gas distributie - CEN/TR 14920, Beoordeling en renovatie van bestaande leidingsystemen - ISO 11295, Renovatie van leidingen inclusief sleufloze technieken
8.	aanbestedingsleidraad,paragraaf 4.3	U geeft aan dat de provincie veel waarde hecht aan CO-2 uitstoot, van de winnaar van deze aanbesteding wordt er zelfs verwacht om een digitale rekenblad in te vullen. Waarom wordt er dan geen CO-2 prestatieladder niveau 5 gevraagd in dit bestek? Kunt u deze eis toevoegen aan dit bestek in het kader van duurzaamheid.	De Provincie wil voornamelijk inzicht in de CO_2 prestatie van de werkzaamheden op locatie bij de opdrachtgever. Daarom heeft de Opdrachtgever gekozen voor de in de leidraad genoemde voorwaarden. De door de gegadigde gestelde eis wordt niet toegevoegd.
9.	PVE - Eisen in te zetten materieel, paragraaf 5.9	In de inschrijfstaat "Verkeersregelaars" Bedoelt u hier 1 of 2 verkeersregelaars?	Bedoeld wordt het totaal aan mandagen (werkdag van 8 uur) verkeersregelaar.

Nr.	Verwijzing	Vraag	Antwoord
10.	PVE - Eisen in te zetten materieel, paragraaf 5.9	U geeft aan een pompcapaciteit met een debiet van maximaal 50m3 per uur. Moet dit geen minimum debiet zijn?	Het betreft geen minimumdebiet. Het betreft een pomp voor het leegpompen van duikers, een debiet van 50 m^3/uur is daarvoor voldoende.
11.	PVE - Eisen in te zetten materieel paragraaf 5.5 en 5.6	U omschrijft hier de capaciteit van een combi en een zuigwagen. We missen hier echter de minimale zuigaansluiting van het voertuig. Moeten wij ervan uitgaan dat dit minimaal een 5" aansluiting moet zijn?	Zuigwagens dienen minimaal een zuigslang van 5" aan te kunnen sluiten.
12.	PVE Paragraaf 4.1.1	10. Bij nieuwe en al bestaande (deel)renovaties mag werkdruk van max. 80 bar worden gehanteerd. Is dit dan in alle gevallen al bekend (aangegeven op werktekening), anders is dit vooraf niet te zien tijdens de reiniging.	Indien bekend, zal dit vooraf gemeld worden. Indien niet bekend is het risico voor beschadiging niet voor de aannemer.
13.	PVE : Werkplannen paragraaf 3.18	U geeft aan indien werkplan voor omgaan met vrijkomende materialen. Zowel in de leidraad, PVE als in de inschrijfstaat is er nergens een post te vinden voor de afvoer van vrijgekomen materiaal. Kunt u deze omschrijven en toevoegen?	Uitgangspunt is dat de aannemer vrijkomend materiaal (slib) vervoert naar een aangewezen locatie van het Waterschap. De acceptatiekosten worden direct door de Opdrachtgever betaald. De vervoerskosten dienen door de aannemer verrekend te zijn in de dagprijs van de gecombineerde zuig-/spoelwagen.
14.	5.10 Taatskuip	omschrijving vermeld: Zogenaamde onder waterbak ten behoeve van droogzetten duikers in geval dat dit niet lukt met afsluiters, ballonnen, schotbalken, big bags of rijplaten. Welke afmetingen zijn hier benodigd?	De aannemer mag uit gaan dat alle duikers dichtgezet kunnen worden met behulp van afsluiters, ballonnen, schotbalken, big bags of rijplaten. Voor de taatskuip mag een maximale duiker afmeting van DN 1200 mm worden aangehouden. Specials (waarvoor damwand moet worden gezet) worden indien nodig apart afgeprijsd als bijkomende kosten.
15.	5.2 Vrachtwagen inclusief benodigde voorzieningen	omschrijving vermeld: indien nodig voorzien van dieplader om hydraulische kraan uit artikel 5.3te kunnen vervoeren. Kan hier een aparte eenheidsprijs(post) in voorzien worden?	Nee er wordt geen aparte post voorzien. De in te zetten vrachtwagen dient ook de in te zetten graafmachine te kunnen vervoeren
16.	5.2 Vrachtwagen inclusief benodigde voorzieningen	omschrijving vermeld: klein materiaal t.b.v. afsluiten duikers - welke materiaal wordt hier bedoeld? Kunt u dit verduidelijken?	Al het nodige materieel (afsluiters, big bags, rijplaten) die benodigd zijn om duikers af te kunnen sluiten t.b.v. reinigen en inspecteren in droge situatie dient standaard aanwezig te zijn.
17.	5.2 Vrachtwagen inclusief benodigde voorzieningen	omschrijving vermeld dat de vrachtwagen voorzien moet zijn van afsluitmateriaal t.b.v. duikers t/m DN 1200 mm. Welke afsluitmateriaal wordt hier bedoeld? (er zit nogal verschil tussen een rioolballon of een damwand). Kunt u dit verduidelijken?	Opdrachtgever schrijft niet voor welk afsluitmaterieel er gebruikt dient te worden, afsluitmaterieel tot en met DN1200 dient standaard aanwezig te zijn. Voor het gebruik van taatskuipen en speciale voorzieningen (zoals damwand) zie de beantwoording op vraag 14.
18.	Leidraad 4.3 Duurzaamheid	Leidraad 4.3 Duurzaamheid U geeft aan dat de Provincie veel waarde hecht aan CO_2 uitstoot, van de winnaar van deze aanbesteding wordt er zelfs verwacht om een digitale rekenblad met betrekking tot de behaalde reductie in te vullen. Kunt u een voorbeeld rekenblad toevoegen om in te kunnen	Het rekenblad kan gevonden worden via de in de leidraad genoemde link op mviplatform.nl en te kiezen voor het tweede rekenblad: nl. "13 Klimaatactie - KG VERMEDEN CO_2". De directe link naar het rekenblad is hier te vinden: CO_2 emissies | impactmeting

Nr.	Verwijzing	Vraag	Antwoord
		schatten wat de administratieve impact hiervan zal zijn voor de opdrachtnemer?	
19.	Bijlage 1 Inschrijfstaat	Bijlage 1 Inschrijfstaat Eenmalige kosten, in de wetenschap dat op voorhand niet duidelijk is met welke situaties of uitvoeringswijze rekening gehouden dient te worden; met welke specifieke eenmalige kosten moet bij het opgegeven percentage rekening gehouden worden?	Na overweging concludeert de Opdrachtgever dat deze post niet passend is voor een ROVK inschrijfstaat. Post wordt verwijderd uit de inschrijfstaat. Een nieuwe inschrijfstaat is bijgevoegd. Deze nieuwe versie dienen inschrijvers te gebruiken. Mocht inschrijver per vergissing de oude inschrijfstaat gebruiken dan leidt dit niet tot uitsluiting doch wordt deze post niet meegerekend in de totaaltelling.
20.	Bijlage 1 Inschrijfstaat	Bijlage 1 Inschrijfstaat Mag ten aanzien van de af te prijzen verkeersregelaars uit gegaan worden van verrekening per afzonderlijke verkeersregelaar van maximaal 8 uur op de werkvloer per dag? Zo niet, waar moet vanuit gegaan worden?	Zie het antwoord op vraag 9.
21.	Programma van Eisen 3.18 Werkplannen	Programma van Eisen 3.18 Werkplannen Bedoeld u dat de opdrachtnemer voor het opstellen van het gedetailleerd werkplan een rondgang maakt langs alle te onderzoeken duikers of levert opdrachtgever gedetailleerde gegevens aan waarvan op basis van deskresearch het plan opgesteld kan worden? Om dit kostentransparant af te kunnen prijzen verzoeken we u specifiek aan te geven welke duikers, wanneer opgenomen worden in de lange termijn planning.	De opdrachtgever levert per jaar in november een overzicht van de locatie van de duikers aan. Voor het eerste jaar gebeurt dit kort na opdrachtverlening. Deze duikers liggen gegroepeerd per gebied per jaar. Voor deze raamovereenkomst kan de aannemer uitgaan dat alle duikers op de eilanden ten noorden van de Westerschelde liggen: Walcheren, Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen/Sint Philipsland liggen. Voor 2025 wordt voorzien dat begonnen wordt op Noord- & Zuid-Beveland. In 2026 wordt voorzien de duikers op Tholen/Sint Philipsland, Schouwen-Duiveland restant Noord-Beveland in opdracht te geven. Daarna volgt Walcheren en restant van Zuid-Beveland. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
22.	Programma van Eisen 3.6 Tijdsplanning	Programma van Eisen 3.6 Tijdsplanning U vraagt onder 3.18 o.a. om een gedetailleerd plan voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten. Mag er van uit gegaan worden dat het onderzoek daartoe opgenomen wordt in de te overleggen uitgewerkte planning en dat de werkelijke uitvoering van de werkzaamheden daar eventueel afhankelijk zal zijn? Zo niet, waarmee dient op basis van uw ervaring van uitgevoerd soortgelijke werkzaamheden rekening mee gehouden worden?	Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer een Quickscan Flora-Fauna uit te voeren. Op basis van de uitkomst kunnen hier maatregelen uit volgen. Kosten voor deze maatregelen dient de aannemer vooraf niet mee te nemen.
23.	Programma van Eisen 3.18 Werkplannen	Programma van Eisen 3.18 Werkplannen U vraagt o.a. om een gedetailleerd plan voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten. Zijn deze te beschermen plant- en diersoorten bij de beheerder van het areaal op voorhand bekend? Zo niet, waarmee dient de	Nee dit is niet bekend. Het risico op voorkomen volgt uit de Quickscan Flora-Fauna die voorafgaand aan de werkzaamheden wordt uitgevoerd.

Nr.	Verwijzing	Vraag	Antwoord
		opdrachtnemer rekening te houden ten aanzien van onderzoek verplichting en vastlegging?	
24.	Programma van Eisen 3.7 Deelopdrachten	Programma van Eisen 3.7 Deelopdrachten De omvang van de te verstrekken deelopdrachten hebben een directe impact op de te verwachte doorlooptijd opstellen plannen en te verwerken prijs per eenheid voor het Opstellen deelopdracht te vermelden in de Bijlage 1 Inschrijfstaat. In de wetenschap dat dit op dit moment van de procedure wellicht nog niet duidelijk is voor de opdrachtgever verzoeken we u deze te maximaliseren op bijvoorbeeld 10 duikers en bij werkelijke opdracht dit naar rato te verrekenen (bijvoorbeeld bij een deelopdracht 58 stuks deze post x 5,8 te verrekenen). Kunt u daar in mee instemmen? Zo niet, kunt u om een kostentransparante afprijzing mogelijk te maken aangeven in een extra bijlage aangeven wanneer (welke deelopdracht) welke duiker uitgevoerd dient te worden?	Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 21. De aannemer krijgt alle duikers (ca 40-50) per jaar per deelgebied in één batch aangeleverd. De aannemer dient deze batch gedurende het kalenderjaar uit te voeren.