Bestek groenonderhoud Eelderwolde, Eelde en Vries in de gemeente Tynaarlo
Bestek waarnaar namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo zal worden aanbesteed:
'Bestek Groenonderhoud Eelderwolde, Eelde en Vries in de gemeente Tynaarlo'

Besteknummer 501479

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **3**

01 Opdrachtgever 5
02 Directie 5
03 Locatie 5
04 Algemene beschrijving 5
05 Tijdsbepaling 5
06 Onderhoudstermijn 5
07 Kwaliteitsborging 5

2. B e s c h r i j v i n g **7**

2.1 Algemene gegevens **7**

01 Tekeningen 9
02 Peilen en hoofdafmetingen 9
03 Kwaliteitsborging 9
04 Bijlagen 9
05 Grondsoort 9

2.2 Nadere beschrijving **11**

1 **GROENONDERHOUD EELDERWOLDE, EELDE EN VRIES** 15
10 **SNOEIEN/KNIPPEN** 15
1000 Opgaande heesters 15
1010 Bodembedekkende heesters 15
1020 Opgaande/bodembedekkende heesters 15
1030 Botanische rozen 16
1040 Kruidachtigen/vaste planten 16
1050 Blokhagen 16
1060 Hagen 16

20 **ONKRUIDBESTRIJDING** 17
2000 Sierplantsoen 17
2010 Blokhagen 19
2020 Hagen 19
2030 Bosplantsoen 20

30 **ONDERHOUD GRAS** 20
3010 Gazons/kruidenvegetatie 20

40 **ONDERHOUD WADI'S EN GREPPELS** 22
4010 Wadi's en greppels 22

8 **WERKEN ALGEMENE AARD** 24
8040 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN 24

9 **Staartposten** 25
91 **Eenmalige kosten** 25

3. B e p a l i n g e n **27**

01 Algemeen en administratief 29
01 01 Algemene bepalingen 29
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 29
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 29
01 07 Zekerheidstelling 30
01 08 Bijdragen 30
01 11 Verband met andere werken 30
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 30
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 31
01 16 Verzekeringen 32
01 18 Bescherming te handhaven beplanting 33
01 19 Arbeidsomstandigheden 34
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 34
01 23 Communicatie 34
01 27 Werkterrein en terreinomstandigheden 35

51 Groenvoorzieningen 36
51 0 Deelhoofdstuk 51.0 36
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 36
51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen 36
51 07 Meet- en verrekenmethoden 36
51 2 Deelhoofdstuk 51.2 37
51 21 Begrippen 37
51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen 37
51 24 Risicoregeling en garanties groenvoorzieningen 38

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 39
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen 39
62 02 Eisen en uitvoering 39
62 04 Risicoverdeling en garanties 39

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo.
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries

02 Directie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo of de door hen aangewezen directievoerder.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de kernen Eelderwolde, Eelde en Vries van de gemeente Tynaarlo. De werkgebieden zijn aangegeven op de bijbehorende tekening.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het onderhoud van sierplantsoen
b. het onderhoud van hagen
c. het onderhoud van bosplantsoen
d. het onderhoud van gazon
e. het onderhoud van wadi's en greppels

05 Tijdsbepaling

Het werk opleveren op 31 december 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Deze overeenkomst is aangegaan tot 31 december 2027, met een optie voor één keer met twee jaar verlenging. Uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van het contract wordt met de gemeente de optie tot verlenging (1 januari 2028 t/m 31 december 2029) besproken.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt geen

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

PAR

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot het werk behoren de navolgende tekeningen:
Tek. 1 Eelderwolde; Businesspark TB, Rietwijk, Tuinwijk, Waterwijk en Groningerweg vlakken, lijnen (hagen) en punten.
Tek. 2 Eelde; Hoofdweg (De Braak), Westzijde Eelde en Vries-Zuid vlakken, lijnen (hagen) en punten.
Tek. 3 Eelderwolde; Businesspark TB, Rietwijk, Tuinwijk, Waterwijk en Groningerweg overige lijnen.
Tek. 4 Eelde; Hoofdweg (De Braak), Westzijde Eelde en Vries-Zuid overige lijnen.

De tekening kan, na gunning, analoog en/of digitaal in pdf-, dgn-, dwg, en/of shp-formaat, aan de aannemer worden verstrekt. Jaarlijks (dus ook in 2025) voor de start van de eerste onderhoudsronde worden nieuwe geactualiseerde tekeningen verstrekt aan de aannemer.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Zie 1 Algemeen paragraaf 07 Kwaliteitsborging en bepaling 01.13.06 Algemeen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Geen

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Hoeveelheidsbepalingen

05 Grondsoort

Middelzware grond doch redelijk goed te bewerken. Bij aanplant is teelaarde aangebracht. Plantvakken (Rosa rugosa) langs de Groningerweg in Eelderwolde zijn vaak vochtig. Dit geldt ook voor de plantvakken in de wijk Spierveen in Eelde.
In Eelderwolde in de Rietwijk Noord staan een aantal jonge hagen in verse teelaarde.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1		. . . . .	**GROENONDERHOUD EELDERWOLDE, EELDE EN VRIE**				
		. . . . .	Na oplevering iedere onderhoudsronde voldoet het				
		. . . . .	kwaliteitsniveau aan minimaal hoog				
		. . . . .	Situering: Zie tekeningen 1 t/m 4				
		. . . . .					
10		. . . . .	**SNOEIEN/KNIPPEN**				
		. . . . .					
		. . . . .					
1000		. . . . .	<u>Opgaande heesters</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
100010	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting.	m2	1.860,00	V	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar in de				
		. . . . .	maand maart. Vakken (o.a. Hypericum, Spiraea,				
		. . . . .	etc.) op aanwijs van de directie.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. .1. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m				
		. . .8. .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0.15				
		. . . . .	m boven maaiveld weg te nemen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
100020	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.390,00	V	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de maand				
		. . . . .	juni na de langste dag.				
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. .2. . .	Takken verwijderen tot 0.50 m uit de kant van de				
		. . . . .	verharding				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
1010		. . . . .	<u>Bodembedekkende heesters</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
101010	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak.	m	4.185,00	V	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de maand				
		. . . . .	juni na de langste dag.				
		.4. . . .	Betreft: bodembedekkende heesters				
		. .2. . .	Takken verwijderen tot 0.10 m uit de kant van de				
		. . . . .	verharding				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
101020	514428	. . . . .	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	4.422,00	V	
		. . . . .	Betreft het knippen van 1-jarig hout.				
		1.	Bodembedekkers				
		.1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 100 m2				
		. . . .1.	Aantal beurten: 1 x per jaar in de maand juni na				
		. . . . .	de langste dag.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
1020		. . . . .	<u>Opgaande/bodembedekkende heesters</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
102010	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.963,00	V	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de maand				
		. . . . .	juni na de langste dag.				
		.3. . . .	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		. . . . .	bodembedekkende heesters				
		. .9. . .	Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de				
		. . . . .	verharding bij bodembedekkende heesters en 0,50 m				
		. . . . .	uit de kant van de verharding bij opgaande				
		. . . . .	heesters.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
102020	514428	. . . . .	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	3.144,00	V	
		. . . . .	Betreft het knippen van 1-jarig hout.				
		. . . . .	Uitgangspunt is 40% van het totale areaal.				
		2.	Bodembedekkers met opgaande beplanting				
		.1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 100 m2				
		. . . .1.	Aantal beurten: 1 x per jaar in de maand juni na				
		. . . . .	de langste dag.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
1030		. . . . .	Botanische rozen				
		. . . . .					
		. . . . .					
103010	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting.	m2	3.708,00	V	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar in de				
		. . . . .	maand maart. Vakken op aanwijs van de directie.				
		9.	Betreft: Botanische rozen				
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. .1. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m				
		. . .8. .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0.25				
		. . . . .	m boven maaiveld weg te nemen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
1040		. . . . .	Kruidachtigen/vaste planten				
		. . . . .					
		. . . . .					
104010	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting.	m2	1.524,00	V	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar in de				
		. . . . .	maand maart. Vakken op aanwijs van de directie.				
		9.	Betreft: kruidachtigen/vaste planten				
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. .1. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m				
		. . .9. .	Terugzetten door beplanting tot op levende				
		. . . . .	materiaal weg te nemen.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
1050		. . . . .	Blokhagen				
		. . . . .					
		. . . . .					
105010	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.794,00	V	
		. . . . .	Plantsoort van de haag: beuk/veldesdoorn				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag				
		.1. . . .	Betreft: blokhaag				
		. .3. . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar in de maand juni na				
		. . . . .	de langste dag en eind september.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een				
		. . . . .	erkende verwerkingsinrichting				
		. . . . .					
1060		. . . . .	Hagen				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
106010	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	37.554,00	V	
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers; hoofdzakelijk				
		. . . . .	beuk en boerenhaag (meidoorn, liguster, jasmijn,				
		. . . . .	kornoelje, ribes)				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag				
		.1. . . .	Betreft: blokhaag				
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .4. .	Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer				
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar in de maand juni na				
		. . . . .	de langste dag en eind september.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting				
		. . . . .					
106020	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	39.684,00	V	
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers; hoofdzakelijk				
		. . . . .	beuk en boerenhaag (meidoorn, liguster, jasmijn,				
		. . . . .	kornoelje, ribes)				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag				
		.1. . . .	Betreft: blokhaag				
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar in de maand juni na				
		. . . . .	de langste dag en eind september.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
106030	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	47.394,00	V	
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers; hoofdzakelijk				
		. . . . .	beuk en boerenhaag (meidoorn, liguster, jasmijn,				
		. . . . .	kornoelje, ribes)				
		2.	1 zijkant en de bovenkant van de haag				
		.1. . . .	Betreft: blokhaag				
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .4. .	Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer				
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar in de maand juni na				
		. . . . .	de langste dag en eind september.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
106040	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	7.206,00	V	
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers; hoofdzakelijk				
		. . . . .	beuk en boerenhaag (meidoorn, liguster, jasmijn,				
		. . . . .	kornoelje, ribes)				
		2.	1 zijkant en de bovenkant van de haag				
		.1. . . .	Betreft: blokhaag				
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar in de maand juni na				
		. . . . .	de langste dag en eind september.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
20		. . . . .	**ONKRUIDBESTRIJDING**				
		. . . . .	Na de onderhoudsbeurt voldoet het betreffende				
		. . . . .	beplantingsvak aan een hoog kwaliteitsniveau				
		. . . . .	conform KOR-beeldmeetlat:				
		. . . . .	Groen-beplanting-onkruid.				
		. . . . .					
2000		. . . . .	<u>Sierplantsoen</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
200010	514402	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	23.886,00	V	
		1.	Betreft: gesloten opgaande heesters				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste				
		. . . . .	0,05 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen.				
		. . . . .					
200020	514407	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij	m2	23.886,00	V	
		. . . . .	maken beplantingsvak.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande heesters				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	binnen 1 dag aansluitend op bestekspost 200010				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
200030	514402	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	26.532,00	V	
		4.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste				
		. . . . .	0,05 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen.				
		. . . . .					
200040	514407	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij	m2	26.532,00	V	
		. . . . .	maken beplantingsvak.				
		4.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	binnen 1 dag aansluitend op bestekspost 200030				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
200050	514402	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	47.160,00	V	
		3.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		. . . . .	bodembedekkende heesters				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste				
		. . . . .	0,05 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen.				
		. . . . .					
200060	514407	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij	m2	47.160,00	V	
		. . . . .	maken beplantingsvak.				
		3.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		. . . . .	bodembedekkende heesters				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	binnen 1 dag aansluitend op bestekspost 200050				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
200070	514402	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	22.248,00	V	
		9.	Betreft: Botanische rozen				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste				
		. . . . .	0,05 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen.				
		. . . . .					
200080	514407	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij	m2	22.248,00	V	
		. . . . .	maken beplantingsvak.				
		9.	Betreft: Botanische rozen				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	binnen 1 dag aansluitend op bestekspost 200070				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
200090	514402	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	9.144,00	V	
		6.	Betreft: kruidachtigen				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste				
		. . . . .	0,05 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen.				
		. . . . .					
200100	514407	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij	m2	9.144,00	V	
		. . . . .	maken beplantingsvak.				
		6.	Betreft: kruidachtigen				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	binnen 1 dag aansluitend op bestekspost 200090				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
2010		. . . . .	Blokhagen				
		. . . . .					
		. . . . .					
201010	514404	. . . . .	Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	2.898,00	V	
		. . . . .	Haagvoet van blokhagen; totaal 4				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste				
		. . . . .	0,05 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen.				
		. . . . .					
201020	514411	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij	m2	2.898,00	V	
		. . . . .	maken haagvoet.				
		2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	binnen 1 dag aansluitend op bestekspost 201010				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
2020		. . . . .	Hagen				
		. . . . .					
		. . . . .					
202010	514403	. . . . .	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	65.988,00	V	
		. . . . .	Betreft de gehele haagvoet (dubbelzijdig)				
		2.	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste				
		. . . . .	0,05 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen				
		. . . . .					
202020	514410	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij	m	65.988,00	V	
		. . . . .	maken haagvoet.				
		2.	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	binnen 1 dag aansluitend op bestekspost 202010.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
202030	514403	. . . . .	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	62.784,00	V	
		. . . . .	Betreft de helft van de haagvoet aan de openbare				
		. . . . .	zijde.				
		1.	Totale breedte: tot ca. 0,5 m				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste				
		. . . . .	0,05 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen.				
		. . . . .					
202040	514410	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij	m	62.784,00	V	
		. . . . .	maken haagvoet.				
		1.	Totale breedte: tot ca. 0,5 m				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	binnen 1 dag aansluitend op bestekspost 202030				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2030		. . . . .	Bosplantsoen					
		. . . . .						
		. . . . .						
203010	514421	. . . . .	Uitmaaien beplantingsvak.	are	35,00	V		
		. . . . .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen.					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen					
		. . . . .	ca. 10 jaar					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		.4. . . .	Plantverband: wildverband, ca. 75 st per 100 m2					
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaien					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
30		. . . . .	**ONDERHOUD GRAS**					
		. . . . .						
		. . . . .						
3010		. . . . .	Gazons/kruidenvegetatie					
		. . . . .						
		. . . . .						
301010	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	138.804,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: 1271					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Grasveldtype: gazon B					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
		9	Maaisel laten liggen					
		. . . . .						
301020	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	13.620,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: 1					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Grasveldtype: gazon B					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 14 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
		9	Maaisel laten liggen					
		. . . . .						
301030	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	225,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: 9					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .3.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 6					
		. . . . .	maaibeurt(en) rondom obstakels					
		. . . . .						
301040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	225,00	V		
		. . . . .	Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer					
		. . . . .	301030.					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
		2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	erkende verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
301050	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	196,00	V	
		. . . . .	Uitgangspunt is 80% te maaien van het totale				
		. . . . .	areaal inclusief het bijmaaien rondom obstakels				
		. . . . .	en bomen. De 20% dat blijft staan zijn arme				
		. . . . .	gebieden en op niet hinderlijke locaties.				
		1.	Ecologisch beheer				
		.9. . . .	Betreft: overhoekjes en langs waterkanten.				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar; eind juni en				
		. . . . .	eind september/begin oktober.				
		9	Maaisel conform bestekspost 301060 verwerken en				
		. . . . .	afvoeren.				
		. . . . .					
301060	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	196,00	V	
		. . . . .	en taluds.				
		1.	Ecologisch beheer				
		.9. . . .	Betreft overhoekjes en langs waterkanten				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar.				
		. . . .9.	Maaisel 3-5 dagen na het uitvoeren van				
		. . . . .	bestekspostnummer 301050 verwerken.				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende				
		. . . . .	verwerkingsinrichting				
		. . . . .					
301070	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	902,00	V	
		. . . . .	Betreft de bermen in Eelderwolde, Rietwijk Noord				
		. . . . .	met een kruidenrijk grasmengsel.				
		1.	Ecologisch beheer				
		.9. . . .					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .9. .	Aantal maaibeurten: 7 om de 4 weken waarbij				
		. . . . .	iedere 2 weken 50% in een straat wordt gemaaid.				
		9	Maaisel in dezelfde werkgang verzamelen en				
		. . . . .	vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
301080	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	7.311,00	V	
		. . . . .	Betreft bomen in bestekspost 301010, 301020 en				
		. . . . .	301030. Minimaal 5 cm en maximaal 15 cm van de				
		. . . . .	stam maaien.				
		1.	Bomen in grasveld				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurten per jaar in de maand				
		. . . . .	september.				
		. . . . .					
301090	512510	. . . . .	Knippen/maaien van graskanten.	m	5.202,00	V	
		9.	Langs weerszijden van hekwerken in gazon				
		.2. . . .	Maaien				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen				
		2	Vrijgekomen materiaal laten liggen op gazon				
		. . . . .					
301100	512510	. . . . .	Knippen/maaien van graskanten.	m	4.302,00	V	
		9.	Langs weerszijden van hekwerken in berm				
		.2. . . .	Maaien				
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	verdeeld over het groeiseizoen				
		2	Vrijgekomen materiaal laten liggen in de berm.				
		. . . . .					
301110	512510	. . . . .	Knippen/maaien van graskanten.	m	197.184,00	V	
		3.	Langs verharding				
		.2. . . .	Maaien				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	in de maand juni.				
		2	Vrijgekomen materiaal op het gazon maaien.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
301120	512510	. . . . .	Knippen/maaien van graskanten.	m	4.575,00	V	
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.2. . . .	Maaien				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	in de maand juni				
		2	Vrijgekomen materiaal op het gazon maaien.				
		. . . . .					
301130	512510	. . . . .	Knippen/maaien van graskanten.	m	72.066,00	V	
		9.	Langs particulier terrein en muurtjes. Inclusief				
		. . . . .	de graskanten langs de gemeentelijke hagen in				
		. . . . .	Eelderwolde.				
		.2. . . .	Maaien				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	in de maand juni en in de maand oktober				
		2	Vrijgekomen materiaal op het gazon maaien.				
		. . . . .					
301140	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	197.184,00	V	
		3.	Langs verharding				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	in de maand oktober.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting				
		. . . . .					
301150	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.575,00	V	
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	in de maand oktober				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
40		. . . . .	**ONDERHOUD WADI'S EN GREPPELS**				
		. . . . .					
		. . . . .					
4010		. . . . .	<u>Wadi's en greppels</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
401010	511402	. . . . .	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	7.338,00	V	
		. . . . .	Betreft de wadi's in de wijk Rietwijk-Noord en				
		. . . . .	Rietwijk-Zuid.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar eind juni en				
		. . . . .	eind september/begin oktober.				
		2.	Standaard beheer				
		.9. . . .	Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit				
		. . . . .	de insteek. Inclusief het gras aan de achterzijde				
		. . . . .	van de wadi tussen haagvoet en bovenkant talud				
		. . . . .	van de wadi.				
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .3. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		. . . . .	Oeververdediging: geen				
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van				
		. . . . .	tenminste 3 m beschikbaar met beperkt aantal				
		. . . . .	obstakels/bomen.				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
		. . . . .	verwerken conform bestekspost 401020				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
401020	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	7.338,00	V	
		. . . . .	gang.				
		. . . . .	Aantal beurten: 2 x per jaar				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer				
		. . . . .	401010.				
		.9. . . .	Tijdstip van verwerken: na minimaal 5 werkdagen				
		. . . . .	en maximaal 10 werkdagen na het maaien.				
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van				
		. . . . .	tenminste 3 m beschikbaar met beperkt aantal				
		. . . . .	obstakels/bomen.				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende				
		. . . . .	verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
401030	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	13.194,00	V	
		. . . . .	Betreft de greppeltjes in de woonstraten van het				
		. . . . .	Groene Lint. Hooguit 15cm diep en ca. 100cm breed.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 6 x per jaar verdeeld over				
		. . . . .	het groeiseizoen.				
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de				
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m				
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .9. .	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van				
		. . . . .	tenminste 3 m beschikbaar met beperkt aantal				
		. . . . .	obstakels/bomen.				
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8		. . . . .	**WERKEN ALGEMENE AARD**					
8040		. . . . .	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN					
804010	620199	. . . . .	Toepassen verkeersmaatregelen Betreft tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens uit te voeren werkzaamheden. De toe te passen verkeersmaatregel uitvoeren conform beplang 62.02.01 lid 01 t/m 04 van dit bestek.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9		. . . . .	**Staartposten**			
		. . . . .				
		. . . . .				
91		. . . . .	**Eenmalige kosten**			
		. . . . .				
		. . . . .				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 Indienen declaraties

01 Op de declaratie 'Bestek groenonderhoud Eelderwolde, Eelde en Vries in de gemeente Tynaarlo' met bijbehorend besteknummer 501479 vermelden en als bijlage een door de directie goed gekeurde termijnstaat toevoegen.

02 De declaraties moeten worden ingediend bij:
Gemeente Tynaarlo
Afd. Gemeentewerken
T.a.v. de in de gunningsbrief aangegeven directievoerder.
Postbus 5
9480 AA Vries

01 02 06 Boeteclausule gemeente

01 Op dit werk is een boeteclausule van toepassing.

02 De aannemer kan een boete opgelegd krijgen voor het niet nakomen van uit het bestek voortkomende verplichtingen. De boete bedraagt € 500,- per geval per werkbare werkdag.

03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden, of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 10%.

03 De verrekening voortkomende uit lid 1 en lid 2 geschiedt na bekend wording van de indexen van de Risicoregeling GWW 1995 over de periode van april t/m oktober. De gemiddelde index van april t/m oktober wordt verrekend met de index geldende op de datum van aanbesteding.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.02 lid 04 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar: Gemeente Tynaarlo, Afd. Gemeentewerken, directie bestek 501479, Postbus 5, 9480 AA Vries.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werk door derden aan kabels en leidingen;
- inzamelen van huisvuil waarbij gazons soms gebruikt worden voor het plaatsen van de containers;
- overige onderhoudswerkzaamheden.
De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor alle partijen mogelijk is en de werkzaamheden in volle harmonie kunnen worden verricht. Oponthoud ten gevolge van bovenstaande werkzaamheden geven de aannemer geen recht op een schadevergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: Gras- en kruidenhopen en andere materialen mogen niet langer blijven liggen dan strikt gezien nodig is voor het werk.

02 De aannemer waarborgt de gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en de doorrijdbaarheid van de wegen en/of omleidingen, inclusief de fietspaden.

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: De aannemer dient alles in het werk te stellen om te voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van gras en andere materialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat er geen gras- kruidenresten en snoeiafval e.d. op trottoir, fietspad en rijbaan na de werkzaamheden hinderlijk aanwezig zijn. Voetgangers hoeven niet in de gras- en/of kruidenresten, door het zand of tussen andere materialen te lopen.

01 12 02 Boeteclausules

01 Indien de aannemer een uit artikel 01.12.01 lid 01 t/m 03 voortvloeiende verplichting niet naleeft, is de aannemer per overtreding een boete verschuldigd van:
a. "bij ongemak en geen onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 500,00;
b. "bij ongemak en mogelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 2.000,00;
c. "bij ongemak en overduidelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 4.500,00.

02 Het opleggen van een boete kan worden opgevat als een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV 2012 die echter mondeling door de directie van het werk kan worden medegedeeld om daarvan te doen blijken. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheden van burgemeester en wethouders, door middel bestuursdwang of dwangsom, naleving van vergunningsvoorschriften door de aannemer af te dwingen alsmede de schade-aansprakelijkheid jegens partijen.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Voor zover door de aannemer transport van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weeg plaatsvindt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het schoonmaken niet nakomt, kan de deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: inzet materieel, planning werkzaamheden per bestekspost over het gehele werkjaar en wat de maairoute is per machine per dag.

HFD PAR ART LID

01 13 08 Werktijden en vakantie

01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.

02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.

03 Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Algemeen

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijk- heid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde partijen op deze werkmaterieelpolis
zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.
Schakelt aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemers- materiaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

HFD PAR ART LID

01 16 05 Verzekeringen ingevolge W.A.M.

01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie, tot tenminste de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) minimaal vereiste bedragen zich door verzekering te doen dekken tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of andere in eigendom toebehorende rij-, vaar- en voertuigen of materieel, waarvoor ingevolge de WAM een verzekeringsplicht bestaat. Niet door de in dit verband bedoelde verzekering gedekte rij-, vaar- en voertuigen of materieel als voren bedoeld mogen niet op het werk worden gebruikt.

02 De aannemer dient zich ervan te overtuigen dat op de polis van deze verzekering de schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.

03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

04 De verzekerde som voor de WAM dient minimaal € 1.000.000,- te bedragen.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 02 Maatregel i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

01 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar instructies geven over de genomen of te nemen maatregelen ter bescherming van de te handhaven beplanting aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 wordt het bedrag van de schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen van bomen

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 zal bij beschadiging van bomen door de aannemer de waardebepaling en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding bepaald worden door een beëdigd boomtaxateur, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).
Bij een aan de aannemer toerekenbare beschadiging van een boom of het niet naleven van bovenstaande geldt ongeacht de schade omvang tevens een korting van vijfhonderd euro (€ 500,00);
Uitval van bomen geconstateerd bij het begin van het volgend plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100% schade als bedoeld in deze paragraaf.
De extra nazorg(water geven, snoeien, e.d.) is van toepassing gedurende het gehele groeiseizoen aansluitend op het plantseizoen waarin de boom is vervangen en komt voor rekening aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, coniferen en rozen: Zeventig euro (€ 70,00) per m2 heesters, coniferen en rozen. of € 10,- (zegge: tien euro) per struik.
Uitval van plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgend plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100% schade als bedoeld in deze paragraaf.
De extra nazorg(water geven, snoeien, e.d.) is van toepassing gedurende het gehele groeiseizoen aansluitend op het plantseizoen waarin de plant is vervangen en komt voor rekening aannemer.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan vaste planten of grassen, kruiden en bollen:
Vijfendertig euro (€35,00) per m2 vaste planten;
Vijfentwintig euro (€ 25,00) per m2 bollen;
Vijftien euro (€ 15,00) per m2 gazon;
Tien euro (€ 10,00) per m2 berm.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 05 Algemene bepalingen natuurwaarden

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voorwaarden die voortvloeien uit de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming), inzake de algemeen geldende zorgplicht en de eisen die aan de werkzaamheden gesteld worden vanuit de Omgevingswet.

02 De gemeente Tynaarlo conformeert zich aan de gedragscode "Bestendig Beheer Gemeentelijke Groenvoorzieningen"

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Bouwvergaderingen vinden één keer in de maand plaats voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of indien de directie dit nodig acht frequenter. Bouwvergaderingen worden gehouden met de directie, toezichthouder(s) en aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.

04 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 05 Communicatie met publiek en/of omwonenden

01 Communicatie met publiek en/of omwonenden is voorbehouden aan de aannemer. In aanvulling van paragraaf 6 van de UAV is het de aannemer of zijn personeel toegestaan aan publiek en/of omwonenden mededelingen/afstemming te doen aangaande de uitvoering van het werk.

02 Bij problemen of geschillen met publiek en/of omwonenden moet de aannemer zich onmiddellijk in verbinding stellen met de toezichthouder.

01 27 Werkterrein en terreinomstandigheden

01 27 01 Materieel, voorraadtanks, brandstoffen e.d.

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën worden opgeslagen.

01 27 04 Weers- en terreinomstandigheden

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UA 2012.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 39 Inzet materieel

01 Het in te zetten motorisch handgereedschap (bosmaaier, heggenschaar, motorzaag en bladblazer) moet electrisch aangedreven zijn.

51 02 40 Inzet materieel i.v.m. insporingsdiepte

01 De insporingsdiepte van het materieel mag ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestek ten hoogste 25 mm zijn. Indien de insporingsdiepte wordt overschreden door de aannemer dient hij de schade binnen 5 werkdagen te herstellen.

04 De aannemer dient te allen tijden, vooraf, het in te zetten materieel aan te passen aan de draagkracht en terreinomstandigheden van de te maaien percelen. Indien nodig speciaal materieel inzetten of maaiwerk handmatig uitvoeren.

06 Onder 'speciaal materieel' wordt verstaan materieel dat door de gesteldheid van de ondergrond anders moet zijn dan bij normale doorgroei objecten om de maximale toegestane insporingsdiepte niet te overschrijden.

07 Indien de weers- en/of terreinomstandigheden zodanig zijn dat naar oordeel van de directie maaien (van een deel) van de objecten niet mogelijk is, of geen goede kwaliteit van welke machine dan ook mag worden verwacht, zal de directie het werk in overleg met de aannemer voor onbepaalde tijd opschorten.

08 De in te zetten machines behoeft de goedkeuring van de directie.

51 02 41 Inzet materieel i.v.m. bereikbaarheid

01 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de bereikbaarheid van de objecten. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat een object niet of minder goed bereikbaar is met (groot) materieel. In dat geval zal kleiner materieel moeten worden ingezet of handmatig gemaaid moeten worden. Dit geeft geen recht op verrekening van extra kosten.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 01 Stort- of verbrandingskosten

02 In afwijking op de standaard zijn de stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een verwerkingsinrichting, stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen voor rekening van de aannemer.

51 07 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

51 07 50 Onderhoud diverse posten (frequentie posten)

01 Aan het eind van ieder werkdag worden de exacte uitgevoerde percelen schriftelijk of digitaal doorgegeven. Wijze van doorgeven bij voorkeur in een GIS viewer omgeving.

02 Het keuren van het werk heeft betrekking op de gehele onderhoudsronde/maaironde.

03 Indien de directie voornemens is een onderhoudsronde/maaironde af te keuren stelt de directie de aannemer hiervan binnen 2 werkdagen, na voltooiing van de desbetreffende onderhoudsronde/maaironde, op de hoogte.

04 Indien de directie een onderhoudsronde/maaironde heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de objecten die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende objecten hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw keuren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige ronde wel of niet is afgekeurd.

05 Indien een onderhoudsronde/maaironde definitief is afgekeurd zal die onderhoudsronde/maaironde niet worden uitbetaald.

51 2 Deelhoofdstuk 51.2

51 21 Begrippen

51 21 01 Algemeen

01 Grasveld: Grasveld is een vak met een vlakke, kortgeknipte grasmat.

51 21 02 Onderhoud gras en kruidachtigen

03 In aanvulling van bepaling 21 21 02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 geldt voor het bijmaaien rondom bomen een minimale afstand 5 cm en een maximale afstand van 15 cm van de stam te zijn.

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

HFD PAR ART LID

51 22 05 Maaien

12 Bij het maaien van het gras langs bloemenweides en/of kruidenrijke vegetatie dient een maaibreedte van ca. 1 meter aangehouden te worden.

13 Bij kwaliteitsniveau A+, A , B en C is de minimale hoogte van het gras na het maaien niet minder dan 20 mm.

14 In aanvulling op deze paragraaf dient het onkruid / sprieten gelijktijdig met de gazon-vlakken mee gemaaid te worden.

15 Indien door nalatigheid van de aannemer door het op onjuiste wijze hanteren van de maaifrequentie, de hoeveelheid vrijgekomen maaisel dusdanig groot wordt dat een goed maaibeeld niet meer bereikt kan worden, moet het vrijgekomen maaisel op kosten van de aannemer worden afgevoerd.

16 Tevens dient men in de maai-planning rekening te houden met de ledigingsdagen van de huisvuilcontainers. Op de dagen dat de huisvuilcontainer geleegd wordt mag er in de desbetreffende dorp/wijk/straat niet gemaaid worden.

17 Gemeente Tynaarlo streeft een hoge biodiversiteit na. Jaarlijks worden een aantal grasvelden omgevormd naar bloemenweide of kruidenvegetatie. Aanpassingen worden verwerkt op de uitvoeringstekeningen. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het meer- en minderwerk verrekend.

51 24 Risicoregeling en garanties groenvoorzieningen

51 24 01 Algemeen

01 Herstel van beschadigde verharding, beplanting en gazons veroorzaakt door of als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is voor rekening van de aannemer.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard 2020 geeft onderbreking van deze werkzaamheden de aannemer geen recht op verrekening.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Algemeen

01 De te nemen verkeersmaatregelen bij werken (voortvloeiend uit dit bestek) die langs of op de openbare weg plaatsvinden, moeten worden toegepast conform de voorgeschreven figuren uit de publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW, zie ook bepaling 62.12.01 lid 01 en 02 van de Standaard.

02 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet door de aannemer worden overlegd uiterlijk 2 weken na definitieve gunning.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

03 De directie is bevoegd, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op schadevergoeding, bepaalde werkzaamheden niet te laten aanvangen of stil te leggen, indien de veiligheid en/of afwikkeling van het verkeer op de openbare weg in gevaar komt.

04 Uitdrukkelijk wordt er opgewezen dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen, voordat de voorgeschreven verkeersmaatregelen zijn getroffen.

62 04 Risicoverdeling en garanties

62 04 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de te nemen verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Schade, ontstaan door het niet of het niet juist toepassen van verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW, wordt verhaald op de aannemer...

HFD PAR ART LID

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: 501479

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 501479
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 501479

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**GROENONDERHOUD EELDERWOLDE, EELDE EN VR**					
10	**SNOEIEN/KNIPPEN**					
1000	Opgaande heesters					
100010	Terugzetten beplanting.	m2	1.860,00	V		
100020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.390,00	V		
1010	Bodembedekkende heesters					
101010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	4.185,00	V		
101020	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	4.422,00	V		
1020	Opgaande/bodembedekkende heesters					
102010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.963,00	V		
102020	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	3.144,00	V		
1030	Botanische rozen					
103010	Terugzetten beplanting.	m2	3.708,00	V		
1040	Kruidachtigen/vaste planten					
104010	Terugzetten beplanting.	m2	1.524,00	V		
1050	Blokhagen					
105010	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.794,00	V		
1060	Hagen					
106010	Knippen van (blok)hagen.	m2	37.554,00	V		
106020	Knippen van (blok)hagen.	m2	39.684,00	V		
106030	Knippen van (blok)hagen.	m2	47.394,00	V		
106040	Knippen van (blok)hagen.	m2	7.206,00	V		
20	**ONKRUIDBESTRIJDING**					
2000	Sierplantsoen					
200010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	23.886,00	V		
200020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	23.886,00	V		
200030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	26.532,00	V		
200040	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	26.532,00	V		
200050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	47.160,00	V		
200060	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	47.160,00	V		
200070	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	22.248,00	V		
200080	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	22.248,00	V		
200090	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	9.144,00	V		
200100	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	9.144,00	V		
2010	Blokhagen					
201010	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	2.898,00	V		
201020	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	2.898,00	V		
2020	Hagen					
202010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	65.988,00	V		
202020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	65.988,00	V		
202030	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	62.784,00	V		
202040	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	62.784,00	V		
2030	Bosplantsoen					
203010	Uitmaaien beplantingsvak.	are	35,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
30	**ONDERHOUD GRAS**					
3010	Gazons/kruidenvegetatie					
301010	Maaien grasveld.	are	138.804,00	V		
301020	Maaien grasveld.	are	13.620,00	V		
301030	Maaien grasveld.	are	225,00	V		
301040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	225,00	V		
301050	Maaien bermen en taluds.	are	196,00	V		
301060	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	196,00	V		
301070	Maaien bermen en taluds.	are	902,00	V		
301080	Bijmaaien rondom bomen.	st	7.311,00	V		
301090	Knippen/maaien van graskanten.	m	5.202,00	V		
301100	Knippen/maaien van graskanten.	m	4.302,00	V		
301110	Knippen/maaien van graskanten.	m	197.184,00	V		
301120	Knippen/maaien van graskanten.	m	4.575,00	V		
301130	Knippen/maaien van graskanten.	m	72.066,00	V		
301140	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	197.184,00	V		
301150	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.575,00	V		
40	**ONDERHOUD WADI'S EN GREPPELS**					
4010	Wadi's en greppels					
401010	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	7.338,00	V		
401020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	7.338,00	V		
401030	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	13.194,00	V		
8	**WERKEN ALGEMENE AARD**					
8040	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN					
804010	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING		EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL						
9	**Staartposten**						
91	**Eenmalige kosten**						
910010	.....	EUR .....,..					
910020	.....	EUR .....,..					
910030	.....	EUR .....,..					
910040	.....	EUR .....,..					
910050	.....	EUR .....,..					
918870	Korting	EUR .....,..					
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....,..					
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....,..	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**						
929990	Uitvoeringskosten		EUR		N		
93	**Algemene kosten**						
939990	Algemene kosten		EUR		N		
94	**Winst en risico**						
949990	Winst en risico		EUR		N		
96	**Bijdragen**						
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)		EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:	

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer[1]	RAW0542 - 150531
Besteknummer	501479
Korte werkomschrijving	.....
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)[2] (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)[2] (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

[1] Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
[2] Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl