

URGENTIEMATRIX (bijlage 7)	
	Hersteltermijn
Urgentie 1	Binnen een (1) week na constatering
Urgentie 2	Binnen twee (2) weken na constatering
Urgentie 3	Binnen drie (3) weken na constatering
Urgentie 4	Binnen vier (4) weken na constatering
Urgentie 5	-

SPEEL-, SPORT- EN BEWEEGTOESTELLEN					
Urgentiematrix gemeente Roermond (*)	Urgentie 1	Urgentie 2	Urgentie 3	Urgentie 4	Urgentie 5 (****)
Vingerbeknelling	Op makkelijk bereikbare plaats, beweegbare toesteldelen	Op bereikbare plaats	Op moeilijk bereikbare plaats		
Arm-/handbeknelling	Op makkelijk bereikbare plaats, beweegbare toesteldelen	Op bereikbare plaats	Op moeilijk bereikbare plaats		
Benen-/voetbeklemming	Op makkelijk bereikbare plaats, beweegbare toesteldelen	Op bereikbare plaats	Op moeilijk bereikbare plaats		
Lichaamsbeklemming	Op makkelijk bereikbare plaats, beweegbare toesteldelen	Op bereikbare plaats	Op moeilijk bereikbare plaats		
Hoofd-/nekbeklemming	Alle hoofd- en nekbeklellingen				
Verstrikking van kleding of haar	Alle verstrikkingen				
Botsen en/of stoten	Botsen tegen scherpe, zeer zware of uitstekende delen	Botsen tegen vlakke of afgeronde delen			
Vallen	Vallen op scherpe obstakels	Vallen op vlakke obstakels			
Snijden	Op makkelijk bereikbare plaats	Op bereikbare plaats	Op moeilijk bereikbare plaats		
Slijtage	Hevige slijtage, breuk is mogelijk	Gevorderde slijtage, actie is noodzakelijk			Beginnende houtrot, erosie en andere soortgelijke gebreken, waarbij directe actie niet noodzakelijk is
Stabiliteit	Toestel is onstabiel, kan omvallen bij te verwachten gebruik	Toestel is onstabiel, kan met geforceerde belasting omvallen			
Graffiti en bekladding	Rasistische spreuken of afbeeldingen	Aanstootgevende spreuken of afbeeldingen			Er is graffiti aanwezig
Bevuiling en beplakking				Overvloedige c.q. overmatige aanwezigheid van beplakking, bevuiling, kauwgom, e.d.	Het toestel heeft natuurlijke beplakking, mosaanslag etc. of er is beplakking aanwezig.
Algemeen onderhoud	Losse verbindingen, of anderszijds gebreken die direct gevaar vormen	Ruwe toesteldelen met splinters, bevestigingen die los te maken zijn	Beschadiging en gebreken die op termijn lijden tot een minder lange levensduur van het toestel	Lakbeschadigingen die op termijn lijden tot een minder lange levensduur van het toestel o.a. het voorkomen van houtrot en roestvorming	
Algemeen reparaties	Het toestel functioneert niet waardoor permanente schade kan ontstaan	Het toestel functioneert (door beschadigingen) niet zonder dat verdere schade kan ontstaan of veiligheid in het geding is.	Beschadigingen waardoor het toestel niet meer goed functioneert		Toestel is niet meer volledig intact. Er ontbrekende onderdelen of stukken die het functioneren / de veiligheid niet in het geding brengen

(VAL)ONDERGRONDEN (**)					
Urgentiematrix gemeente Roermond (*)	Urgentie 1	Urgentie 2	Urgentie 3 (***)	Urgentie 4 (***)	Urgentie 5 (****)
Valhoogte / vallen	Een gewenste valondergrond ontbreekt óf voldoet niet aan de vereiste behorende bij het toestel				
Bij harde ondergronden (Betontegels / asfalt)	Bij valhoogte > 200 cm	Bij valhoogte > 150 cm	Bij valhoogte > 60 cm		
Bij kunstmatige ondergronden (Rubbertegels / kunstgras / gietrubber)	Bij valhoogte > 250 cm	Bij valhoogte > 200 cm	Bij valhoogte > 150 cm		
Bij gras	Bij valhoogte > 250 cm	Bij valhoogte > 200 cm	Bij valhoogte > 150 cm		
Lichaamsbeknelling	Door verkeerd installeren van een toestel t.o.v. de ondergrond kan lichaamsbeknelling tussen toestel en ondergrond plaats vinden			Door slijtage ontstane open ruimtes tussen ondergronden en toestellen (b.v. glijbanen) tussen de 20 en 50 cm	Door slijtage ontstane open ruimtes tussen ondergronden en toestellen (b.v. glijbanen) <20 cm (signaleren)
Vingerbeklemming	Kiervorming op bereikbare plaatsen door losliggende of verschoven elementen van de ondergrond of direct inherent aan de ondergrond (opsluitingen etc.)	Kiervorming oplastig bereikbare plaatsen door losliggende of verschoven elementen van de ondergrond of direct inherent aan de ondergrond (opsluitingen etc.)			
Verstruiken / struikelen		Ongelijke ondergrond (bij zand): diepe gaten en kuilen waardoor de valhoogte niet gegarandeerd is en/ of er kans is op verstuiking / struikelen		Struikelgevaar door kieren of oneffenheden > 5 cm	
Snijden	Op het oog en in de directe valruimte aanwezige ongerechtigdheden als zijnde stenen, glas, ijzer, e.d. met scherpe delen	Op het oog en in de directe valruimte aanwezige ongerechtigdheden als zijnde stenen, glas, ijzer, e.d. zonder scherpe delen	in de gehele ondergrond aanwezige kleine delen (zoals glas) waardoor algehele reiniging gewenst is		
Hygiëne	Op het oog in de directe valruimte aanwezige onhygienische objecten (zoals hondenpoep, spuiten etc.)		Overmatige aanwezigheid van beplakking, bevuiling, kauwgom waardoor de hygiëne in het geding komt	in de gehele ondergrond aanwezige objecten waardoor de Hygiëne in het geding komt en waardoor algehele reiniging gewenst is	aanwezigheid van beplakking en bevuiling
Graffiti en bekladding	Rasistische spreuken of afbeeldingen	Aanstootgevende spreuken of afbeeldingen			Er is graffiti aanwezig
Slijtage	Gaten in bovenlaag en onderlaag waardoor onveilige situaties ontstaan of de ondergrond niet meer functioneert	Gaten en scheuren in bovenlaag waardoor de ondergrond niet meer volledig functioneert	Brand- of schroeischade in bovenlaag over de gehele breedte waardoor het functioneren van de ondergrond in het geding komt	slijtage in de (natuurlijke) ondergrond waardoor oneffenheden ontstaan en struikelgevaar ontstaat.	Brand en schroeiplekken, aanwezig of andere slijtage waarmee het functioneren van de ondergrond niet in het geding komt
Algemeen onderhoud	Ontbreken van zand bij zandondergrond	Ongelijke ondergrond waardoor poeren en andere harde onderdelen vrij zijn komen liggen	Laagdikte zandondergrond onvoldoende (< 30 cm)		In de directe speelomgeving worden gevaarlijke sitauties waargenomen

* = Reparaties, gebreken of anderszijds werkzaamheden die niet vermeld staan op deze urgentiematrix, zullen in overleg met de Opdrachtnemer en de directie een urgentie toegewezen krijgen.

** = Alle valondergronden worden door de gemeente ontdaan van zwerf- en natuurlijk afval.

*** = Gewenste herstelwerkzaamheden op basis van urgentie 3 en 4 ten aanzien van zandvalondergronden, natuurgrasondergronden en harde materialen (betontegels / asfalt / asfaltbeton) maken geen onderdeel uit van de besteksverplichting voor onderhoud. Wel heeft de aannemer hiervoor een signaleringsplicht, registratieplicht en meldplicht binnen de besteksverplichting voor inspectie.

**** = voor urgentie 5 heeft de aannemer een signaleringsplicht en meldplicht aan de gemeente. Gewenste acties voortvloeiend uit deze urgentie maken geen onderdeel uit van de besteksverplichting voor onderhoud. Daaronder vallen ook de signaleringen in de directe speelomgeving. Hiervoor heeft de aannemer ook een signaleringsplicht en meldplicht maar geen onderhoudsverplichting.