
RAW - RAAMOVEREENKOMST

Rovk Meerjarig onderhoud vaste planten

(1 januari 2025 - 31 december 2026) - (1 januari 2027 - 31 december 2028)

Gemeente Roermond

Besteknummer : 51994-2024
Projectnummer : CA240078
Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST
Status : DEFINITIEF
Datum: 06-09-2024

Auteur P. Blom (Geonius Infra B.V.)

Gecontroleerd D. Maas (Geonius Infra B.V.)

Vrijgegeven R. Lucas (gemeente Roermond)

Gemeente Roermond
Markt 31
6041 EM ROERMOND
© 2024

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	6
07 Kwaliteitsborging	6
08 Onderaanneming	6
09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten	6
10 Gedragscode voor flora- en fauna-activiteit	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Besteksbijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
0 ALGEMEEN	15
2 REGULIER (ONDERHOUD)	16
201 Vaste planten	16
2011 <u>Vaste planten onkruid</u>	16
2012 <u>Vaste planten maaien - snoeien</u>	16
2013 <u>Bemesten</u>	16
2014 <u>Vaste planten bladruimen</u>	17
2016 <u>Green to Colour borging beeldkwaliteit</u>	17
202 Hagen	18
2021 <u>Hagen onkruid</u>	18
2022 <u>Knippen hagen</u>	18
2023 <u>Hagen bladruimen</u>	18
203 Heesters	19
2031 <u>Heesters onkruid</u>	19
2032 <u>Blokheester knippen</u>	19
2033 <u>Heesters bladruimen</u>	19
204 Grasvegetatie	19
2041 <u>Grasvegetatie afsteken graskanten</u>	19
3 INCIDENTEEL (AANLEG)	21
301 VASTE PLANTEN	21
3011 <u>Vaste planten grondwerk</u>	21
3012 <u>Vaste planten bemesten</u>	22
3013 <u>Vaste planten plantwerk</u>	22
3014 <u>Vaste planten onkruid</u>	22
3015 <u>Plantgarantie vaste planten</u>	23
3016 <u>Vaste planten inboet</u>	23
4 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	25
4011 <u>Kabel en leiding informatie</u>	25
4012 <u>Werken volgens flora- en fauna-activiteit</u>	25
4020 <u>Verkeersmaatregelen - bij statisch werk</u>	25

5	LEVERANTIES	27
	5011 <u>Grond</u>	27
	5012 <u>Aardachtige meststoffen</u>	27
	5013 <u>Korrel- of poederachtige meststoffen</u>	27
8	IN TE ZETTEN WERKNEMERS & MATERIEEL	29
82	IN TE ZETTEN WERKNEMERS	29
83	IN TE ZETTEN RIJDEND MATERIEEL	29
9	Staartposten	30

3. Bepalingen 31

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	33
	01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	33
	01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	34
	01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	36
	01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	36
	01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	37
	01 07 ZEKERHEIDSTELLING	37
	01 08 BIJDAGEN	38
	01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	38
	01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	38
	01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	39
	01 16 VERZEKERINGEN	40
	01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	40
	01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	42
	01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	42
	01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	44
	01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	45
	01 24 BEELDKWALITEIT	45
	01 26 BIJZONDERHEDEN	46
	01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN	46
	01 28 SOCIAL RETURN	48
	01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN	48
	01 30 CALAMITEITEN	49
22	GRONDWERKEN	50
	22 0 Grondwerken, algemeen	50
	22 03 INFORMATIEOVERDRACHT	50
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	51
	51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	51
	51 01 BEGRIPPEN	51
	51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	51
	51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN	53
	51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	54
	51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN	55
	51 07 MEETMETHODEN GROENVOORZIENINGEN	55
51 4	Beplantingen	55
	51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN	55
	51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT BEPLANTINGEN	56
	51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN	57
	51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTING	57
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	58
	61 1 Werk algemene aard	58
	61 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN	58
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	59
	62 1 Deelhoofdstuk 62.1	59
	62 12 EISEN EN UITVOERING	59
	62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO	59
	62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN	60

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Roermond

Postadres :
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Bezoekadres stadhuis :
Markt 31
6041 EM ROERMOND

Tel. : 140475
Internet : www.roermond.nl

02 Directie

De directie zal worden verzorgd door de gemeente Roermond.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen verspreid binnen de gemeente Roermond (zie overzichtstekeningen in bijlagen).

De aannemer wordt geacht zich bij iedere deelopdracht vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit :

- onderhoud van vaste planten borders;
- onderhoud van overige groenvoorzieningen;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het inzetten van werknemers en materieel.

05 Tijdsbepaling

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar, te weten van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen. Ook de aannemer kan een besluit nemen over al dan niet verlengen van de overeenkomst.

De aannemer dient uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst in overleg te treden met de opdrachtgever voor een eventuele verlenging van de overeenkomst.

In de reguliere contractperiode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 vindt géén indexering plaats. Bij een eventuele verlenging zullen de prijzen per eenheid worden geïndexeerd conform 'dienstenindex landschapsverzorging van het CBS' zoals gesteld in artikel 01.04.01 van deel 3 van deze overeenkomst.

Elk jaar zal een (1) deelopdracht worden verstrekt voor het regulier onderhoud van dat onderhoudsjaar (hierna te noemen: jaarlijkse deelopdrachten). Daarnaast zullen tussentijds deelopdrachten worden verstrekt voor incidenteel onderhoud. Het kan voorkomen dat ook werkzaamheden uit het regulier onderhoud later als incidentele deelopdracht worden gegund.

Voor werkzaamheden waar een einddatum wordt afgesproken geldt dat het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. wordt bepaald op 5% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

PAR

06 Onderhoudstermijn

Niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

08 Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake :

- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

Tevens zijn de uitsluitingsgronden uit de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.86 en 2.87) van toepassing.

09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten

De verwachting is dat er per jaar voor een totaal van ca. EUR 50.000,- aan deelopdrachten zal worden verstrekt (inclusief leverantie plantmateriaal).. Genoemd bedrag is een indicatie waaraan in geen geval rechten kunnen worden ontleend.

Daarnaast behoudt de opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

10 Gedragscode voor flora- en fauna-activiteit**ALGEMEEN**

Vanuit de zijde van de Opdrachtgever is een Ecologische structuurkaart beschikbaar gesteld (zie bijlage o). Voor de meest actuele informatie over de verspreiding van planten en diersoorten binnen de gemeente Roermond wordt verwezen naar de natuurdata in de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna).

Op het werk zijn gedragscodes voor flora- en fauna activiteiten van toepassing. De activiteit dient zorgvuldig te gebeuren. Van 'zorgvuldig' is sprake als de activiteit geen invloed heeft op de vogelsoort. Daarnaast betekent 'zorgvuldig' het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van:

- het doden van de vogels;
- het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten van de vogels;
- het vernielen van rustplaatsen of eieren van de vogels;
- het doden van de dieren;
- het vernielen of beschadigen van rustplaatsen of voortplantingsplaatsen van de dieren;
- het vernielen van eieren van de dieren;
- het plukken, afsnijden, onwortelen of vernielen van de planten.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN (NIET ZIJNDE BESTENDIG BEHEER)

Renovatie in onderhoudsbestekken : Ontheffing is in principe van toepassing op het (mogelijk) aantreffen van zwaarder beschermende soorten bij geen bestendig beheer.

Vanuit de zijde van de Opdrachtgever wordt (o.a. op basis van de ecologische structuurkaart) bepaald of een verkennend flora- en faunaonderzoek nodig is om de mogelijke negatieve effecten vast te stellen. Uit dit onderzoek zal tevens naar voren komen of een ontheffing noodzakelijk is.

Het uitvoeren van het verkennend flora- en faunaonderzoek alsmede de hieruit volgende vervolgstappen geschiedt door de Opdrachtgever en valt buiten deze raamovereenkomst.

NATUURWETGEVING

De natuurwetgeving zoals opgenomen in de Omgevingswet dient in acht te worden genomen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekening bijgevoegd.

Een actualisatie van bijgevoegde bestanden (beheergegevens) zal uiterlijk begin februari 2025 aan de aannemer worden aangeleverd.

Indien noodzakelijk en voor zover relevant, zullen bij het verstrekken van een deelopdracht een of meerdere bestanden en/of tekeningen worden verstrekt.

Mutaties:

Wanneer de aannemer tijdens de uitvoering afwijkingen op de aangeleverde beheergegevens constateert, dient hij deze direct aan de directie te melden en de betreffende mutatie op tekening inzichtelijk te maken en aan te leveren opdat de gemeente Roermond deze informatie in het beheersysteem kan verwerken.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Besteksbijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst :

- bijlage 1 : Inschrijvingsbiljet;
- bijlage 2 : Inschrijvingsstaat;
- bijlage 3 : Plattegrond gemeente Roermond;
- bijlage 4 : Veiligheid- en Gezondheidsplan - Ontwerpfase;
- bijlage 5 : Sociale Paragraaf.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			ALGEMEEN - Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen. Wordt geacht dat de bestekspost inclusief transport en acceptatie kosten is. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting. - In de regel dient deze afvoer binnen twee werkdagen na het vrijkomen van het materiaal plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn. - Waar in dit bestek inboet of plantwerk aan Green to Colour borders beschreven is dienen de planten aangekocht te worden bij Griffioen Wassenaar B.V.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			REGULIER (ONDERHOUD)				
201			Vaste planten				
2011			<u>Vaste planten onkruid</u>				
201110	514899		Beheersen onkruid vaste planten Green to Colour. Betreft: plantvakken met vaste planten volgens het Green to Colour concept Kwaliteit A conform overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-onkruid" Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting, ouder dan een jaar na aanleg Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Vrijgekomen materialen verzamelen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	6.000,00	F	
201120	514899		Beheersen onkruid vaste planten traditioneel. Betreft: plantvakken met vaste planten Kwaliteit A conform overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-onkruid" Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting, ouder dan een jaar na aanleg Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Vrijgekomen materialen verzamelen. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	5.700,00	F	
2012			<u>Vaste planten maaien - snoeien</u>				
201210	514499		Mulchen vaste planten. Betreft het in maart en/of op aanwijzing van de directie het mulchen van de vaste planten. Situering: zie beheer tekening Maaisel kneuzen en laten liggen.	m2	6.000,00	F	
201220	514499		Verwijderen afgestorven plantresten vaste planten. Betreft het in maart en/of op aanwijzing van de directie het verwijderen van afgestorven plantresten van de vaste planten. Werkwijze aanpassen aan soort beplanting; maaien knippen of harken. Vrijgekomen materialen verzamelen, inclusief overtollige bladresten. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	5.700,00	F	
2013			<u>Bemesten</u>				
201310	510205		Bemesten beplantingsvak. Situering: Op aanwijzing van directie of in overleg Betreft: kruidachtigen	m2	11.700,00	F	
		6.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	Poeder- of korrelachtige mesststof, geleverd volgens paragraaf 5013	kg			936,00 I
		9. .	Hoeveelheid: 1-8 kg per 100 m2				
		1. .					
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201320	510205		Bemesten beplantingsvak. Situering: Op aanwijzing van directie of in overleg Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 39. Poeder- of korrelachtige mesststof, geleverd volgens paragraaf 50131. Hoeveelheid: 8-20 kg per 100 m2	m2	11.700,00	F	
				kg			2.340,00 I
201330	510205		Bemesten beplantingsvak. Situering: Op aanwijzing van directie of in overleg Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 34. Aardachtige meststof , geleverd volgens paragraaf 50122. Hoeveelheid: 1 m3 per 100 m21 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.05 m	m2	2.850,00	F	
				m3			28,50 I
2014			<u>Vaste planten bladruimen</u>				
201410	514899		Beheersen natuurlijk afval vaste planten Green to Colour Betreft: plantvakken met vaste planten volgens het Green to Colour concept Kwaliteit A conform overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-natuurlijk afval " Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting, ouder dan een jaar na aanleg Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Vrijgekomen materialen verzamelen. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	6.000,00	F	
201420	514899		Beheersen natuurlijk afval vaste planten traditioneel. Betreft: plantvakken met vaste planten Kwaliteit A conform overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-natuurlijk afval " Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting, ouder dan een jaar na aanleg Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Vrijgekomen materialen verzamelen. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	5.700,00	F	
2016			<u>Green to Colour borging beeldkwaliteit</u>				
201610	514499		Borging beeldkwaliteit plantvak green to Colour Betreft plantvakken aangelegd en onderhouden conform Green to Colour concept. Leeftijd beplanting: ouder dan 1 groeiseizoen na aanleg. Aannemer draagt zorg dat elk plantvak op het einde van het groeiseizoen voor minimaal 95% is dichtgegroeid. Indien hieraan niet wordt voldaan dienen opengevallen plekken voor 100 % te worden ingeboet. Ter voorkoming van uitval door droogte wordt de aannemer geacht de beplanting water te geven.	m2	6.000,00	F	
201611	514499		Watergeven beplantingsvak. Betreft het watergeven van het beplantingsvak Betreft: plantvakken ouder dan 1 groeiseizoen na aanleg. Tijdstip en hoeveelheid ter keuze van de aannemer. Watergeven met materieel van de aannemer.	m2			6.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201612	514499		Inboeten beplantingsvak. Betreft het jaarlijks, inboeten van plantvakken door dezelfde soort en cultivar. Uitgezonderd vandalisme. Betreft: plantvakken ouder dan 1 groeiseizoen na aanleg. Potmaat P11 Inclusief levering vaste planten. Opname door aannemer voor 1 oktober. De inboetlijst dient ter goedkeuring aan directie voorgelegd te worden. Afwijking van soort is mogelijk na instemming van de directie. Tijdstip uitvoering in oktober - november. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m2		6.000,00	I
202			Hagen				
2021			<u>Hagen onkruid</u>				
202110	514899		Beheersen onkruid haagvoet. Betreft het beheersen van onkruid in haagvoet Ilex Dark Green Munsterplein kwaliteit A volgens overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-onkruid" Gedurende het hele jaar Leeftijd hagen: divers Totale breedte tot ca 0,5 m Vrijgekomen materialen verzamelen. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m	400,00	F	
2022			<u>Knippen hagen</u>				
202210	514427		Knippen van (blok)hagen. Berteft: hagen aansluitend aan de te onderhouden plantvakken Plantsoort van de haag: Ilex crenata Dark Green Situering hagen in de verdiepte tuin Munsterkerk 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag 1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m 1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m 2. Aantal beurten: 2 Uitvoeringsperiode(n) : - Einddatum 1e beurt : 3e week van juni - Einddatum 2e beurt : laatste week september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m2	1.200,00	F	
2023			<u>Hagen bladruimen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202310	514899		Beheersen natuurlijk afval hagen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval in haagvoet Kwaliteit A conform overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-natuurlijk afval " Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting, ouder dan een jaar na aanleg Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Vrijgekomen materialen verzamelen. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	200,00	F	
203			Heesters				
2031			<u>Heesters onkruid</u>				
203110	514899		Beheersen onkruid in plantvak sierheesters. Betreft: het beheersen van onkruid in plantvak met heesterbeplanting (Ilex, Hortensia en Rhododendron) bij Munsterkerk Kwaliteit A volgens overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-onkruid" Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting ouder dan 1 jaar na aanleg Vrijgekomen materialen verzamelen. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m2	510,00	F	
2032			<u>Blokheester knippen</u>				
203210	514499		Knippen van blokheesters van 1,00 - 1.50m, 2x/jaar. Betreft: het 2 maal per jaar (terug)snoeien van de boven- en zijanten van blokheesters tot een hoogte van 1.0 m tot 1,5 m (lees : tot op het oude hout) Situering haag van Ilex Blue Angel rondom Munsterkerk (Munsterplein) Aantal beurten: 2 Uitvoeringsperiode(n) : - Einddatum 1e beurt : 3e week van juni - Einddatum 2e beurt : laatste week september Vrijgekomen materialen verzamelen. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m2	280,00	F	
2033			<u>Heesters bladruimen</u>				
203310	514899		Beheersen natuurlijk afval heesters. Betreft: het beheersen van natuurlijk afval in plantvak met heesterbeplanting (Ilex, Hortensia en Rhododendron) bij Munsterkerk Kwaliteit A conform overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-natuurlijk afval " Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting, ouder dan een jaar na aanleg Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Vrijgekomen materialen verzamelen. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	510,00	F	
204			Grasvegetatie				
2041			<u>Grasvegetatie afsteken graskanten</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
204110	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	450,00	F	
			Situering: Graskanten langs plantvak vaste planten.				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.1.	Afsteken				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen. Aannemer wordt				
			eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			INCIDENTEEL (AANLEG)				
301			VASTE PLANTEN				
3011			<u>Vaste planten grondwerk</u>				
301110	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg vaste planten border Betreft: het ontgraven van het cunet t.b.v. grondverbetering in plantvakken met vaste planten. Grondsoort: leem of zand Milieuhygienische kwaliteit conform bodemkwaliteitskaart gemeente Roermond Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 301120 .9. . . . Ontgravingshoogte minimaal 0,15 m .9. . . . Ontgravingsbreedte variabel Oppervlakte 100 - 200 m2 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	60,00	F	
301120	220202		Grond vervoeren. Betreft: het afvoeren van de vrijgekomen grond Grondsoort: leem of zand, vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 301110 .9. . . . Vervoeren naar: een nader door de opdrachtgever aan te wijzen inrichting, rekening houden met een vervoersafstand < 15 km. Verwerkingskosten voor rekening van de gemeente. .9. . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	ton	100,00	F	
301130	220301		Grond verwerken in cunet vaste planten. Betreft: het verwerken van teelgrond of substraat in het plantvak. Grondsoort: teelgrond of substraat, geleverd volgens bestekspostnr. 501110 of 501120 5. . . . Hoogte minimaal 0,15 m .9. . . . Met een overhoogte van 20 % op het moment van verwerken .9. . . . oppervlakte variabel 100 - 200 m2 . . . 6. . . Profileren volgens bestekspostnr. 301150	m3	60,00	F	
301140	222199		Spitten plantvak. Betreft: het spitten van het plantvak, bovengrond bovenhouden. Bewerkingsdiepte: 0.50m Oppervlakte variabel 100 - 200 m2.	m2	400,00	F	
301150	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft: het profileren van het plantvak Grondsoort: zand of leem 1. . . . Oppervlakken boven water .9. . . . Oppervlakte variabel 100 - 200 m2 . . . 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	400,00	F	60,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301160	222107		Frezen. Betreft: het frezen van het plantvak voor uitvoering van grondwerk en spitten. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	4,00	F	
3012			<u>Vaste planten bemesten</u>				
301210	510201		Bemesten terrein. Situering: plantvak 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof , geleverd volgens paragraaf 5012 .6. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2 .2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.15 m	are m3	4,00	F	20,00 I
3013			<u>Vaste planten plantwerk</u> Het leveren van plantmateriaal zal onderdeel uitmaken van de afzonderlijke deelopdrachten (verrekening vind per deelopdracht plaats op stelpost).				
301310	514299		Planten van vaste planten Green to Colour. Betreft: het handmatig planten van vasteplanten. Situering: zie ontwerp tekening Vaste planten, potmaat P11 met goed door wortelde kluit. Sortiment: conform deelopdracht Het is niet toegestaan om met een (motor aangedreven) grondboor de plantgaten te maken. Plantverband: wildverband Plantafstand: 25 - 30 cm Plantafstand tot rand beplantingsvak: 15 cm Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr. 301510	st st	3.200,00	F	3.200,00 I
301320	514299		Planten van vaste planten traditioneel. Betreft: het handmatig planten van vaste planten. Situering: zie ontwerp tekening Vaste planten, potmaat P9 met goed doorwortelde kluit, Sortiment: conform deelopdracht Het is niet toegestaan om met een (motor aangedreven) grondboor de plantgaten te maken. Plantverband: wildverband Plantafstand: 25 - 30 cm Plantafstand tot rand beplantingsvak: 15 cm Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr. 301520	st st	3.200,00	F	3.200,00 I
3014			<u>Vaste planten onkruid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301410	514899	. .	Beheersen onkruid vaste planten Green to Colour Betreft: plantvakken met vaste planten volgens het Green to Colour concept Kwaliteit A conform overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-onkruid" Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting, eerste jaar na aanleg Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Vrijgekomen materialen verzamelen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	400,00	F	
301420	514899	. .	Beheersen onkruid vaste planten traditioneel Betreft: plantvakken met vaste planten Kwaliteit A conform overeenkomstig KOR-beeldmeetlat "Groen-beplanting-onkruid" Gedurende het hele jaar Leeftijd beplanting, het eerste jaar na aanleg Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Vrijgekomen materialen verzamelen. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	400,00	F	
3015			<u>Plantgarantie vaste planten</u>				
301510	514499	. .	Plantgarantie vaste planten Green to Colour Betreft : het geven van plantgarantie op vaste planten aangeplant volgens bestekpost 301310 . Plantgarantie zoals beschreven in bepaling 51.04.02 van deel 3 van dit bestek Inclusief het geven van water en het uitvoeren van de inboet. Het leveren van plantmateriaal zal onderdeel uitmaken van de afzonderlijke deelopdrachten (verrekening vind per deelopdracht plaats op stelpost). Garantieperiode: 1 groeiseizoen na het aanbrengen van de de beplanting.	st	3.200,00	F	
301520	514499	. .	Plantgarantie vaste planten traditioneel. Betreft : het geven van plantgarantie op vaste planten aangeplant volgens bestekpost 301320 . Plantgarantie zoals beschreven in bepaling 51.04.02 van deel 3 van dit bestek Inclusief het geven van water en het uitvoeren van de inboet. Het leveren van plantmateriaal zal onderdeel uitmaken van de afzonderlijke deelopdrachten (verrekening vind per deelopdracht plaats op stelpost). Garantieperiode: 1 groeiseizoen na het aanbrengen van de beplanting.	st	3.200,00	F	
3016			<u>Vaste planten inboet</u> Betreft inboet van vaste planten borders traditioneel. Levering van plantmateriaal via separate deelopdracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301610	514499	. .	Inboeten beplantinsvak Green to Colour. betreft het inboeten van vaste planten door dezelfde soort en cultivar. Potmaat P11 Levering via een seperate deelopdracht. De directie levert inboetlijsten aan. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	2.400,00	F	
301620	514499	. .	inboeten beplantingsvak traditioneel Betreft het inboeten van vaste planten door dezelfde soort en cultivar. Potmaat P9 Levering via een seperate deelopdracht. De directie levert inboetlijsten aan. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	4.560,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
4011			<u>Kabel en leiding informatie</u>			
401110	102199		Uitvoeren KLIC melding. Betreft het uitvoeren van een KLIC melding via www.kadaster.nl (conform wet WION) Uitvoeren maximaal 20 werkdagen en minimaal 3 werkdagen voordat gestart wordt met graafwerkzaamheden. De ontvangen KLIC informatie dient de aannemer altijd beschikbaar te hebben op de werklocatie.	st	10,00	F
401120	240199		Graven proefsleuven. Betreft het graven van proefsleuven in het kader van een zorgvuldig graafproces. Grondsoort: divers Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Sleufdiepte: tot 0,25 m onder de benodigde graafdiepte voor werkzaamheden. Deels machinaal graven is toegestaan. Inclusief sleuf terug aanvullen en verdichten.	m	50,00	F
4012			<u>Werken volgens flora- en fauna-activiteit</u>			
401210	640199		Opstellen Plan van aanpak FFA uitvoeringsfase. Betreft : alle werkzaamheden t.b.v. het opstellen en gedurende het gehele onderhoudsjaar actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase ihkv de "Gedragscode flora- en fauna-activiteit bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen" (PvA FFA uitvoeringsfase). Inclusief toetsing contract en uitvoeren risicoanalyse. ----- Zoneringskaart : zie bijlage o (Ecologische structuurkaart) Actuele en bruikbare informatie over aanwezige bestaande soorten : zie Nationale Databank Flora en Fauna. ----- Inventarisatie aanwezige soorten : tijdens uitvoering. Waarnemingen rapporteren, afwijkingen registreren en niet-uitgevoerd onderhoud melden. Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren.	keer	2,00	F
401220	645299		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFA. Betreft : het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. omgevingswet - flora- en fauna-activiteit Conform het opgestelde PvA FFA uitvoeringsfase. Locatie : gehele werkterrein	keer	5,00	F
4020			<u>Verkeersmaatregelen - bij statisch werk</u>			
402010	620299		Toepassen afzetting(en) op voetpaden - figuur 1102a Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit deze raamovereenkomst. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1102a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER NLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402020	620299		Toepassen afzetting(en) op voetpaden - figuur 1103a	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit deze raamovereenkomst.				
			Stationaire afzetting volgens				
			CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1103a				
			Met materiaal van de aannemer				
402030	620299		Toepassen afzetting(en) op voetpaden - figuur 1104b	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit deze raamovereenkomst.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU				
			96a/96b figuurnummer 1104b				
			Met materiaal van de aannemer				
402040	620299		Toepassen afzetting(en) op fietspaden - figuur 1122a	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit deze raamovereenkomst.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU				
			96a/96b figuurnummer 1122a				
			Met materiaal van de aannemer				
402050	620299		Toepassen afzetting(en) op fietspaden - figuur 1124a	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit deze raamovereenkomst.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU				
			96a/96b figuurnummer 1124a				
			Met materiaal van de aannemer				
402060	620299		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur	dag	10,00	F	
			1205				
			Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit deze raamovereenkomst waarbij de				
			werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU				
			96a/96b figuurnummer 1205				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk				
			van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden.				
			Met materiaal van de aannemer				
402070	620299		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur	dag	10,00	F	
			1306a				
			Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit deze raamovereenkomst waarbij de				
			werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU				
			96a/96b figuurnummer 1306a				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk				
			van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden.				
			Met materiaal van de aannemer.				
402080	620299		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur	dag	10,00	F	
			1306c				
			Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit deze raamovereenkomst waarbij de				
			werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU				
			96a/96b figuurnummer 1306c				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk				
			van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden.				
			Met materiaal van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			LEVERANTIES				
5011			<u>Grond</u>				
501110	220322		Leveren grond.	ton	90,00	F	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/natuur				
		.6.	Grondsoort: teelgrond	ton			90,00 L
			Geschikt voor aanleg vaste planten borders conform				
			bepaling 51.06.01 van de standaard 2020				
			Vrij van wortelonkruiden en verontreiniging in welke				
			vorm dan ook.				
			Gerekend met 1.450 kg/m3				
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 301130				
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
501120	220322		Leveren grond.	ton	15,00	F	
		.7.	Grondsoort: bodemsubstraat, type Griffioen mix	ton			15,00 L
			Leverancier: BVB Substrates og				
			Vrij van wortelonkruiden en verontreiniging in welke				
			vorm dan ook.				
			Gerekend met 250 kg/m3				
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 301130				
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
5012			<u>Aardachtige meststoffen</u>				
501210	510299		Leveren RHP groencompost.	ton	25,00	F	
			Grondsoort: RHP-groencompost, gecertificeerd 3-15	ton			25,00 L
			Gerekend met 750 kg/m3				
			Leverancier Den Ouden og				
			Te verwerken volgens bestekspostnr. 201330 of 301210				
			Leveren op plaats van verwerking.				
			Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer.				
501220	510299		Leveren veencompost.	ton	25,00	F	
			Grondsoort: Veencompost	ton			25,00 L
			Gerekend met 700 kg/m3				
			Leverancier Bas van Buuren og				
			Te verwerken volgens bestekspostnr. 201330 of 301210				
			Leveren op plaats van verwerking.				
			Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer.				
5013			<u>Korrel- of poederachtige meststoffen</u>				
501310	510299		Leverantie meststof Mico Siertuin.	kg	575,00	F	
			Meststof Mico Siertuin, leverancier Ecostyle og	kg			575,00 L
			Te verwerken volgens bestekspostnr. 201310 of 201320				
			Leveren op plaats van verwerking.				
501320	510299		Leverantie meststof Opmaat MgO+.	kg	125,00	F	
			Meststof Opmaat MgO+, leveranciet Ecostyle og	kg			125,00 L
			Te verwerken volgens bestekspostnr. 201310 of 201320				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
501330	510299		Leverantie meststof Betoniet.	kg	1.150,00	F	1.150,00 L
		.	Meststof betoniet, leverancier DCM og	kg			
		.	Te verwerken in bpn 201310 of 201320				
		.	Leveren op plaats van verwerking.				
501340	510299		Leverantie meststof Biovin.	kg	1.150,00	F	1.150,00 L
		.	Meststof biovin, leverancier DCM og	kg			
		.	Te verwerken volgens bestekspostnr. 201310 of 201320				
		.	Leveren op plaats van verwerking.				
501350	510299		Leverantie meststof Mix 2.	kg	1.150,00	F	1.150,00 L
		.	Meststof Mix 2, leverancier DCM og	kg			
		.	Te verwerken volgens bestekspostnr. 201310 of 201320				
		.	Leveren op plaats van verwerking.				
501360	510299		Leverantie meststof koemestkorrel Culterra 10-4-6.	kg	1.150,00	F	1.150,00 L
		.	Meststof Culterra 10-4-6, leverancier Culterra og	kg			
		.	Te verwerken volgens bestekspostnr. 201310 of 201320				
		.	Leveren op plaats van verwerking.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			IN TE ZETTEN WERKNEMERS & MATERIEEL				
82			IN TE ZETTEN WERKNEMERS				
820010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F	
			inclusief handgereedschap en vervoer				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. .1. . .	Werknemers: hovenier conform CAO Hoveniersbedrijf				
			incl. werkbus t.b.v. transport				
			Inclusief handgereedschap en klein motorisch				
			gereedschap.				
83			IN TE ZETTEN RIJDEND MATERIEEL				
830010	100518		Inzetten van een tractor.	uur	100,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 50 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: waterton; sproeier met broeskop				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
9							Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN

- 07 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Op het werk dient te allen tijde minimaal een medewerker van elke ploeg, ook als de ploeg uit één medewerker bestaat, aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 09 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk (kleding schoon en heel) verwacht. De kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam bedekken.
- 10 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Tevens wordt van de medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners en bedrijven) verwacht.
- 11 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
- 12 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel en/of veilig werken wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de U.A.V. 2012.

Per geval kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 13 Het winkelend publiek, bezoekers, passanten etc. mogen geen overlast ondervinden van de werkzaamheden. Het is daarnaast niet toegestaan 'in onderhoud zijnde delen van Roermond' tijdelijk af te sluiten.

01 01 15 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverlening van het werk wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 een gevolmachtigde aan.

HFD PAR ART LID

01 01 16 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben van minimaal 2 x per jaar. De aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
- 02 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer het bouwverslag. Notulen dienen binnen 5 werkdagen aangeleverd te zijn bij de opdrachtgever.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 05 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de betaling voor de jaarlijkse deelopdrachten, in dertien termijnen (per 4 weken) per jaar. De termijnen bedragen steeds 7,5% per jaar van de deelopdracht. De resterende 2,5% zal per jaar in de staat van afrekening worden verrekend.
- 06 Per 4 weken kan er direct een factuur (groot 7,5% per jaar) van de jaarlijkse deelopdracht naar de gemeente Roermond worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen, voor het verrekenen van eventueel opgelegde kortingen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar de gemeente Roermond worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 07 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtnemer een staat van afrekening opstellen, die ter controle naar de gemeente Roermond wordt gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de staat van afrekening gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 08 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.
- 09 In aanvulling op lid 05 geldt dat de betaling voor separate deelopdrachten geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 10 Het is de aannemer niet toegestaan deelopdrachten, die gebaseerd zijn op de inschrijvingsstaat, te weigeren.

01 02 02 OPNEMING

- 05 De opdrachtgever kan voor alle in deze raamovereenkomst opgenomen besteksposten (zowel voor beeldkwaliteitsposten als voor overige besteksposten) gedurende en na het gereedkomen van de deelopdracht controleren of het onderhoud voldoet aan het gestelde in de raamovereenkomst. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt. Voor de toe te passen kortingsregeling wordt verwezen naar artikel 01.02.05 van deze raamovereenkomst.

HFD PAR ART LID

01 02 05 KORTINGSREGELING

- 02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in deze raamovereenkomst. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 05 van artikel 01.02.02 van deze overeenkomst.
- 03 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 04 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 03 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen.
Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 06, lid 07 en lid 08 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 05 Indien gedurende de looptijd van de raamovereenkomst (inclusief eventuele verlenging) reeds 3 keer geconstateerd is, per bestekspost, dat niet voldaan is aan de besteksverplichting, komt bij de 4e (en volgende) constatering de herstelperiode van 3 dagen te vervallen en zal de korting direct na de melding worden opgelegd.
- 06 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveau's (jaarlijkse deelopdrachten), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen}$.
 - Door aannemer niet uitgevoerde werkzaamheden
Formule: $\text{korting} = (\text{prijs per eenheid inschrijving} / 365) * \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen} * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
- 07 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op FREQUENTIES (jaarlijkse deelopdrachten), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld :
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen}$.
- 08 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld :
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: $\text{korting} = 5\% * \text{aanneemsom deelopdracht}$
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% * \text{aanneemsom deelopdracht}) * \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn}$.

HFD PAR ART LID

01 02 08 OVERDRACHT ONDERHOUD

- 01 De aannemer die het werk gegund krijgt heeft 1 week (eerste week januari 2025) de mogelijkheid (evt. samen met opdrachtgever(s)) om het onderhoudsniveau op de diverse locaties te controleren op basis van digitale gegevens 2024. Wanneer het onderhoudsniveau niet voldoet, moet de aannemer in de eerste week van januari 2025, schriftelijk (op tekening) bij de directie aangeven op welke locaties dit niet voldoet.
Indien er sneeuw ligt controlewerkzaamheden 1 week of zolang als er sneeuw ligt uitstellen.
Er wordt door de directie vanuit gegaan dat, indien de aannemer niet reageert, hij akkoord gaat met de aanwezige kwaliteit. Dit geldt eveneens voor locaties die niet op tekening worden aangegeven.
De aannemer kan hier tijdens de uitvoering niet op terugkomen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 04 VERREKENING VERANDERINGEN IN ONDERHOUDSAREEAL**

- 01 Indien tijdens de uitvoering van de reguliere werkzaamheden het te onderhouden oppervlakte veranderd, zal deze verandering als meer- of minderwerk worden verrekend op de termijn van de betreffende deelopdracht volgens de volgende formule :

$\text{bedrag} = (\text{prijs per eenheid} / 52 \text{ weken}) * (\text{resterend aantal weken} * \text{meer c.q. minder oppervlakte/lengte})$

Bij minderwerk: totaal inschrijfbedrag - bedrag minderwerk = nieuw totaal bedrag

Bij meerwerk: totaal inschrijfbedrag + bedrag meerwerk = nieuw totaal bedrag

Rekenvoorbeeld:

Prijs per eenheid: €5,20
oude oppervlakte: 1000 m²
nieuwe oppervlakte: 900 m²
resterende weken: 30 weken

$\text{bedrag} = (\text{€}5,20 / 52) * (30 * 100)$

$\text{bedrag} = \text{€}0,10 * 3000$

$\text{bedrag} = \text{€}300,--$

$\text{oud bedrag} = \text{€}5,20 * 1000 \text{ m}^2 = \text{€}5200,--$

$\text{nieuw bedrag} = \text{€}5200 - 300 = \text{€}4900,--$

- 03 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 01 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing.

Berekening indexering

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100

<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=A8274>

Voor de indexeringen geldt dat de prijzen kunnen worden aangepast met maximaal de jaarmutatie oktober - oktober voor de betreffende index conform de volgende berekening :
 $(\text{nieuwe prijsindex} / \text{oude prijsindex}) \times 100 - 100$.

- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving zijn vast en gelden voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026.
- 03 Indien na 2 jaren vanuit beide partijen ervoor gekozen wordt om de raamovereenkomst eenmalig te verlengen voor een periode van 2 jaren vindt een eenmalige indexering plaats voor de komende 2 jaren.
- 04 Voor een indexering van tarieven is goedkeuring van de opdrachtgever vooraf nodig, waartoe de opdrachtnemer voorafgaand aan de indexering uiterlijk op 1 december van het contractjaar een onderbouwd indexeringsvoorstel moet voorleggen. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.
- 05 De eenmalige indexering zoals bedoeld in paragraaf lid 03, van de ingediende prijzen vindt plaats door middel van het vergelijken van de in lid 01 bedoelde prijsindexcijfers van de jaren 2025 en 2026 en bedraagt maximaal 8%.
- 06 De verrekening van de indexering zal plaatsvinden door een éénmalige aanpassing van de inschrijvingsstaat, ingaande per 1e kalenderdag van de verlenging van de raamovereenkomst.

De opdrachten welke zijn opgedragen of nog in uitvoering zijn vóór 1e kalenderdag van de verlenging van de raamovereenkomst zullen niet voor indexering in aanmerking komen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 02 INDIENEN DECLARATIES

- 04 Het bepaalde in paragraaf 01.06.01 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 zal de berekening van de declaratie in gezamenlijk overleg en in afstemming met de opzichter geschieden.
- 06 De aannemer zal de declaratie, opgesteld conform paragraaf 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 in concept aanbieden aan de directie.
- 07 In aanvulling op par. 35 van de UAV 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 08 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 07 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 09 Indien de aannemer 14 werkdagen na indienen van de concept declaratie als aangegeven in lid 06 geen tegenbericht heeft ontvangen kan de definitieve declaratie worden ingediend.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

HFD PAR ART LID

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 03 De aannemer zal voor het verlenen van de opdracht een zekerheid, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, ten genoegen van de opdrachtgever stellen.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen :
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin : verlichting, riolering, groenvoorzieningen, reiniging e.d., in de openbare ruimte;
 - Evenementen;
 - Afstemming werkzaamheden met de uitvoerende dienst van de gemeente Roermond, danwel het plaatselijke of regionale sw-bedrijf.
- 02 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).
- 03 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.
- 04 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 05 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERK

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat per deelopdracht zal worden vastgesteld of en van welke werken de coördinatie door de aannemer in overleg met de directie moet geschieden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

HFD PAR ART LID

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar grondtransport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevalen lading op te worden geruimd.
- 02 Geconstateerde vervuilingen van de openbare wegen moeten op eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of directie dezelfde dag nog worden verwijderd.
- 03 Voor het niet, op dezelfde dag, opruimen zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt (per deelopdracht) een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema (jaarplanning regulier onderhoud genaamd') dient duidelijk te zijn welke reguliere werkzaamheden (met vermelding van bestekspostnummers) in welke week worden uitgevoerd. Als basis voor deze planning gelden de tijdstippen die in deze raamovereenkomst worden vermeld.

- 04 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

- a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
 - b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
 - c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
 - d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
 - e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in deze raamovereenkomst omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet.
- 05 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.
 - 06 De aannemer dient in de avonduren en de weekenden telefonisch bereikbaar te zijn.

HFD PAR ART LID

01 13 03 TIJDSPLANNING

- 01 Werkzaamheden binnen de Gemeente Roermond alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.
- 04 Na evenementen, bij meerdaagse evenementen na afsluitende dag, dient de aannemer in afwijking van het gestelde in lid 01 te zorgen dat het terrein binnen 4 uur (ook in de avond/nacht en weekenden) na beëindiging van het evenement voldoet aan het daar geldende kwaliteitsniveau's.
Echter evenementen die na middernacht eindigen moeten uiterlijk om 07.00 uur 's ochtends voldoen aan de kwaliteitsniveau's.
- 05 De tijdstippen zoals aangegeven op de evenementen lijst zijn bij benadering en dienen te worden afgestemd met de wijktoezichthouder van de desbetreffende wijk.
- 06 Aan het begin van elk onderhoudsjaar zal de opdrachtgever de evenementenkalender voor dat betreffende jaar afgeven aan de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting, behoort tevens het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting.
Tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting, behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij de raamovereenkomst anders vermeldt.
- 02 Lid 02 van artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 komt te vervallen.
- 03 De aannemer vervoert de in lid 01 bedoelde materialen naar een inrichting. Daarbij moet de aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven. De in lid 01 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de uit de raamovereenkomst vrijgekomen materialen, als bedoeld in de Omgevingswet, afgegeven vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn verwerkt.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijkomende materialen.
- 02 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te houden met het in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen materialen. Indien dit volgens de aannemer bezwaren, van welke aard ook, oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de directie.
- 03 Van de materialen die vrijkomen en geen waarde hebben voor de opdrachtgever dient van te voren schriftelijk worden aangegeven waar deze materialen naartoe worden afgevoerd.
- 04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden aangeboden bij een inrichting die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in de raamovereenkomst anders is aangegeven.
- 06 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in de raamovereenkomst genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 02 De aannemer moet voor 31 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de gemeente. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers (bewijs van ontvangst) verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van de Standaard 2020.
- 03 Indien de aannemer het in lid 02 bedoelde jaaroverzicht niet voor 31 december van het onderhoudsjaar aanlevert, zal per dag een korting van honderd euro (€100,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 17 10 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen conform het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geschiedt door de aannemer via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (omgevingswet.overheid.nl). Het betreft de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit. De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen conform het Bal en Bbk.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard 2020 moeten bomen op het werkterrein, in overleg met de directie, zodanig met geschikte materialen beschermd worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten schuttingen, enzovoort) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
 Zie bijlage: "Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk Nederland.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGEN AANWEZIGE VEGETATIE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
 € 50,- per m1 haag
 € 25,- per struik
 € 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 worden, bij schade aan bomen, de volgende formules gehanteerd:
- Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte van 1,0 meter boven maaiveld (uitkomst = A);
 Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);
 Stap 3) Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule $B / A * 100\%$ (uitkomst = C)
 Stap 4) Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.

Schadepercentage (C) <10%
 korting = niet van toepassing

Schadepercentage (C) >10% en <30%
 korting = $C \times € 20,-$

Schadepercentage (C) >30%
 korting = $C \times € 40,-$

01 18 08 SCHADEVERGOEDING I.V.M. MAAIEN JAPANESE DUIZENDKNOOP

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor het maaien van Japanse Duizendknoop :
- € 50,- per m2 gemaaid areaal Japanse Duizendknoop, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5.000,-

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 01 VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de

HFD PAR ART LID

opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.21.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Zie ook artikel 01.07.01 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

01 21 04 VERREKENING WIJZ. KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wijziging in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing. Zie ook artikel 01.04.01 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

01 21 07 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 06 In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard 2020 geldt het volgende : De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres te verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.
- 08 In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Zoals gesteld in lid 02 van artikel 01.21.06 van de Standaard 2020, treedt de opdrachtgever voorafgaande aan het verstrekken van de deelopdracht in overleg met de aannemer over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.
- 13 In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Indien de volgens lid 02 van artikel 01.21.07 van de Standaard 2020 in overleg vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 artikel 05 van deze raamovereenkomst.

01 21 11 BEËINDIGING CONTRACT

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, KAN de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 21 12 MEER EN MINDERWERK, EXTRA WERK

- 01 Meerwerk of extra werk moet op moment van constatering worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder beslist of een specificatie van het meerwerk of extra werk nodig is. Als de toezichthouder beslist dat een specificatie nodig is dan moet deze schriftelijk worden verwerkt volgens lid 02, 03, 04 en 05.
- 02 Een schriftelijk specificatie moet binnen 3 werkdagen worden ingediend bij de toezichthouder/directie.
De volgende onderdelen dienen vermeldt te zijn:
- werkzaamheden
 - hoeveelheden
 - verrekenprijzen
 - sub totaal
 - staartkosten
 - totaal meer- of extrawerk
- 03 Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met de onderdelen: arbeid, materieel, materiaal en aannemersvergoeding.
- 04 De aannemersvergoeding behorende bij het door de inschrijver uit te voeren extra-, meer- en minderwerk is gelijk aan het percentage dat het aandeel uitdrukt van de uitvoeringskosten + algemene kosten + winst en risico van het "subtotaal" van de inschrijving met een maximum van 10%.
- 05 Extra-, meer- en minderwerk komt niet voor verrekening in aanmerking als hiervoor geen schriftelijke melding en goedkeuring voor is gevraagd en hier door de directie geen schriftelijk akkoord voor is gegeven.
- 06 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02 en 03, zal de directie dit niet in behandeling nemen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.
- 02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen / aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.
De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 02 ALGEMEEN

- 02 Het gestelde in lid 02 van artikel 01.24.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 03 Het gestelde in lid 03 van artikel 01.24.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 24 03 BESTEKSPOSTEN DIE NIET ALS EENHEID 'WEEK' HEBBEN

- 01 Het gestelde in lid 01 en 02 van artikel 01.24.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 24 05 AANVANG WERK

- 01 Het gestelde in lid 01 tot en met lid 09 van artikel 01.24.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 24 07 BESTEKSMELDINGEN

- 01 Het gestelde in lid 01 tot en met lid 05 van artikel 01.24.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Verwezen wordt naar lid 05 van artikel 01.02.02 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

01 26 BIJZONDERHEDEN**01 26 04 BOUWLAWAAI**

- 02 Voor de dag-periode (07.00 tot 19.00 uur) op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geldt:

Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan het gestelde volgens de Circulaire bouwlawaai 2010.

- 03 Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 80 dB(A).
- 04 De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.
- 05 Voor alle werkzaamheden buiten de in lid 02 genoemde dag-periode en werkdagen geldt de APV van de gemeente Roermond.
- 06 De gemeente Roermond kan ontheffing verlenen op het gestelde in lid 02 en 05. De gemeente neemt een aanvraag voor een ontheffing alleen in overweging als de aannemer gebruik maakt van passende beschikbare stille technieken / geluidsarme werkwijzen.

01 26 05 KERKVIERINGEN

- 01 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van de eucharistieviering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.

01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN**01 27 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID**

- 01 Bijzondere voorwaarden.
De in dit artikel genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders aangeeft, onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Begripsomschrijving:

Sociale premies :

Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaanden, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de algemene kinderbijslagwet.

Het werk :

Het door de aannemer aangenomen werk.

De opdrachtgever:

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de U.A.V. 2012.

HFD PAR ART LID

De opdrachtnemer:
de aannemer of degene die personeel uitleent.

02 Verplichtingen van de opdrachtnemer:

5. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 8, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
6. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. Een door de uitvoeringsinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen afgeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.
 - b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.
 - c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.
 - d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van de uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.
 - e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting.
 - f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbelasting.
 - g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie.
 - h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.
 - i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk besteedde uren.

03 Betaling

1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aanneemsom te storten op een speciaal voor dit werk ingestelde G-rekening. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke brutolonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom inclusief al het meer- en minderwerk.
Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de opdrachtnemer 24½ % op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aanneemsom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de omzetbelasting.
De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 - a. Het nummer van de raamovereenkomst.
 - b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 24,5 % van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.
 - c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel, voldoet, geeft de opdrachtgever aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.
De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden. Bij niet nakoming van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zal ook het verhaalsrecht van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van de ontbinding, te ontbinden, indien de

HFD PAR ART LID

opdrachtnemer:

- a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;
- b. De bedrijfsvoering staakt;
- c. In staat van faillissement wordt verklaard;
- d. Een aanvraag tot surseance van betaling indient.

01 27 02 VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

01 27 03 BESTEKSWIJZIGINGEN

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs per eenheid van de inschrijving en de nieuwe prijs per eenheid heeft gespecificeerd conform artikel 01.21.12 van deze raamovereenkomst.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 moeten de eenheidsprijzen relatie hebben met de eenheidsprijzen in de inschrijfstaat. Mochten de frequenties en/of niveau's worden aangepast dan moet de aannemer het verschil in productie tussen de inschrijvingen duidelijk maken.

01 28 SOCIAL RETURN**01 28 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT**

- 01 De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de loonsom minder dan 30% van de inschrijving uitmaakt.

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit proces wordt verwezen naar bijlage 5 (Sociale paragraaf) van deze raamovereenkomst.

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

01 29 01 GEHEIMHOUDING

- 01 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking loopt.
- 02 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
- 03 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
- 04 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de gemeente zijn/haar personeel een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

01 29 04 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt gedurende de gehele uitvoeringsduur van het werk zorg voor het bereikbaar zijn en bereikbaar houden voor voetgangers en minder-validen van alle voordeuren. De toegang van elke woning garanderen door middel van kunststof loopschotten met breedte van 1,50 m.
- 02 De aannemer draagt gedurende de gehele uitvoeringsduur van het werk zorg voor het bereikbaar zijn en bereikbaar houden van alle binnen en aan het werkvak gelegen bedrijven en instellingen voor alle verkeer.
Het behoort tot de taak van de aannemer om in overleg te treden met deze bedrijven en instellingen om hun wensen en eisen te inventariseren en detailafspraken omtrent bereikbaarheid te maken.

01 30 CALAMITEITEN

01 30 01 KLACHTENMELDPUNT

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge deze raamovereenkomst gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
- 03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.
- 04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden via het digitale loket van de gemeente Roermond (www.roermond.nl/meldingen)

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN**22 0 Grondwerken, algemeen****22 03 INFORMATIEOVERDRACHT****22 03 10 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT BESTAANDE BODEM****01 Milieuhygiënische kwaliteit bestaande bodem :**

- zie Bodemkwaliteitskaart / Bodeminfo gemeente Roermond;
- max. klasse Industrie;
- grond gescheiden ontgraven, vervoeren en verwerken (naar soort en kwaliteit).

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:

- j. nazorg: als zodanig in de raamovereenkomst aangegeven onderhoudswerkzaamheden, in de periode aansluitend aan de aanplant tot aan de oplevering;
- k. vitaal: een toestand waarbij geen waarneembare remming of storing van normale levensfunctie, groei en ontwikkeling van de beplanting onder de gegeven omstandigheden is waar te nemen;
- l. beplantingsvak: een aan één gesloten vak bestaande uit één beheergroep.
- m. moeilijk bereikbaar: betreft terrein met een maximale doorgang van 1,50 m en/of bereikbaar materieel met een maximale last van 3,5 ton.
- o. voorkeuren; keuren van plantmateriaal op de kwekerij;
- p. bomen: onder bomen wordt verstaan houtig gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een minimale stamdiameter van 0,20 m.
- q. bomen in bosplantsoen: onder bomen in bosplantsoen wordt verstaan houtig gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een minimale stamdiameter van 0,20 m.
- r. haagvorming: het gebruik van een heggenschaar voor het scheren van takken;
- s. hoogwerker bereikbaar: boom bereikbaar met een zelfrijdende hoogwerker, waarvan de breedte gelijk aan of groter is dan 1,50 m
- t. ongewenste beplanting: hop, haagwinde, braam, Amerikaanse vogelkers, zaailingen en wortelopslag.

02 Onder boomkwekerijproducten wordt verstaan: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.

03 Onder gietrand wordt verstaan het tijdelijk opwerpen van grondstukjes direct rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van water via het maaiveld. De gietrand rondom bomen is ca. 1,00 m, 0,20 m hoog en 0,40 m breed. De gietrand dient met aanwezige grond gemaakt te worden.

04 Onder biologische gietrand wordt verstaan het aanbrengen van een biologische afbreekbare folie, bevestigd aan de boompalen, rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van water via het maaiveld. Zie ook bijlage R (Principe detail planten boom met gietrand).

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 09 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In opdracht van de directie en binnen de wettelijke kaders, is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en gewasbestrijdingsmiddelen toegestaan.

51 02 11 ALGEMEEN

03 Alle snoeihout vrijkomend uit het bosplantsoen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde (resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.

04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.

06 De aannemer stelt de directie meteen na constatering op de hoogte van in de ontgraving staand oppervlaktewater van boomkuilen en plantsleuven.

HFD PAR ART LID

51 02 12 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van het onderhoud, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 03 De maximale wioldruk van materieel ten behoeve van het beheersen van onkruid op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm² bedragen.
- 04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

51 02 13 IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 In te zetten materieel dient voor gebruik de goedkeuring van de directie.
- 02 Bij het rijden over tegelverharding ten behoeve van het maaien, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 03 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 04 Bij het maaien moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.

51 02 14 SPITTEN

- 01 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resteren bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.
- 02 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden en zwerfvuil, stenen daaronder begrepen.
- 03 Spitwerk uitvoeren met getande bak.

51 02 15 STRUCTUURBEDERF

- 01 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
- 02 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.
- 03 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 16 DUURZAAMHEID

- 03 Bij gebruik van kleine, door middel van een benzinemotor aangedreven machines is de aannemer verplicht om Benzeenvrije benzine te gebruiken.
- 04 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

HFD PAR ART LID

51 02 17 ONDERHOUD

01 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.

02 Indien bij het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

materiaal vrijgekomen bij	aantal dagen
- afsteken graskanten boomspiegels en grasterreinen.	dezelfde werkdag
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen	dezelfde werkdag
- onkruidvrij maken boom spiegels en beplantingen	een (1) werkdag
- knippen van hagen	dezelfde dag
- snoeien van bomen en beplantingen	een (1) werkdag

04 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor de aanvang van de werkzaamheden, uitgezonderd maaien, de volgorde van de te bewerken percelen en / of locaties mee.

06 De aannemer geeft uiterlijk één werkdag van tevoren aan de opdrachtgever door wanneer en waar water wordt gegeven.

07 Enkel de voorafgaand aan elke onderhoudsronde bij de directie gemelde onderhoudsrondes worden betaalbaar gesteld. Onder onderhoudsrondes worden verstaan elke onderhoudshandeling aan het groen die opgenomen is in deze raamovereenkomst onder deel 2. De melding moet gebeuren per email gericht aan de directie.

51 02 18 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL

01 Indien in de raamovereenkomst beheersen natuurlijk afval staat vermeldt, moet de aannemer het natuurlijk afval verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om natuurlijk afval verder in de plantvakken te blazen of verwerken.

51 02 19 BEHEERSEN ONKRUID GROENVOORZIENINGEN

01 Mechanische onkruidbestrijding is niet toegestaan. |

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhal van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

HFD PAR ART LID

51 03 06 ALGEMEEN

- 01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen terstond aan de directie te worden gemeld.
- 02 De aannemer stelt de directie meteen na constatering op de hoogte van de in de ontgraving staand oppervlaktewater in platgaten en/of plantsleuven.
- 03 De aannemer stelt van omvorming en renovatie binnen een maand na aanleg revisietekeningen ter beschikking, digitaal, in dgn-formaat.
- 04 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg revisietekeningen ter beschikking.
- 05 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van bomen geregeld worden.
- 06 Percelen en/of locaties waarvoor werkzaamheden, uitgezonderd maaien, met een onderhoudsfrequentie van één of meer beurten per jaar zijn voorgeschreven, in een vaste volgorde bewerken.

51 03 07 INBOETEN BEPLANTINGEN

- 02 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:
 - controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
 - raadplegen (aanleg) tekeningen m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
 - waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);
 - samenstellen totaalijst per soort en plantmaat.
- 03 Beplanting die de aannemer afroept moet binnen 5 werkdagen geplant zijn. De datum van afroep dient voorafgaand aan het afroepen met de toezichthouder afgestemd te worden. Indien dit door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar is moeten potplanten naast elkaar op de grond worden gezet. Uitdroging moet voorkomen worden. Wortelgoed moet opgekuild worden.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**51 04 02 PLANTGARANTIE**

- 01 Indien en voor zover plantgarantie is voorgeschreven in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de Standaard 2020 en paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, dat de vaste planten tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.
- 02 De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 1 september en 1 oktober en 4 weken voor de oplevering door de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.
- 03 De aannemer vervangt binnen een door de directie te bepalen termijn de niet levenskrachtige planten door planten met de gelijke potmaat en soort.
- 04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht watergeven. De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen
- 05 Onder de garantie behoort tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt als geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie werd gewenst.
- 06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

51 04 03 VERBRANDEN VRIJKOMEND HOUT

- 02 Het verbranden van vrijkomend hout is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 04 11 KEUREN PLANTMATERIAAL

- 04 Keuren van plantmateriaal geschiedt niet op soortechtheid, tenzij soortechtheid tijdens keuring is vast te stellen. Indien plantmateriaal na aanplant en voor oplevering niet soortecht blijkt te zijn, worden deze planten op kosten van de aannemer vervangen. Eventuele bijkomende kosten zijn tevens voor rekening van de aannemer.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 04 RHP-GECERTIFICEERDE GROENCOMPOST

- 01 Voor alle toepassingsgebieden Regeling Handels Potgronden (RHP) gecertificeerde groencompost toepassen.
- 02 De RHP groencompost mag alleen gemaakt zijn van snoeihout, grasmaaisel en blad. De RHP groencompost mag geen GFT afval bevatten.
- 03 Van iedere levering van RHP groencompost dient een certificaat van echtheid aangeleverd te worden aan de ontwikkelaar / opdrachtgever. De ontwikkelaar / opdrachtgever levert dit certificaat binnen de volgende 48 uur aan bij de gemeente Roermond.
- 04 Van iedere levering van RHP groencompost dienen de vracht-bonnen binnen 48 uur aan de opdrachtgever aangeleverd te worden. De ontwikkelaar / opdrachtgever levert deze vrachtbonnen binnen de volgende 48 uur aan bij de gemeente Roermond.
- 05 Voor bemesting van beplanting 5 m³ / are RHP 3-15 groencompost toepassen.
- 10 Op verzoek van de gemeente Roermond moet aangetoond worden dat het materiaal voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. De grond mag niet verontreinigd zijn met zaden en mag de groei van kruiden of invasieve exoten niet veroorzaken en/of bevorderen.

51 07 MEETMETHODEN GROENVOORZIENINGEN

51 07 09 OPPERVAKTEN TE ONDERHOUDEN AREAAL

- 01 De groenvakken die in een helling zijn gelegen zijn gemeten in het platte vlak.

51 4 Beplantingen

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is het maken van plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 03 van de Standaard is het niet toegestaan plantgaten en plantsleuven machinaal te vervaardigen.
- 03 Indien bij het vervaardigen van plantgaten en plantsleuven versmering van de wanden is opgetreden, deze opheffen.

HFD PAR ART LID

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

- 01 In afwijking van artikel 51.42.05 lid 01 plantmateriaal verwerken in de navolgende perioden:
- * bomen en spillen: 15 november tot 1 april
 - * bos-, sierplantsoen en kruidachtige gewassen: 15 november tot 1 april
 - * waterplanten: 15 april tot 15 mei
 - * bol- en knolgewassen:
 - voorjaarsbloeiers: 15 september tot 1 december
 - zomer - en najaarsbloeiers: 15 maart tot 1 juni.
- 11 Bij het planten van bomen met draadkruit de bovenkant van de kruit 0,05 m boven het maaiveld in het plantgat plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute losmaken, de jute uitspreiden en het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.
- 12 Gaasjes rondom de wortelkruit van het haag en sierplantsoen dienen te worden verwijderd.

51 42 07 KNIPPEN VAN HAGEN

- 07 Het snoeien/knippen van hagen met een bosmaaier of klepelmaaier is niet toegestaan.
- 08 Het haagplantsoen na het planten op 0.30 m boven maaiveld terugknippen m.u.v. de boomvormers zoals de es, beuk, eik, haagbeuk en taxus. Deze niet de top afknippen maar alleen de zijtakken terugsnijden.

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT BEPLANTINGEN**51 43 01 PLANTMATERIAAL**

- 04 De aannemer moet voor elke levering van beplanting traditioneel bij 3 kwekers offertes opvragen en deze ter goedkeuring bij de directie aanbieden. Kwekers waar offerte wordt opgevraagd worden door de opdrachtgever bepaald.
Voor levering beplanting Green to Colour concept wordt bij Griffioen in Wassenaar offerte opgevraagd.
- 05 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal. Het plantmateriaal mag als gevolg van het inkuilen in kwaliteit niet minder worden.
- 06 Indien van toepassing moet de aannemer het plantmateriaal minimaal 7 dagen van te voren afroepen bij de kweker waar de opdrachtgever ze heeft besteld. De naam van de kweker wordt ter zijner tijd aan de aannemer medegedeeld.
- 07 Als in de raamovereenkomst is bepaald dat de aannemer het plantmateriaal moet leveren dan moet de aannemer binnen vier weken na opdrachtverlening het beplantingsmateriaal hebben besteld en gereserveerd. De aannemer geeft dit door aan de directievoerder en opdrachtgever inclusief de naam van de leverancier.

51 43 02 INBOETEN BEPLANTING

- 05 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
 - raadplegen (aanleg) tekeningen m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
 - waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);
 - samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.
- 06 Tot het inboeten van beplantingen wordt tevens gerekend het watergeven (dompelen, gieten e.d.) van de beplanting op een zodanige wijze dat kruit resp. grond geheel met water verzadigd is.

HFD PAR ART LID

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

- 01 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring afgegeven te zijn Het keuren van het plantmateriaal zal op het werk door de directie of door hem aan te wijzen vertegenwoordiger uitgevoerd worden.
- 03 In afwijking van artikel 51.44.01 lid 03 geschiedt het keuren van plantmateriaal op het werk
- 04 Indien van toepassing moet de aannemer het plantmateriaal minimaal 7 dagen van te voren afroepen bij de kweker waar de opdrachtgever ze heeft besteld. De naam van de kweker wordt ter zijner tijd aan de aannemer medegedeeld.
- 05 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer het plantmateriaal inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer.
Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aanschaffen van het plantmateriaal. Het plantmateriaal mag als gevolg van het inkuilen in kwaliteit niet minder worden.
- 06 Als in de raamovereenkomst is bepaald dat de aannemer het plantmateriaal moet leveren dan moet de aannemer binnen vier weken na opdrachtverlening het beplantingsmateriaal hebben besteld en gereserveerd. De aannemer geeft dit door aan de directievoerder en opdrachtgever inclusief de naam van de leverancier.

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID

- 02 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTING

51 45 01 NAZORG EN ONDERHOUD

- 01 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag ed.
- 02 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
- 03 Onder het beheersen van kruid wordt tevens verstaan het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet van de boom.
- 04 De onkruidvrij te maken beplantingen dienen bij oplevering in december te voldoen aan het gestelde kwaliteitsniveau.

51 45 02 INBOET BEPLANTINGEN

- 04 Tot het inboeten van beplantingen wordt tevens gerekend het watergeven (dompelen, gieten e.d.) van de beplanting op een zodanige wijze dat kluit resp. grond geheel met water verzadigd is.

HFD PAR ART LID

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 1 Werk algemene aard

61 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

61 17 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMER/MATERIEEL

- 03 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. op de beschikbaarstelling niet van toepassing zijn.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 03 Van de aannemer wordt verlangd ten minste alle benodigde verkeersborden, verkeersbordpalen, schilden en schrikheken volgens figuur 1205 van de CROW-publicatie 96b als basisuitrusting bij zich te hebben. De kosten voor het 'bijhebben als basisuitrusting' alsmede het toepassen van deze voorzieningen wordt geacht te zijn verwerkt in c.q. onderdeel uit te maken van de inschrijving.
- 04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 08 Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.
- 09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelininstallaties is van toepassing de geldende "Regeling verkeerslichten" en Handboek verkeerslichtenregelingen (CROW-publicatie 343).
- 10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publikatie 96b van toepassing.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 12 Plaatsing van aparte omleidingborden met bedrijfsnaam en logo is, binnen wettelijke regelgeving, in principe mogelijk.
Borden met bedrijfsnaam en logo moeten door bedrijf zelf op eigen risico beschikbaar worden gesteld. Maximale omvang borden is 0,8 x 0,6 m (lengte x hoogte). Borden moeten geschikt zijn voor plaatsing langs de openbare weg. Borden gaan na afloop retour bedrijf. Plaatsing en beheer door de aannemer van deze raamovereenkomst binnen verantwoordelijkheid van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO

HFD PAR ART LID

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van de veiligheid van de werknemers of van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van driehonderd euro (€ 300,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN**62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. De raamovereenkomst vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.