

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 66522-2024-02 - Perceel 1

Onderhoud natuurlijke sportvelden
 Eindhoven-Waalre - Raamcontract
 Perceel 1 - Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling Stadsbeheer
 Perceel 2 - Waalre, Afdeling leefomgeving
 Besteknummer 66522-2024-01

NOTA VAN INLICHTINGEN 01
 Datum: 16 december 2024

Onderhoud natuurlijke sportvelden
 Eindhoven-Waalre - Raamcontract

Besteknummer: 66522-2024-01

Datum: 12 november 2024

datum / paraaf

Auteur : M. Kapteijns - KYBYS ingenieurs en adviseurs

Contactpersoon gem. Eindhoven:	Stef Op 't Hoog
Contactpersoon gem. Waalre:	Hans van Geel

-- Gemeente Eindhoven
 -- Sector Stadsbedrijf
 -- Afdeling Stadsbeheer

-- Gemeente Waalre
 -- Afdeling leefomgeving
 -- Openbare ruimte

Inhoudsopgave

2.2	Nadere beschrijving	2
114	Omschrijving is gewijzigd - Nota 01	3
114	Dressen en bezanden	3

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111120			Omschrijving is gewijzigd - Nota 01				
111120	513499		Bijmaaaien rondom obstakels sportveld	st	156,00	F	
			Betreft: het bijmaaaien rondom obstakels sportveld.				
			Eenheid betreft alle obstakels voor één sportveld.				
			- doelen en staanders netspanners				
			- terreinafrastering (leunhekwerk en ballenvangers)				
			- grondpotten en hydranten				
			- dug-out(s)				
			Aantal percelen: 52				
			Gerekend met 3 beurten per jaar.				
			Resultaatsverplichting heeft betrekking op het aantal velden.				
			Manier van bijmaaaien ter keuze aannemer.				
114			Omschrijving is gewijzigd - Nota 01				
114			Omschrijving is gewijzigd - Nota 01				
114			Dressen en bezanden				
119410			HVI is gewijzigd - Nota 01				
119410	510699		Leverantie nematoden engelingen mei- en junikever	st	5,00	F	
			Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van engerlingen van de meikever en junikever.	st			5,00 L
			per veld 8 st van x 750 miljoen nematoden				
			Perceelgrootte ca. 7800 m2				
			Aanbrengen volgens bestekspostnr. 118010				
119420			HVI is gewijzigd - Nota 01				
119420	510699		Leverantie nematoden overige engerlingen	st	5,00	F	
			Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van overige engerlingen.	st			5,00 L
			per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden				
			Perceelgrootte ca. 7800 m2				
			Aanbrengen volgens bestekspostnr. 118010				
119430			HVI is gewijzigd - Nota 01				
119430	510699		Leverantie nematoden emelten	st	2,00	F	
			Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van emelten	st			2,00 L
			per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden				
			Perceelgrootte ca. 7800 m2				
			Aanbrengen volgens bestekspostnr. 118010				
131010			Omschrijving en HRV is gewijzigd - Nota 01				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
131010	230131					Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten op afroep directie Gerekend met eens in de vijf jaar Totaal: 59.600 m1 9. Met pompdruk van 10 tot 15 bar met Max. 2 bar waterdruk uit spuitkop .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .1. Strengen met lengte tot 200 m: 500 tot 600 st .9. Betreft: zowel enkelvoudige als samengestelde drainage Inclusief: - opzoeken en vrijmaken(graven) putten. - aanvullen en herstellen terrein na doorspuiten putten. .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een verwerker	m	5.910,00	F
131040						Omschrijving en HRV is gewijzigd - Nota 01			
131040	230131					Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten op afroep directie Gerekend met eens in de vijf jaar Totaal: 59.600 m1 9. Met pompdruk van 10 tot 15 bar met Max. 2 bar waterdruk uit spuitkop .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .1. Strengen met lengte tot 200 m: 500 tot 600 st .9. Betreft: zowel enkelvoudige als samengestelde drainage .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een verwerker	m	5.910,00	F
132010						Omschrijving is gewijzigd - Nota 01			
132010	512399					Controleren en inspecteren vochtgehalte velden Betreft: het controleren van de vochtgehalte en werking beregeningsinstallatie t.p.v. verschillende natuurgrasvelden in de maanden mei t/m september. Totaal aantal percelen: 52 Meten met mobiele handbare vochtsensor op tenminste 3 representatieve posities verspreid over het veld. (locaties per beurt afwisselen) 4 velden binnen de gemeente zijn voorzien van een vaste vochtsensor. Exacte invulling i.o.m. bouwteam/ directie Toetsing in droge periode minimaal 3 keer per week Eenheid heeft betrekking op de controle van de vochtgehalte en functioneren berekening voor 52 velden voor 1 (één) opname. Afhankelijk van weersomstandigheden 1 tot 3 keer per week.	week	20,00	F
132020						Omschrijving is gewijzigd - Nota 01			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132020	512399		Aansturing berekening Betreft: aansturen van berekening in de maanden mei t/m september. Totaal aantal percelen: 52 Aansturing d.m.v. programmering in digitaal systeem Na aanbesteding worden inlog gegevens verzorgt/ gedeeld door directie. Watergift basseren op basis van metingen vochtgehalte volgens bestekspostnr. 132010 Eenheid heeft betrekking op aansturing berekening voor 52 velden voor periode van 1 (één) week. Afhankelijk van weersomstandigheden 1 tot 5 keer per week watergeven. Exacte invulling i.o.m. bouwteam/ directie	week	20,00	F
151110			Omschrijving is gewijzigd - Nota 01			
151110	100599		Inzetten machinist Betreft: het inzetten van een machinist op materieel dat door de opdrachtgever beschikbaar zal worden gesteld. De in te zetten machinist dient te beschikken over een T-rijbewijs De machinist dient 5 jaar aantoonbare ervaring te hebben met machinaal beheer van sportvelden.	uur	200,00	F