



RAPPORTAGE

schouw sportvelden oktober 2024

GEMEENTE WAALRE

Opdrachtgever	:	Gemeente Waalre Postbus 10000 5580 GA WAALRE
Contactpersonen	:	de heer H. van Geel en de heer D. van Baast
Datum	:	21 oktober 2024
Projectnummer	:	512404033
Projectadviseur	:	de heer J.G. Opdam
Projectleider	:	de heer R. van den Brink

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
2.	SPORTPARK TE AALST	2
2.1	Natuurgras voetbalvelden 2 ,3 en 4	2
2.2	Semi-waterkunstgras hockeyveld en zandkunstgras hockey miniveld	2
2.3	Kunstgras voetbalveld 1	3
3.	SPORTPARK TE WAALRE	4
3.1	Natuurgras voetbalvelden 1 t/m 3	4

1. INLEIDING

In opdracht van de gemeente Waalre heeft Kiwa ISA Sport B.V. op 10 oktober de najaarsschouw uitgevoerd op de sportparken te Aalst en Waalre in de gemeente Waalre.

De afspraak tussen de gemeente Waalre en Kiwa ISA Sport B.V. houdt in dat aan elke accommodatie tweemaal per jaar een bezoek wordt gebracht om te beoordelen of het onderhoud zodanig plaatsvindt dat de kwaliteit van de velden wordt gecontinueerd. In mei 2020 heeft een uitgebreide opname plaatsgevonden (inclusief bemestingsadviezen) en hiervan is een uitgebreide rapportage opgesteld.

De gemeente Waalre heeft een samenwerking met de gemeente Eindhoven, voor het regulier onderhoud en gezamenlijke inspectierondes. Het onderhoud wordt verzorgd door TOP Sport en Groen. Er is voor het komend jaar een her aanbesteding in de planning.

Bij de rondgang op de sportvelden op 10 oktober 2024 was de heer D. van Baast aanwezig.

De periode voorafgaand aan het bezoek kenmerkte zich als zeer nat met extreem veel neerslag over het afgelopen jaar. Ondanks de vele neerslag hebben de natuurgrasvelden zich goed gehouden in de gemeente Waalre.

Binnen de gemeente Waalre is er op beleidsniveau sprake van het samenvoegen van de twee sportparken in Waalre en Aalst. Hiervoor dienen de twee voetbalverenigingen te fuseren. Dit is een moeizaam proces wat veel tijd vergt. Ook de ontwikkelingen van uit Eindhoven, met name de groei van ASML, maakt dat er een toestroom is van nieuwe leden naar de gemeente Waalre.

Op meerdere natuurgras voetbalvelden zijn (pleksgewijs vrij veel) onkruiden zoals weegbree in de grasmat aangetroffen. Het algemene beleid in Nederland is om zeer terughoudend te zijn met het gebruik van chemische middelen om onkruiden op sportvelden te bestrijden. Op termijn is de verwachting dat het gebruik van chemische middelen om onkruiden te bestrijden vrijwel geheel niet meer toegestaan zal zijn ("Green Deal Sportvelden" / geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer na 2022 (bron; www.onkruidvergaat.nl)). Met name voor de natuurgras sportvelden geldt uiteraard dat een alternatief moet worden gezocht voor chemische onkruidbestrijding. Het belangrijkste hierbij is dat de natuurgras sportvelden een gesloten grasmat blijven houden. (Mechanische) bewerkingen als intensief doorzaaien in voor- en naseizoen en het intensief en meermaals verticuteren en wieden dragen hier aan bij. Een keer vaker doorzaaien zou ons advies hierbij zijn. Bij een zeer forse onkruidgroei kan worden overwogen om bij het groot onderhoud de fieldtopmaker in te zetten. Geadviseerd wordt om voor deze (extra) bewerkingen extra budget te reserveren.

Nb. Staatsecretaris van Veldhoven geeft aan dat de wetgeving zal uitgaan van een "nee, tenzij" principe. Elke terreinbeheerder beheert vanaf het beheerseizoen 2020 zonder gewasbeschermingsmiddelen. Voor specifieke problemen in specifieke situaties gelden tijdelijke uitzonderingen op het verbod (Integrated Pest Management / IPM). Een terreinbeheerder zal goed moeten onderbouwen waarom van de uitzondering gebruik moet worden gemaakt. In ieder geval moet het gebruik worden bijgehouden (logboek!) en moet een afbouwplan worden opgesteld: welke 'niet-chemische' maatregelen (zoals wieden, snijden, verticuteren, extra doorzaaien) en methoden zijn toegepast, waarom werkten ze niet voldoende en hoe worden de problemen zo snel mogelijk opgelost? Hoe dat onderbouwd moet worden, is nu nog niet helemaal duidelijk.

2. SPORTPARK TE AALST


2.1 Natuurgras voetbalvelden 2 ,3 en 4

De natuurgras sportvelden 2 en 3 hebben een goede bodemstructuur, plaatselijk is er wel enige verdichting opgetreden net onder de toplaag op circa 0.10 m minus maaiveld. Er heeft zich wederom veel weegbree onkruid ontwikkeld de afgelopen periode.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat vooral de velden door bespeling in combinatie met een verzadigde toplaag behoorlijk verdicht zijn. Vertidraineren is zeer wenselijk voor de benodigde luchthuishouding. De bemestingtoestand is goed op orde, de velden zijn goed op kleur, de grasontwikkeling is goed.

De zijstroken waren erg drassig tijdens het bezoek (zie foto 1)

Foto 1, wateroverlast in de zijstroken



Bij de werkingangen van veld 4 aan beide zijden is de toplaag slecht draagkrachtig. Gepland staat om 1 drainstreng met sleufvulling aan te brengen en aan weerszijde deze aan te sluiten op de aanwezige kolken. Als extra afvoer is het optioneel mogelijk om diagonaals gewijs enkele zandsleuven (topdrain sleuven) over de drainsleuven aan te laten brengen.

2.2 Semi-waterkunstgras hockeyveld en zandkunstgras hockey miniveld

De gemeente Waalre/ hockeyclub heeft toestemming/dispensatie gekregen om het kunstgras hockeyveld nog één seizoen te bespelen, waarbij het veld in de zomer van 2025 wordt vervangen. Hiervoor dient de onderbouw aangepast te worden.

Het onderhoudsbedrijf van CSC zal het komende (laatste) speelseizoen extra aandacht dienen te besteden aan borstelen, slepen en het verwijderen van aanwezige plooiën om de kans op blessures bij gebruikers tot een minimum te beperken.

Het zandkunstgras hockey miniveldje is nog van een prima kwaliteit. Voor wat betreft slijtage is er nog een aanzienlijke mat met voldoende vezellengte aanwezig.

2.3 Kunstgras voetbalveld 1

Het kunstgras voetbalveld verkeert in een redelijk tot goede visuele staat. Over de hoofdas en vooral in de doelmonden liggen de vezels plat en zijn deze enigszins gespleten (wollig). In de doelmonden is nog voldoende vezellengte / dikte infill aanwezig.

Aandachtspunt blijft voldoende infill behouden op de stressplekken zoals doelmonden, cornervakken en vooral de penaltystippen.

Vanuit de zorgplicht is het noodzakelijk om verspreiding van rubberinfill en overige infill materialen in de omgeving van het veld te voorkomen. Kantplanken voorzien van een rubberstrip zijn noodzakelijk om rubberverspreiding in de omgeving van het veld te beperken.

Foto 2, rubberverspreiding in de uitloop van het veld



3. SPORTPARK TE WAALRE


3.1 Natuurgras voetbalvelden 1 t/m 3

Veld 1

Veld 1 is een kwalitatief goed veld met een redelijk tot goed grasbestand. Het veld mag intensiever gespeeld worden, dit komt ten goede aan het grasbestand en stabiliteit van de toplaag.

Er is veel struisgras ontwikkeling in de zijstroken wat de grasmat kwetsbaar maakt, voor bespelingschade (zie foto 3).

Foto 3, holle grasmat door speelschade



Door de sterke hoogteverschillen (profilering) is het aan te bevelen om het veld een toplaagrenovatie te laten ondergaan. Hierbij kan het veld geëgaliseerd worden en het (dak) profiel opnieuw worden aangebracht. Tevens is het dan van belang een lichte vershraling aan te brengen in de top. Dit vanwege een hoog organisch stofgehalte in de bovenlaag.

Veld 2 en veld 3

Beide velden zijn kwalitatief erg goede velden met een sterk grasbestand. Er is de afgelopen jaren echter veel onkruidontwikkeling gekomen. Intensief verticuteren en regelmatig wieden zou de onkruidpopulatie enigszins kunnen onderdrukken.

Er is sprake om op veld 3 een cricketpitch te maken. Dit betekent dat er mogelijk een nieuwe cricket vereniging zal worden opgericht of binnen de huidige vereniging een afdeling ontstaat.

Kiwa ISA Sport B.V.



S. van der Holst
Unit Manager