

PERCEEL 2 - WAALRE

Onderhoud kunstgras sportvelden Eindhoven-Waalre - Raamcontract
Perceel 1 - Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling Stadsbeheer
Perceel 2 - Waalre, Afdeling leefomgeving
Besteknummer 66522-2024-02

Onderhoud kunstgras sportvelden Eindhoven-Waalre - Raamcontract

Besteknummer: 66522-2024-02

Datum: 30 oktober 2024

datum / paraaf

Auteur : M. Kapteijns - KYBYS ingenieurs en adviseurs

Contactpersoon gem. Eindhoven:	Stef Op 't Hoog
Contactpersoon gem. Waalre:	Hans van Geel

-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Stadsbedrijf
-- Afdeling Stadsbeheer

-- Gemeente Waalre
-- Afdeling leefomgeving
-- Openbare ruimte

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Sporttechnisch onderhoud gemeente Waalre - kunstgras				
21			Kunstgras sportvelden				
211			Voetbal				
2111			<u>Regulier onderhoud kunstgras voetbal</u>				
			1 kunstgras voetbalveld, sportpark Aalstervelden.				
			7800 m2, 78 are				
211110	712407		Borstelen kunstgrassportveld.	are	2.028,00	F	
			Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld				
			zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend infill.				
			Aantal percelen: 1				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.3. . . .	Infill: SBR-rubber				
		. .2. . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . .1. .	Slepen na het borstelen				
211120	712499		Lokaal terugvegen infill.	are	10,00	F	
			Betreft: het controleren en terugvegen van infill op				
			verharding rondom het veld				
			Gebruik: voetbal				
			Infill: variabel				
			Aantal percelen: 1				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Uitgangspunt is 2,00 m buiten standaard afmeting veld#				
			500 m2 per perceel				
			Infill: variabel				
211130	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	are	780,00	F	
			Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad				
			van het kunstgrasveld				
			Aantal percelen: 1				
		.1. . . .	Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld				
		. .2. . .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende				
			verwerkingsinrichting.				
211140	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	234,00	F	
			Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld.				
			Aantal percelen: 1				
		.3. . . .	Onkruidvrij maken door middel van "heet water"				
		. .2. . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
211150	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	15,00	F	
			Betreft: het onkruidvrij maken van randen kunstgras				
			sportveld.				
			Aantal percelen: 1				
			Uitgangspunt is 500 m2 per perceel, de uitloop van de				
			kunstgrasvelden.				
			Kunstgras en uitlooptegel en direct aangrenzende				
			verharding.				
		.9. . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer,				
			bosmaaier met kunststof draden of gelijkwaardig.				
			Bij toepassing rekening houden met kunstgrasmat				
		. .2. . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2112			<u>Specialistisch onderhoud kunstgras voetbal</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211210	712502	. 1.3.3.9.9.	Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen/ borstelen kunstgrasveld met surfacemaster o.g. Aantal percelen: 1 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: voetbal Infill: variabel Bewerkingsdiepte: 35-55 mm Afhankelijk van aanwezige constructie Zeefmaat reiniging i.o.m. directie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	78,00	F
211220	712504	 1.3.3.9. .	Decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill kunstgrasveld. Aantal percelen: 1 Gerekend met 2 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: voetbal Infill: variabel Bewerkingsdiepte: 35-55 mm Afhankelijk van aanwezige constructie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	156,00	F
211230	712599	. .	Dieptereinigen kunstgrasveld. Betreft: het onder hoge druk reinigen van de infill tot op de backingg Aantal percelen: 1 Gebruik: voetbal Infill: SBR-rubber Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang.	are	78,00	F
211240	712599	. .	Nadressen infill - SBR Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18 Aantal percelen: 1 Infill: SBR-rubber Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar. Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 211410	are	78,00	F
211250	712599	. .	Nadressen infill penaltystippen Betreft: het aanvullen van de infill t.p.v. penaltystippen om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18 Aantal percelen: 1 Gerekend met 2 penaltystippen per veld, eenheid betreft losse penaltystip Infill: SBR-rubber Betreft borstelen/ uitvullen en aanvullen sbr infill t.p.v. penaltystippen eens in de twee weken. Gerekend met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 211410	st	52,00	F
2113			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE	OMSCHRIJVING 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211310	712406	Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting.	uur	8,00	F
211320	712501	Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasveld (2x per jaar). Betreft 1 kunstgras voetbalveld(en) Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 1. Gebruik: voetbal .1. . . . Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .9. . . . Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstellwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten.	keer	2,00	F
211330	712506	Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van directie of naar aanleiding van inspectie volgens bestekspostnr. 211320 9. Leverantie materialen worden, indien geen passende post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand prijsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.	uur	8,00	F
2114		Leveranties			
211410	712499	Leveren infillmateriaal - SBR rubber Betreft: het leveren van SBR infillmateriaal t.b.v. aanvullen infill Gebruik: voetbal Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr(s). 211240 en 211250	ton ton	5,00	F
212		Hockey			
2121		Regulier onderhoud kunstgras hockey 2 kunstgras hockeyvelden, sportpark Aalstervelden. één volledig semi- water hockeyveld één kwart zand veld. 7000 m2, 70 are			
212110	712407	Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend infill. Aantal percelen: 2 (70 are) 2. Gebruik: hockey .1. . . . Infill: zand .2. . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . .1. . Slepen na het borstelen	are	1.820,00	F
					5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
212120	712499						Lokaal terugvegen infill. Betreft: het controleren en terugvegen van infill op verharding rondom het veld Gebruik: hockey Infill: zand Aantal percelen: 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitgangspunt is 2,00 m buiten standaard afmeting veld 500 m2 per perceel Infill: zand	are	20,00	F
212130	712404						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld Aantal percelen: 2 (70 are) .1. Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	are	1.050,00	F
212140	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 (70 are) .3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water"2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	210,00	F
212150	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruid- en algenvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 (70 are) .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, uitgaande van chemievrij beheer. Inclusief leverantie benodigde middelen. AlgaVelan MO5Sport o.g. Hoeveelheid conform voorschriften leverancier. Gerekend met 0,20 liter per are, geleverd volgens bestekspostnr. 2121902. Gerekend is met 20 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.400,00	F
212160	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van randen kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 Uitgangspunt is 500 m2 per perceel Kunstgras en uitlooptegel en direct aangrenzende verharding. .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, bosmaaier met kunststof draden of gelijkwaardig. Bij toepassing rekening houden met kunstgrasmat2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	30,00	F
212190	712499						Leverantie AlgaVelan o.g. Betreft: leverantie AlgaVelan o.g. AlgaVelan MO5Sport o.g. Gerekend met 0,20 liter per are Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr. 212150	l	280,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2122			<u>Specialistisch onderhoud kunstgras hockey</u>				
212210	712502	. 2.1.2.9.9.	Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen/ borstelen kunstgrasveld met surfacemaster o.g. Aantal percelen: 2 (70 are) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: hockey Infill: zand Bewerkingsdiepte: 24 mm Afhankelijk van aanwezige constructie Zeefmaat reiniging i.o.m. directie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	70,00	F	
212220	712599	. .	Dieptereinigen kunstgrasveld. Betreft: het onder hoge druk reinigen van de infill tot op de backingg Aantal percelen: 1 Gebruik: hockey Toepassing: semi-water en zand Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang.	are	70,00	F	
212230	712599	. .	Nadressen infill - Zand Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNHB2-18 Aantal percelen: 2 (70 are) Infill: Zand Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar. Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 212410	are	70,00	F	
2123			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
212310	712406	. .	Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting.	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					
212320	712501					Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden (2x per jaar). Betreft 2 kunstgrashockeyveld(en) Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken.	keer	2,00	F	
						2. Gebruik: hockey .3. Betreft: zowel ingestrooide als niet ingestrooide velden .9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten.				
212330	712506					Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van directie of naar aanleiding van inspectie volgens bestekspostnr. 212320 9. Leverantie materialen worden, indien geen passende post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand prijsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.	uur	20,00	F	
2124						<u>Leveranties</u>				
212410	712499					Leveren infillmateriaal - Zand Betreft: het leveren van zand infillmateriaal t.b.v. aanvullen infill Gebruik: hockey (M4.a) Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr. 212230	ton ton	5,00	F	5,00 L
23						Installaties				
231						Drainage				
231010	230131					Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten op afroep directie 9. Met pompdruk van 10 tot 15 bar met Max. 2 bar waterdruk uit spuitkop .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .1. Strengen met lengte tot 200 m: 35 st .9. Betreft: zowel enkelvoudige als samengestelde drainage, incl. reinigen putten. .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een verwerker	m	3.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231020	230199		Opstellen rapportage doorspuiten drainage Betreft: het opstellen van een rapport inzake de schouw van de drainage doorgespoten volgens bestekspost 231010 Per sportveld dient er één rapportage te worden opgesteld Rapportage ter accordering indienen binnen 5 werkdagen na uitvoering volgens bestekspost 231010 bij de directie.	st	1,00	F	
231030	230199		Herstellen verstoring drainagesysteem Situering: betreft verstoring in het drainage-systeem Incl. benodigde grondwerk en leverantie benodigde bouwstof. Gerekend is met het herstellen van vijf streckende meter drainagebuis per herstelpunt. Grondsoorten/bouwstoffen dienen zorgvuldig gescheiden ontgraven en verwerkt te worden. Overblijvende en/of vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	st	3,00	F	
250			Algemene werkzaamheden	m			15,00 L
250010	100121	2.	Aanvoeren van materieel. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 2 De som van de deelopdracht is kleiner dan €15.000	keer	2,00	F	
250020	100121	2.	Aanvoeren van materieel. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 2 De som van de deelopdracht is groter dan €15.000	keer	2,00	F	
250030	100101	1.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: controleren Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 2 De som van de deelopdracht is groter dan €250 en kleiner of gelijk aan €5.000	keer	2,00	F	
250040	100101	1.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: controleren Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 2 De som van de deelopdracht is groter dan €5.000,-	keer	2,00	F	
250050	100199		Bijwonen bouwvergaderingen Betreft: bijwonen en verzorgen van verslaglegging vergadering. Delen van notule en actielijst binnen 3 werkdagen na vergadering. Waalre neemt deel aan vergadering ééns per kwartaal. Overige vergaderingen agendalid.	keer	4,00	F	
251			Inzetten werknemers en materieel				
2510			<u>Inzetten materieel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251010	100518	 1.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: divers, t.b.v. onderhoud aan de sportvelden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
251020	100599	. .	Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het opvegen van blad. De wagen dient voorzien te zijn van een zelflossend systeem. Incl. bediening en brandstof	uur	8,00	F	
251030	100599		Ter beschikking stellen van bladblazer met tractor Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het verwijderen van blad. Incl. bediening en brandstof	uur	8,00	F	
2511			<u>Inzetten personeel</u>				
251110	100599	. .	Inzetten machinist Betreft: het inzetten van een machinist op materieel dat door de opdrachtgever beschikbaar zal worden gesteld. De in te zetten machinist dient te beschikken over een T-rijbewijs De machinist dient 5 jaar aantoonbare ervaring te hebben met machinaal beheer van sportvelden De te besturen machines zijn opgenomen op bijlage 4	uur	16,00	F	
251120	100501	1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers:Bouwbedrijf groep B Betreft: grondwerker	uur	16,00	F	
251130	100501	6.1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers:specialist	uur	16,00	F	
251140	100501	6.1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers:uitvoerder	uur	16,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
9							Staartposten			