

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 66522-2024-02 - Perceel 1

Onderhoud kunstgras sportvelden
 Eindhoven-Waalre - Raamcontract
 Perceel 1 - Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling Stadsbeheer
 Perceel 2 - Waalre, Afdeling leefomgeving
 Besteknummer 66522-2024-02

NOTA VAN INLICHTINGEN 01

Datum: 16 december 2024

Onderhoud kunstgras sportvelden
 Eindhoven-Waalre - Raamcontract

Besteknummer: 66522-2024-02

Datum: 12 november 2024

datum / paraaf

Auteur : M. Kapteijns - KYBYS ingenieurs en adviseurs

Contactpersoon gem. Eindhoven:	Stef Op 't Hoog
Contactpersoon gem. Waalre:	Hans van Geel

-- Gemeente Eindhoven
 -- Sector Stadsbedrijf
 -- Afdeling Stadsbeheer

-- Gemeente Waalre
 -- Afdeling leefomgeving
 -- Openbare ruimte

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211170			Omschrijving en HRV zijn gewijzigd - nota 01				
211170	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 21 Uitgangspunt is 500 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden. Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras. .3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water" .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	315,00	F	
211230			Omschrijving en HRV zijn gewijzigd - nota 01				
211230	712599		Reinigen infill kunstgrasveld. Betreft: het reinigen van de infill Aantal percelen: 21 (1340 are) Gebruik: voetbal Uitvoeren middels borstels- en/of zuigmachine. Infill uit de mat halen en na reinigen terugbrengen. Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar (50 % van totaal oppervlak opgevoerd) Overtollige infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang. Vrijgekomen, niet her te gebruiken, materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	670,00	F	
211290			Omschrijving is gewijzigd - Nota 01				
211290	712599		Vervangen penaltystippen Betreft: vervangen penaltystippen om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18 Gerekend met 8 penaltystippen per jaar Betreft kunstgras oppervlak van 2,00 x 2,00 m. (penaltystip en plaatsen standbeen) Inclusief insnijden, plakken en instrooien infill. Leverantie kunstgras, betreft een directie leverantie	st	8,00	F	
211450			Bestekspost is komen te vervallen - Nota 01				
211450	712499		Bestekspost is komen te vervallen - Nota 01				
212140			Omschrijving en HRV zijn gewijzigd - nota 01				
212140	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruid- en algenvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 5 Uitgangspunt is 400 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden. Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras. .3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water" .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	60,00	F	
212330			Omschrijving en HRV zijn gewijzigd - nota 01				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
212330	712599		Reinigen infill kunstgrasveld. Betreft: het reinigen van de infill Aantal percelen: 5 (290 are) Gebruik: hockey Uitvoeren middels borstels- en/of zuigmachine. Infill uit de mat halen en na reinigen terugbrengen. Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar (50 % van totaal oppervlak opgevoerd) Overtollige infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang. Vrijgekomen, niet her te gebruiken, materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	145,00	F		
213140			Omschrijving en HRV zijn gewijzigd - nota 01					
213140	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 Uitgangspunt is 250 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden. Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras. .3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water" .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	15,00	F		
213230			Omschrijving is gewijzigd - nota 01					
213230	712599		Dieptereinigen kunstgrasveld. Betreft: het reinigen van de infill Aantal percelen: 2 (60 are) Gebruik: korfbal Uitvoeren middels borstels- en/of zuigmachine. Infill uit de mat halen en na reinigen terugbrengen. Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar (50 % van totaal oppervlak opgevoerd) Overtollige infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang. Vrijgekomen, niet her te gebruiken, materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	30,00	F		
214140			Omschrijving en HRV zijn gewijzigd - nota 01					
214140	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 9 Uitgangspunt is 150 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden. Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras. .3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water" .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	40,50	F		
221010			Omschrijving is gewijzigd - nota 01					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010	810102	. 3. 6. 9. 1. 221060	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het reinigen van kunststof, mos en algen, atletiekbaan Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar (voor- en najaar) Te onderhouden oppervlakte: 11.000 m2 Verdeeld over meerdere locaties/ percelen. Binnen het werkterrein is een wateraansluiting aanwezig. Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: kunststof atletiekbaan (incl. aanloopstrook) Het verhardingsoppervlak behandelen tegen algen- en mos. Manier ter keuze aannemer, chemievrij, zonder kunststofoplaag of aangrenzende elementen te beschadigen. Inclusief leverantie evt. benodigde middelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting, stortkosten verrekenen onder post 221060 Bestekspost is toegevoegd - nota 01	m2	22.000,00	F	
221060	257599	. 250080	Stort-/ verwerkingskosten afvalwater en bijmenging Betreft: vrijgekomen restmateriaal volgens bestekspostnr. 221010. Inclusief verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting. Bestekspost is komen te vervallen - Nota 01	ton	20,00	F	
250080	100299	. 251110	Bestekspost is komen te vervallen - Nota 01 Omschrijving is gewijzigd - nota 01				
251110	100599	. 250080	Inzetten machinist Betreft: het inzetten van een machinist op materieel dat door de opdrachtgever beschikbaar zal worden gesteld. De in te zetten machinist dient te beschikken over een T-rijbewijs De machinist dient 5 jaar aantoonbare ervaring te hebben met machinaal beheer van sportvelden.	uur	100,00	F	