

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Raamovereenkomst met kenmerk: 66522-2024-02 - Perceel 2

Onderhoud kunstgras sportvelden  
 Eindhoven-Waalre - Raamcontract  
 Perceel 1 - Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling Stadsbeheer  
 Perceel 2 - Waalre, Afdeling leefomgeving  
 Besteknummer 66522-2024-02

**NOTA VAN INLICHTINGEN 01**

Datum: 16 december 2024

Onderhoud kunstgras sportvelden  
 Eindhoven-Waalre - Raamcontract

Besteknummer: 66522-2024-02

Datum: 12 november 2024

datum / paraaf

Auteur : M. Kapteijns - KYBYS ingenieurs en adviseurs

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Contactpersoon gem. Eindhoven: | Stef Op 't Hoog |
| Contactpersoon gem. Waalre:    | Hans van Geel   |

-- Gemeente Eindhoven  
 -- Sector Stadsbedrijf  
 -- Afdeling Stadsbeheer

-- Gemeente Waalre  
 -- Afdeling leefomgeving  
 -- Openbare ruimte

## 2.2 Nadere beschrijving

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |  |
| 211140                      |                 |                                   | Omschrijving en HRV zijn gewijzigd - nota 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |  |
| 211140                      | 712402          |                                   | Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.<br>Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld.<br>Aantal percelen: 1<br>Uitgangspunt is 500 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden.<br>Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras.<br>.3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water"<br>.2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          | 15,00                                       | F                                 |  |
| 211230                      |                 |                                   | Omschrijving is gewijzigd - nota 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |
| 211230                      | 712599          |                                   | Reinigen infill kunstgrasveld.<br>Betreft: het onder hoge druk reinigen van de infill tot op de backingg<br>Aantal percelen: 1<br>Gebruik: voetbal<br>Infill: SBR<br>Uitvoeren middels borstels- en/of zuigmachine.<br>Infill uit de mat halen en na reinigen terugbrengen.<br>Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie<br>Overtollige infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang.<br>Vrijgekomen, niet her te gebruiken, materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                                                                                           | are          | 78,00                                       | F                                 |  |
| 212140                      |                 |                                   | Omschrijving en HRV zijn gewijzigd - nota 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |  |
| 212140                      | 712402          |                                   | Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.<br>Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld.<br>Aantal percelen: 2<br>Uitgangspunt is 400 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden.<br>Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras.<br>.3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water"<br>.2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                           | are          | 24,00                                       | F                                 |  |
| 212220                      |                 |                                   | Omschrijving is gewijzigd - nota 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |
| 212220                      | 712599          |                                   | Reinigen infill kunstgrasveld.<br>Betreft: het onder hoge druk reinigen van de infill tot op de backingg<br>Aantal percelen: 1<br>Gebruik: hockey<br>Toepassing: semi-water en zand<br>Uitvoeren middels borstels- en/of zuigmachine.<br>Infill uit de mat halen en na reinigen terugbrengen.<br>Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie<br>Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar (50 % van totaal oppervlak opgevoerd)<br>Overtollige infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang.<br>Vrijgekomen, niet her te gebruiken, materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | are          | 70,00                                       | F                                 |  |
| 251110                      |                 |                                   | Omschrijving is gewijzigd - nota 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |  |
| 251110                      | 100599          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Inzetten machinist<br>Betreft: het inzetten van een machinist op materieel dat door de opdrachtgever beschikbaar zal worden gesteld.<br>De in te zetten machinist dient te beschikken over een T-rijbewijs<br>De machinist dient 5 jaar aantoonbare ervaring te hebben met machinaal beheer van sportvelden. | uur          | 16,00                                       | F                                 |  |