

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

1e NOTA VAN INLICHTINGEN

BESTEK EN VOORWAARDEN

Faunuslaan e.o., Riolvervanging en Reconstructie
met bijhorende en bijkomende werkzaamheden

Besteknummer: 590975001

Behorende bij 'Beschrijvend Document 590975001'.

Datum: 23-04-2025

_____ datum / paraaf

_____ Auteur : R. Schatorjé

_____ Projectleider : P. Brandts

_____ Afdelingshoofd VPR : K. Verheijden

-- Gemeente Eindhoven
---- Sector Stadsbedrijf
----- Afdeling Voorbereiding en Projectrealisatie

02 Mutaties bestek deel 2.2

Er zijn diverse posten vervallen, vervangen en toegevoegd. Met name is herbruik straatbakstenen vervangen door aanbrengen nieuwe straatbakstenen.

03 Tekeningen

De volgende tekeningen zijn vervangen door een nieuwere versie 1 d.d. 22-04-2025:

CIVT-20240002-Blad -01 d.d. 29-01-2025 "Situatie 1/9";
CIVT-20240002-Blad -02 d.d. 29-01-2025 "Situatie 2/9";
CIVT-20240002-Blad -03 d.d. 29-01-2025 "Situatie 3/9";
CIVT-20240002-Blad -04 d.d. 29-01-2025 "Situatie 4/9";
CIVT-20240002-Blad -05 d.d. 29-01-2025 "Situatie 5/9";
CIVT-20240002-Blad -06 d.d. 29-01-2025 "Situatie 6/9";
CIVT-20240002-Blad -07 d.d. 29-01-2025 "Situatie 7/9";
CIVT-20240002-Blad -08 d.d. 29-01-2025 "Situatie 8/9";
CIVT-20240002-Blad -09 d.d. 29-01-2025 "Situatie 9/9".

De volgende tekeningen zijn toegevoegd:

CIVT-20240002-Blad -31 d.d. 22-04-2025 "Situatie 1/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";
CIVT-20240002-Blad -32 d.d. 22-04-2025 "Situatie 2/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";
CIVT-20240002-Blad -33 d.d. 22-04-2025 "Situatie 3/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";
CIVT-20240002-Blad -34 d.d. 22-04-2025 "Situatie 4/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";
CIVT-20240002-Blad -35 d.d. 22-04-2025 "Situatie 5/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";
CIVT-20240002-Blad -36 d.d. 22-04-2025 "Situatie 6/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";
CIVT-20240002-Blad -37 d.d. 22-04-2025 "Situatie 7/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";
CIVT-20240002-Blad -38 d.d. 22-04-2025 "Situatie 8/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";
CIVT-20240002-Blad -39 d.d. 22-04-2025 "Situatie 9/9 met KLIC levering_24O0066951_1 d.d. 13-05-2024.";

04 Bijlagen

De volgende bijlage is toegevoegd:

Maatregelenplan kabels & leidingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
240010			De volgende post komt te vervallen:			
240010	220199		Grond ontgraven uit put Situering: t.b.v. standpijp naar hoofdriool Grondsoort: gemengde grond Hoeveelheidsbepaling aan de hand vastleggen dmv digitale foto's, van minimaal één overzichtsfoto per standpijp, bij voorkeur genomen in de richting van het af te voeren perceel/pand met een vast punt (bv huisnummer) . Aantal pixels minimaal 600x800 Grondsoorten gescheiden ontgraven Bemaling volgens bestekspost 132210 Ontgravingshoogte tot bovenzijde hoofdriool gemiddeld ca. 2,00m	st	198,00	V
240020			De volgende post komt te vervallen:			
240020	220199		Grond aanvullen uit put Situering: t.b.v. standpijp naar hoofdriool Grondsoort: gemengde grond vrijgekomen volgens bestekspost 240010 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,50 m Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek	st	198,00	V
2401			<u>De volgende post wordt toegevoegd</u> De volgende post wordt toegevoegd			
2401			<u>Grondwerk uit put met bemaling</u>			
240110			De volgende post wordt toegevoegd			
240110	220199		Grond ontgraven uit put met bemaling Situering: te vervangen kolk- en huisaansluiting naar te handhaven bestaande hoofdriool Odysseuslaan Betreft: ontgraven t.b.v. standpijp naar bestaand hoofdriool Hoeveelheidsbepaling aan de hand vastleggen dmv digitale foto's, van minimaal één overzichtsfoto per standpijp, bij voorkeur genomen in de richting van het af te voeren perceel/pand met een vast punt (bv huisnummer) . Aantal pixels minimaal 600x800	st	85,00	V
240111			De volgende post wordt toegevoegd			
240111	220199		Grond ontgraven uit put met bemaling Situering: volgens bestekpostnr. 240110 Grondsoort: gemengde grond Grondsoorten gescheiden ontgraven, gedeeltelijk onder grondwaterspiegel (gerekend met een waterstand van N.A.P. +15,80m) GWS verlagen volgen bp 240112 Ontgravingshoogte tot bovenzijde hoofdriool gemiddeld ca. 2,15 m	st		85,00 I
240112			De volgende post wordt toegevoegd			
240112	218199		Toepassen bemaling tbv aansluiting Situering: volgens bestekpostnr. 240110 Betreft bemaling ten behoeve van drooghouden van een ontgraving uit put volgens bestekpostnr 240111 Opbouw bemaling ter keuze aannemer Pompinstallatie ter keuze aannemer.	st		85,00 I
240113			De volgende post wordt toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
240113	220199		Grond aanvullen uit put met bemaling Situering: volgens bestekpostnr. 240110 Grondsoort: gemengde grond vrijgekomen volgens bestekpost 240111 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,50 m Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek	st		85,00 I
240120			De volgende post wordt toegevoegd			
240120	220199		Grond ontgraven uit put met bemaling Situering: te vervangen kolk- en huisaansluiting naar te handhaven bestaande hoofdriool Argonautenlaan ten noorden Faunuslaan Betreft: ontgraven t.b.v. standpijp naar bestaand hoofdriool Hoeveelheidsbepaling aan de hand vastleggen dmv digitale foto's, van minimaal één overzichtsfoto per standpijp, bij voorkeur genomen in de richting van het af te voeren perceel/pand met een vast punt (bv huisnummer) . Aantal pixels minimaal 600x800	st	36,00 V	
240121			De volgende post wordt toegevoegd			
240121	220199		Grond ontgraven uit put met bemaling Situering: volgens bestekpostnr. 240110 Grondsoort: gemengde grond Grondsoorten gescheiden ontgraven, gedeeltelijk onder grondwaterspiegel (gerekend met een waterstand van N.A.P. +15,80m) GWS verlagen volgen bp 240112 Ontgravingshoogte tot bovenzijde hoofdriool gemiddeld ca. 3,50 m	st		36,00 I
240122			De volgende post wordt toegevoegd			
240122	218199		Toepassen bemaling tbv aansluiting Situering: volgens bestekpostnr. 240110 Betreft bemaling ten behoeve van drooghouden van een ontgraving uit put volgens bestekpostnr 240111 Opbouw bemaling ter keuze aannemer Pompinstallatie ter keuze aannemer.	st		36,00 I
240123			De volgende post wordt toegevoegd			
240123	220199		Grond aanvullen uit put met bemaling Situering: volgens bestekpostnr. 240110 Grondsoort: gemengde grond vrijgekomen volgens bestekpost 240111 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,50 m Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek	st		36,00 I
5331			<u>De volgende post komt te vervallen:</u> De volgende post komt te vervallen:			
5331			<u>Aanbrengen gootconstructies van straatbakstenen</u>			
533120			De volgende post komt te vervallen:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
533120	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft goten langs parkeervakken Faunuslaan	m	253,00	V	
		9.	Bestaande uit 3 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			6,33 L
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			3.795,00 I
			Vervoerd vanuit depot volgens bp 691020 (ca. 75m2)				
		.3.	Afstrooien en invegen met zand				
			Straatzand				
533130			De volgende post komt te vervallen:				
533130	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft watervoerende goten langs rijbaan met verharding herbruik sbs	m	2.200,00	V	
		9.	Bestaande uit 2 streklagen				
		.9.	In beton C12/15 aanbrengen op fundering	m3			44,00 L
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			22.000,00 I
			Vervoerd vanuit depot volgens bp 691020 (ca 440m2)				
		.3.	Afstrooien en invegen met zand				
			Straatzand				
534180			De volgende post wordt toegevoegd				
534180	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft goot tussen parkeervakken en rijbaan Faunuslaan	m	253,00	V	
		9.	Bestaand uit 3 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			6,33 L
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			3.795,00 L
			specificatie volgens bp 616150				
		.3.	Afstrooien en invegen met zand				
			Straatzand				
534190			De volgende post vervalt en wordt vervangen door:				
534190	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft watervoerende goten langs rijbaan Argonautenlaan, Achilleslaan, Odysseuslaan	m	3.025,00	V	
		9.	Bestaande uit 2 streklagen				
		.9.	In beton C12/15 aanbrengen op fundering	m3			61,00 L
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			30.250,00 L
			specificatie volgens bp 616150				
		.3.	Afstrooien en invegen met zand				
			Straatzand				
6121			<u>De volgende post komt te vervallen:</u>				
			<u>De volgende post komt te vervallen:</u>				
6121			<u>Opnemen straatbakstenen, hergebruik</u>				
612150			De volgende post komt te vervallen:				
612150	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: T.p.v rijbaan en parkeren Faunuslaan opp. ca. 3977m2 en rijbaan Icaruslaan opp. ca.2378m2	m2	6.355,00	V	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Straatbaksteen standaard keiformaat				
			Inclusief de handeling van 'uitsorteren' van breuk				
		.3.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens bp 691010				
612160			De volgende post komt te vervallen:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
615150	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: t.p.v. rijbaan Faunuslaan (ca. 2770m2), Icaruslaan (ca. 2145m2), Xantippehof (ca. 195m2) en de aangrenzende straten (Antigonelaan, Remuslaan, Nestorlaan, Calypsostraat, Argosstraat en Aurorastraat, totaal ca.385m2) binnen de werkgrenzen. Betreft vrijgekomen materialen uit het werk met een maatafwijking, CROW Publ. 324 Vervoerd volgens bp 691011 (5495 m2) van dit bestek Conform aanleg tekening	m2	5.495,00	V	
		9.	Straatbakstenen aanbrengen op de lokatie waar ze vrijgekomen zijn, Vrijgekomen straatbaksteen keiformaat vervoerd volgens bestekspost 691020 kleur: rood-bruin met afwijkende stukken	m2			5.495,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.9	Afstrooien en invegen met steenslag 2/6	m3			28,00 L
			Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen met steenslag 2/6				
615160			De volgende post komt te vervallen:				
615160	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: t.p.v. parkeervakken Faunuslaan (ca. 425m2) en Xantippehof (ca. 40m2). Betreft vrijgekomen materialen uit het werk met een maatafwijking, CROW Publ. 324 Vervoerd volgens bp 691011 (465 m2) van dit bestek Conform aanleg tekening	m2	465,00	V	
		9.	Vrijgekomen straatbaksteen keiformaat vervoerd volgens bestekspost 691020 kleur: rood-bruin met afwijkende stukken	m2			465,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.9	Afstrooien en invegen met steenslag 2/6	m3			3,00 L
			Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen met steenslag 2/6				
6156			<u>De volgende post komt te vervallen:</u> De volgende post komt te vervallen:				
6156			<u>Straatbakstenen sinus-talud (herbruik sbs)</u>				
615610			De volgende post komt te vervallen:				
615610	831199		Aanbrengen drempel sbs herbruik en bss nieuw. Betreft : plateau voor 30 km/h Situering: plateau Icaruslaan-Faunuslaan en drempel Calypsostraat Halve sinus-talud: 1,05 m volgens standaarddetails J-12-1.4 en J-12-1.5 Op brekerzand Straatbakstenen vrijgekomen uit het werk en vervoerd volgens bestekspost 691020, betonstraatstenen nieuw geleverd	m	29,00	V	
			Kleur rood-bruin (10 st/m)	st			290,00 I
			Kleur rood-bruin (23 st/m)	st			667,00 I
			Kleur wit (16 st/m) bss kf	st			464,00 L
			Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
616150			De volgende post vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
616150	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: rijbanen Argonautenlaan, Achilleslaan en Odysseuslaan en aanliggende straten tot tangentpunt bochtbanden rijbaan Faunuslaan, Icaruslaan, Xantippehof en de aangrenzende straten (Antigonelaan, Remuslaan, Nestorlaan, Calypsostraat, Argosstraat en Aurorastraat) binnen de werkgrenzen.	m2	12.050,00 V	
		9.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Dikte 80mm Kleur: rood-bruin fabrikant: Vandersanden type: Ardeche Structuur: bezand Kwaliteit A, Klasse 4-2 EQ+	st		602.500,00 L
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.9	Afstrooien en invegen met steenslag 2/6	m3		60,25 L
			Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen met steenslag 2/6			
616160			De volgende post wordt toegevoegd:			
616160	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: t.p.v. parkeervakken Faunuslaan (ca. 425m2) en Xantippehof (ca. 40m2).	m2	465,00 V	
		9.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Dikte 80mm Kleur: rood-bruin fabrikant: Vandersanden type: Ardeche Structuur: bezand Kwaliteit A, Klasse 4-2 EQ+	st		23.250,00 L
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.9	Afstrooien en invegen met steenslag 2/6	m3		2,33 L
			Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen met steenslag 2/6			
616810			De volgende post vervalt en wordt vervangen door:			
616810	831199		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft een plateau voor 30 km/h Situering: Argonautenlaan - Aeneaslaan, Argonautenlaan - Menelaoslaan, Argonautenlaan - Antigonelaan, Argonautenlaan - Odysseuslaan, Argonautenlaan kussentje, Odysseuslaan drempel (2x), plateau Icaruslaan-Faunuslaan en drempel Calypsostraat Halve sinus-talud: 1,05 m volgens standaarddetails J-12-1.4 en J-12-1.5 Op brekerzand Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Met splintervrije kop	m	146,00 V	
			SBS cf bp 616150 (10 st/m)	st		1.460,00 L
			SBS cf bp 616150 (23 st/m)	st		3.358,00 L
			BSS kleur wit (16 st/m)	st		2.336,00 L
			Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
619			De volgende post wordt toegevoegd: De volgende post wordt toegevoegd:			
619			AANSTRATEN PARTICULIERE TERREIN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
619110			De volgende post wordt toegevoegd:			
619110	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: verharding particulier terrein grenzend aan werk Uitgegaan is van een strook van ca. 2,0m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 615210	m2	100,00	V
619120			De volgende post wordt toegevoegd:			
619120	831703		Opbreken betontegels. Situering: verharding particulier terrein grenzend aan werk Uitgegaan is van een strook van ca. 2,0m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 615220	m2	100,00	V
619130			De volgende post wordt toegevoegd:			
619130	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: verharding particulier terrein grenzend aan werk Uitgegaan is van een strook van ca. 2,0m .9. Sierbestrating diverse afmetingen en verbanden 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 615230	m2	250,00	V
619140			De volgende post wordt toegevoegd:			
619140	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: verharding particulier terrein grenzend aan werk Uitgegaan is van een strook van ca. 2,0m .9. Straatbakstenen in diverse afmetingen en verbanden 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 615240	m2	150,00	V
619210			De volgende post wordt toegevoegd:			
619210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: verharding particulier terrein grenzend aan werk Betreft opnieuw aanbrengen bestrating vrijgekomen volgens bestekspost 615110 .9. Diverse verbanden . . 1. Op straatlaag 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	V
619220			De volgende post wordt toegevoegd:			
619220	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: verharding particulier terrein grenzend aan werk Betreft opnieuw aanbrengen bestrating vrijgekomen volgens bestekspost 615120 .1. In halfsteensverband . . 1. Op straatlaag . . . 9. Betontegels 300x300x80mm grijs 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	V
619230			De volgende post wordt toegevoegd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
619230	831201		Aanbrengen sierbestrating. Situering: verharding particulier terrein grenzend aan werk Betreft opnieuw aanbrengen bestrating vrijgekomen volgens bestekspost 615130 .1. Op straatlaag .9. Diverse afmetingen en verbanden5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00	V	
619240			De volgende post wordt toegevoegd:				
619240	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: verharding particulier terrein grenzend aan werk Betreft opnieuw aanbrengen bestrating vrijgekomen volgens bestekspost 6151401. Op straatlaag9. Diverse afmetingen en verbanden9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen met steenslag 2/6	m2	250,00	V	
691010			De volgende post komt te vervallen:				
691010	831599		SBS vervoeren en in tijdelijk depot zetten Betreft straatbakstenen (SBS) vrijgekomen volgens hoofdstuk 6121	m2	7.280,00	V	
691011			De volgende post komt te vervallen:				
691011	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Vrijgekomen SBS volgens bps. 612150 1. Straatbakstenen Gescheiden opslaan naar lokatie van vrijkomen.1 Vervoeren naar: depot	m2			7.280,00 I
691012			De volgende post komt te vervallen:				
691012	831599		SBS verwerken in tijdelijk depot zetten Betreft herbruikbare straatbakstenen (SBS) binnen het werk vrijgekomen volgens hoofdstuk 6121 en schoongemaakt volgens bestekspost 692010 Gescheiden opslaan naar lokatie van vrijkomen. Uitgangspunt is 10% inboet Inclusief sorteren en herbruikbaar materiaal palleteren (ca. 6060m2) Kapot materiaal en overschot afvoeren volgens bestekspost 882010 (ca. 1220m2)	m2			7.280,00 I
691020			De volgende post komt te vervallen:				
691020	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft het vervoeren van herbruikbaar vrijgekomen SBS naar de plaats van verwerking Inclusief laden en lossen Verwerken volgens bestekspostnrs 615150 ca. 5070m2), 615160 (ca. 465m2), 533120 (ca. 75m2) en 533130 (ca. 440m2) en 615610 (ca. 10m2) 1. Straatbakstenen1 Vervoeren naar: plaats van verwerking	m2	6.060,00	V	
882010			De volgende post vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
882010	800499		Afvoeren gemengde puin Betreft vrijgekomen: - gresbuizen volgens bp 311110 (129,0 ton) - putten volgens bp 351010 (37,5ton), 351030 (72,90 ton), 357121 (1,5 ton) - menggranulaat volgens bp 416080 (943,0 ton) - kantopsluiting SBS volgens bp 541010 (25,0 ton) - elementverharding SBS volgens bp 613130 (1106,0 ton) - elementverharding SBS volgens bp 613140 (87,0 ton) Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug. Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11 Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	ton	2.401,90	V
892260			De volgende post vervalt en wordt vervangen door:			
892260	100599		Inzetten elektrische laadschop (licht materieel) Betreft :Inzetten van een elektrische graafmachine licht materieel (mini-laadschop) CO2-neutraal werken Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3	uur	120,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
95			Stelposten			
950070			De volgende post komt te vervallen:			
950070	100301		Stelpost aanstraten bestrating tuinen	EUR	50.000,00	V
			Betreft diverse bestratingsmaterialen			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake			
			van:			
		9.	bestratingswerkzaamheden grenzend aan tuinen,			
			uitgaande van 189 stuks			