



- Legenda**
- Werkgrens
 - Trottoirband 130/150x250mm in schraalbeton
 - Opsluitband 150x250mm in schraalbeton
 - Opsluitband 100x200mm
 - Rabatband 400x200mm kleur: antraciet
 - Goot SBS KF 3 streks in schraalbeton kleur antraciet (nieuw)
 - Goot SBS KF 3 streks in schraalbeton (herbruik)
 - Goot SBS KF nieuw 2 strekken in schraalbeton
 - Goot SBS KF herbruik 2 strekken in schraalbeton
 - Inritbanden 750x180x500mm
 - Zijwegblokken 105x215/1000mm
 - Tegels 300x300x45mm dun Halfsteensverband, kleur grijs
 - Tegels 300x300x80mm dik Halfsteensverband, kleur grijs
 - Straatbakstenen KF keperverband (nieuw)
 - Straatbakstenen KF elleboogverband (nieuw)
 - parkeervakken Faunastaan en Xantippehof
 - Betonstraatstenen KF elleboogverband parkeervakken
 - Kleur: antraciet (nieuw)
 - Grasbetonstenen Greenston Max400x400x100mm parkeervakken
 - Kleur: grijs (nieuw)
 - Asphalt AR3 rijbaan
 - Asphalt AR3 rijbaan (rood)
 - Asphalt fietspad (rood)
 - HWA-riool nieuw
 - GWA-riool nieuw
 - GWA-riool bestaand
 - Dichtzetten kolkaansluiting bestaand riool
 - Aansluiten kolkaansluiting bestaand riool d.m.v. renovatieblokje
 - Kolkleiding met aansluiting op riool
 - Tevens dienen alle dwa huisaansluitingen vervangen te worden en hwa aansluitingen aangelegd te worden
 - HWA inspectiepuf met beheernummer en indicatieve putdielehoogte
 - GWA inspectiepuf met beheernummer en indicatieve putdielehoogte
 - Straatkolk
 - Trottoirkolk 130/150 band
 - Trottoirkolk 50/200 band
 - Groeiplaatsinrichting (onder verharding bomgranulaat, in de boomspiegel bomengrand)
 - Uitbreiding groenvak

		sector: Stadsbedrijf	
		afdeling: Voorbereiding en Projectrealisatie	
Faunuslaan e.o., Riolervingang en Reconstructie Situatie 3/0 met KLIC levering_240006951_1 d.d. 13-05-2024.			
aanbest: 09/04/2023 bestaand: 09/07/2023 ontwerp: 10/07/2023 uitvoering: 10/07/2023	versie: 1.000 datum: 20/05/2024 gnr: 100 gnr: P.Blaaslaan	project nr.: 2024-005 rbo:	ontwerp:
1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
<small> De afbeelding is een ontwerp en kan afwijken van de werkelijkheid. Het ontwerp is niet gebaseerd op een bestaand plan. Het ontwerp is niet gebaseerd op een bestaand plan. Het ontwerp is niet gebaseerd op een bestaand plan. </small>		CVT-20240002	