



- Legenda**
- Trottoirband 130/150mm in schraalbeton
  - Opsluitband 150x250mm in schraalbeton
  - Opsluitband 100x200mm
  - Rabatband 400x200mm kleur: antraciet
  - Goot BSS KF 3 streks in schraalbeton kleur: antraciet (nieuw)
  - Goot SBS KF 3 streks in schraalbeton (herbruik)
  - Goot SBS KF nieuw 2 strekken in schraalbeton
  - Goot SBS KF herbruik 2 strekken in schraalbeton
  - Inritbanden 750x180x500mm
  - Zijwegblokken 1050x215/1000mm
  - Tegels 300x300x45mm dun Halfsteensverband, kleur grijs
  - Tegels 300x300x80mm dik Halfsteensverband, kleur grijs
  - Straatbakstenen KF keperverband (nieuw)
  - Straatbakstenen KF elleboogverband (nieuw) parkeervakken Faunuslaan en Xantippehof
  - Betonstraatstenen KF elleboogverband parkeervakken kleur: antraciet (nieuw)
  - Grasbfontstenen Greenston Max400x400x100mm parkeervakken kleur: grijs (nieuw)
  - Asfalt AR3 rijbaan
  - Asfalt AR3 rijbaan (rood)
  - Asfalt fietspad (rood)
  - HWA-riool nieuw
  - GWA-riool nieuw
  - GWA-riool bestaand
  - Dichtzetten kolkaansluiting bestaand riool
  - Aansluiten kolkaansluiting bestaand riool d.m.v. renovatieblokje
  - Kolkleiding met aansluiting op riool Tevens dienen alle dwa huisaansluitingen vervangen te worden en hwa aansluitingen aangelegd te worden
  - HWA inspectieput met beheernummer en indicatieve putdekselhoogte
  - GWA inspectieput met beheernummer en indicatieve putdekselhoogte
  - Straatkolk
  - Trottoirkolk 130/150 band
  - Trottoirkolk 50/200 band
  - Groeiplaatsinrichting (onder verharding bomengranulaat, in de boomspiegel bomengrond)
  - Uitbreiding groenvak

		sector: Stadsbedrijf	
		afdeling: Voorbereiding en Projectrealisatie	
<b>Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie</b> Situatie 9/9 met KLIC levering_2400066951_1 d.d. 13-05-2024.			
stadcode: Wierse-Noord	versie: 0	gewijzigd o.d.:	wijziging:
status: OEF/RETRIF	schaal: 1:200	1 22-04-2025	RSc
besteknr.: 509975001	datum: 26-01-2025	2	
formaat: A1	get.: RSc	3	
get.: P.Brandts	get.: P.Brandts	4	
		5	
<small>Alle details conform standaarddetails 2024. Meten in meters, peilen in meters t.o.v. NAP. Niet getoonde voorbeelden hebben altijd R40,5 m. Kolkdiepten zonder dimensieaanduiding hebben diameter Ø 125 mm. Exacte ligging kabels enleidingen in het werk te bepalen.</small>		documentcode: CIVT-20240002	bladnummer: BLAD - 39