

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	Bij de bepaling van de toe te passen eenheidsprijs voor een werkonderdeel wordt uitgegaan van het totaal aan eenheidselementen, die in een bepaalde deelopdracht voorkomen.	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KWALITEITSBORGING	5
04	BIJLAGEN	5
05	GEMEENTEWERF	5
06	BEREIKBAARHEID TERREIN/TRANSPORTROUTE	5
07	WET NATUURBESCHERMING	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	ONDERHOUD HAGEN	7
101	KNIPPEN VAN HAGEN GEMEENTE-EIGENDOM	9
1011	Haaghoogte tot 0,50 m.	9
1012	Haaghoogte tot 1,00 m.	9
1013	Haaghoogte tot 1,50 m.	10
1014	Haaghoogte 1,50 m. of meer	10
102	KNIPPEN VAN HAGEN PARTICULIER-EIGENDOM	11
1021	Haaghoogte tot 0,50 m.	11
1022	Haaghoogte tot 1,00 m.	11
1023	Haaghoogte tot 1,50 m.	12
1024	Haaghoogte 1,50 m. of meer	12
2	MAATREGELEN FLORA EN FAUNA	14

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 08	BIJDRAGEN	16
01 10	VERGUNNINGEN	16
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	17
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	17
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	17
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	18
01 23	COMMUNICATIE	18
01 30	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	19
51	GROENVOORZIENINGEN	19
51 02	EISEN EN UITVOERING	19
51 82	cO2 UITSTOOT	19
61	TECHNISCHE BEPALINGEN INZET MOBIELE WERKTUIGEN	20
61 01	MINIMUMEISEN MOBIELE WERKTUIGEN	20
62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	20
62 12	EISEN EN UITVOERING	20
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	20
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	21
64	WET NATUURBESCHERMING	21
64 0	DEELHOOFDSTUK 64.0	21
64 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES WET NATUURBESCHERMING	21
64 1	DEELHOOFDSTUK 64.1	21
64 13	INFORMATIEOVERDRACHT	21

17-2024 RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD HAGEN 2024 PERCEEL 2

Bestek en voorwaarden 17-2024

Raamovereenkomst onderhoud hagen Gorinchem 2024 Perceel 2

Gemeente Gorinchem
Afdeling Beheer, Onderhoud & Realisatie
Stadhuisplein 1
Postbus 108
4200 AC Gorinchem

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem, Postbus 108,
4200 AC Gorinchem

02 DIRECTIE

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem, Postbus 108,
4200 AC Gorinchem.

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van het Team Stadsbeheer of zij die namens hem/haar daarvoor worden aangewezen.

03 LOCATIE

De werkzaamheden zijn in diverse wijken o.a. de Donken, Lingewijk Noord en Hoog Dalem in de gemeente Gorinchem.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Knippen van hagen en afvoer van vrijgekomen materiaal.

05 TIJDSBEPALING

- 1 Zie aanbestedingsleidraad.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Bij de bepaling van de toe te passen eenheidsprijs voor een werkonderdeel wordt uitgegaan van het totaal aan eenheidselementen, die in een bepaalde deelopdracht voorkomen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek zijn de volgende tekeningen opgenomen.

24-SB-0195	Onderhoudsbestek hagen Donken	1:1000	7-10-2024
24-SB-0196	Onderhoudsbestek hagen Lingewijk	1:1000	7-10-2024
24-SB-0197	Onderhoudsbestek hagen Hoog Dalem	1:1000	7-10-2024

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

.....

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 Aanbestedingsdocument. Overeenkomst voor het onderhoud van hagen.
- Bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Bijlage 3 V&G plan (ontwerpfase) als bedoeld in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
- Bijlage 4 Uitvoeringsprotocol Social Return

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Gedragscode Flora- en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, uitgave Vereniging Stadswerk Nederland en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, 14-12-2023;
- Inventarisatieformulier ten behoeve van het vastleggen van gegevens tijdens de opzichterscontrole;

05 GEMEENTEWERF

De gemeentewerf is gelegen aan de Kleine Haarsekade nr. 125, enkele rijafstand ligt tussen 3 tot 5 km. Het afhalen en/of brengen van goederen geschiedt uitsluitend met een door de toezichthouder te verstrekken bon.

Openingstijden gemeentewerf:

Maandag t/m donderdag	van 07:30 tot 16:00 uur
Vrijdag	van 07:30 tot 12:00 uur

De te volgen transportroute van- en naar de gemeentewerf in overleg met de directie.

Op de Haarweg, ten westen van de Mollenburgseweg, geldt een geslotenverklaring voor voertuigen zwaarder dan 15 ton. De gemeente Gorinchem verstrekt een ontheffing voor voertuigen zwaarder dan 15 ton. De aannemer dient hiervoor minimaal twee weken voor de aanvang van transporten de kentekens van voertuigen waar een ontheffing voor gewenst is door te geven aan de directie.

Op de Kleine Haarsekade, de Grote Haarsekade en de Mollenbrugseweg geldt een vrachtwagenverbod ter hoogte van de A15. Hiervoor worden geen ontheffingen verstrekt.

06 BEREIKBAARHEID TERREIN/TRANSPORTROUTE

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

07 WET NATUURBESCHERMING

Inmiddels is de nieuwe " Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten" van d.d.14-12-2023, de aangepaste versie, van Vereniging Stadswerk in ontwerp goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onder de vrijstelling van de gedragscode kunnen gemeenten of aannemers in opdracht van gemeenten werkzaamheden uitvoeren in het kader van bestendig gebruik, beheer en onderhoud of in het geval van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

In de gedragscode staat een maatregelcatalogus voor verschillende soorten beheer, onderhoud of ruimtelijke ontwikkelingen, waarin per soort of soortgroep maatregelen beschreven die waarborgen dat er zorgvuldig wordt gehandeld.

Deze gedragscode is geldig tot 1 januari 2025.

Mocht bij uitvoering van dit maaibestek naar verwachting vanaf april 2025 er nog geen definitieve nieuwe gedragscode zijn dan is de " Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten" van d.d.14-12-2023 nog van toepassing.

Deze huidige gedragscode (opgesteld onder de Flora- en faunawet) kan nog steeds worden gebruikt. Hierbij geldt wel dat de nieuwste soortenlijsten nu gelden. Voor soorten die onder de Wet natuurbescherming niet langer beschermd zijn, hoeft de gedragscode niet meer te worden nageleefd. Soorten die onder de Wet natuurbescherming

worden beschermd en die eerder nog niet beschermd waren, vallen niet onder de reikwijdte van de huidige gedragscodes (dit gaat pas in na een herziening).

Voor deze soorten geldt dus gedragscode niet als vrijstelling. Als er dus sprake is van het overtreden van verbodsbepalingen ten aanzien van dergelijke nieuw beschermde soorten, zal ontheffing aangevraagd moeten worden. De gedragscode kan voor deze soorten wel worden gebruikt om het zorgvuldig handelen uit te werken.

De opdrachtgever zorgt vlak vóór aanvang van de onderhoudswerkzaamheden dat het personeel geïnformeerd wordt over het voorkomen van vaste rust- en/of verblijfplaatsen van flora en/of fauna in de te onderhouden beplantingen.

Deze informatie wordt mondeling door een deskundige, in aanwezigheid van de gemeentelijke toezichthouder, verstrekt. Deze deskundige is onze stadsvogeladviseur.

Het gaat hier om het vaststellen van het voorkomen van (tijdelijke) vaste rust- of verblijfplaatsen van families genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage 1 AMVB, zeldzame en schaarse broedvogels volgens indeling SOVON of overige soorten tabel 2 van het Ministeris van LNV op de locaties waar naar verwachting dit in de beplantingstypen kan voorkomen.

Vaststelling van (tijdelijke) vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels dient, in de periode van 15 maart tot en met 15 juli welke valt in het broedseizoen, plaats te vinden.

Daarnaast blijft zorgvuldig handelen in de buurt van vogel- en andere nesten buiten het broedseizoen, noodzakelijk.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							ONDERHOUD HAGEN Betreft: onderhoud hagen geheel op openbaar terrein én onderhoud hagen deels staand op particulier terrein			
101							KNIPPEN VAN HAGEN GEMEENTE-EIGENDOM			
1011							<u>Haaghoogte tot 0,50 m.</u>			
101110	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 0,50 m. hoogte. Eigendom: gemeente. Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant, achterkant, zijkanten en bovenkant van de haag. Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
101120	514427		9			1	Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 0,50 m. hoogte. Eigendom: gemeente. Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant, achterkant, zijkanten en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
1012							<u>Haaghoogte tot 1,00 m.</u>			
101210	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 1,00 m. hoogte. Eigendom: gemeente. Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant, achterkant, zijkanten en bovenkant van de haag. Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.000,00	F
101220	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 1,00 m. hoogte. Eigendom: gemeente. Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant, achterkant, zijkanten en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1013			2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. <u>Haaghoogte tot 1,50 m.</u>			
101310	514427		2				Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 1,50 m. hoogte. Eigendom: gemeente. Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant, achterkant, zijkanten en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
101320	514427	9	1	1	3	2	Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 1,50 m. hoogte. Eigendom: gemeente. Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant, achterkant, zijkanten en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
1014			2				<u>Haaghoogte 1,50 m. of meer</u>			
101410	514427		2				Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen ca.1,50 m. hoogte of meer. Eigendom: gemeente. Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant, achterkant, zijkanten en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
101420	514427	9	1	1	4	2	Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen ca.1,50 m. hoogte of meer. Eigendom: gemeente. Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn.	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
102		9	1				Voorkant, achterkant, zijkanten en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag			
1021			2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
				4			Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
					2		Aantal beurten: 2			
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
							KNIPPEN VAN HAGEN PARTICULIER-EIGENDOM			
							<u>Haaghoogte tot 0,50 m.</u>			
102110	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 0,50 m. hoogte. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn.	m2	500,00	F
		9					Voorkant en bovenkant van de haag			
			1				Betreft: blokhaag			
				1			Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
					1		Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m			
					2		Aantal beurten: 2			
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
102120	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 0,50 m. hoogte. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn.	m2	500,00	F
		9					Voorkant en bovenkant van de haag			
			1				Betreft: blokhaag			
				2			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
					1		Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m			
					2		Aantal beurten: 2			
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1022							<u>Haaghoogte tot 1,00 m.</u>			
102210	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 1,00 m. hoogte. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn.	m2	1.000,00	F
		9					Voorkant en bovenkant van de haag			
			1				Betreft: blokhaag			
				1			Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
					2		Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
					2		Aantal beurten: 2			
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
102220	514427						Knippen van (blok)hagen.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1023		9	1	2	2	1	Betreft; Knippen van hagen tot 1,00 m. hoogte. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. <u>Haaghoogte tot 1,50 m.</u>			
102310	514427	9	1	1	3	2	Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 1,50 m. hoogte. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
102320	514427	9	1	2	3	2	Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen tot 1,50 m. hoogte. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
1024		9	1	1	4	2	Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen ca.1,50 m. of meer. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
102410	514427	9	1	1	4	2	Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen ca.1,50 m. of meer. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. Voorkant en bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102420	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft; Knippen van hagen ca.1,50 m. of meer. Eigendom: particulier Plantsoort van de haag: Bestaat over het algemeen uit beuk, haagbeuk, liguster of veldesdoorn. 9 Voorkant en bovenkant van de haag 1 Betreft: blokhaag 2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 4 Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2 Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een afvalverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
2								MAATREGELEN FLORA EN FAUNA			
200010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: inventariseren van vogels en zoogdieren op vaste woon - en verblijfplaatsen in hagen..	keer	50,00	F
200020	640601							Toepassen maatregelen bescherming fauna Betreft:het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstering van vogels en zoogdieren in hun vaste woon - en verblijfplaatsen in hagen. Maatregelen overeenkomstig " Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten" van d.d.9 juli 2020, de aangepaste versie, van Vereniging Stadswerk. Maatregelen op of in: haagbeplanting 75 - 100% begroeid Begroeiing: haagbeplanting bestaande uit o.a. beuk, haagbeuk, veldesdoorn, liguster. 1 Niet gefaseerd uitvoeren	keer	50,00	F
		1									
			4								
				5							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek' moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk de 'deelopdracht'.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst 'Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016'.
- 05 Het document 'Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
- 07 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 08 Nazorg en hergroei-garantie en de bijbehorende rapportage moeten voldoen aan de in Hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen 2022 gestelde eisen.
- 09 Het Handboek Bomen 2022 is als digitale bijlage aan dit bestek toegevoegd en is tegen betaling van €225,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Per deelopdracht dient een aparte gespecificeerde factuur te worden ingediend.
- 02 De werkelijke uitgevoerde hoeveelheden van de deelopdracht dienen ingevuld of gecorrigeerd te worden op de verstrekte deelopdracht door de directie. Na goedkeuring van de hoeveelheden en de werkzaamheden wordt deze deelopdracht door de aannemer en de directie ondertekend. Deze getekende deelopdracht dient als bijlage toegevoegd te worden bij de factuur.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 01 PARKEERVERGUNNING**

- 01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de UAV 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor de benodigde parkeervergunning(en) voor werken in de binnenstad.

HFD PAR ART LID

Parkeervergunningen worden verstrekt via informatiecentrum van de gemeente Gorinchem.

- 02 Per contractjaar zal de opdrachtgever 2 stuks parkeervergunningen voor zijn rekening nemen. Alleen indien de hoeveelheid werk in de binnenstad dit vereist zal de opdrachtgever meer tijdelijke parkeervergunningen voor zijn verrekening nemen

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door de afdeling groenvoorziening.
 - diverse onderhoudswerkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet(en) plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, lokatie(s) en wegen.
- 02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.
- 03 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.
- 04 Grondtransport binnens de gemeentelijke grenzen van de gemeente Gorinchem mag niet geschieden met tractoren en gronddumpers.
- 05 Bereikbaarheid van de voor- en achterzijde van de woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven, bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen c.q. loopschotten, rijplaten.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zodanige preventie maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de zand-, grond- en asfalttransporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat indien de aannemer de ter zake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, gegeven opdrachten van de directie niet na komt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval per dag een korting zal worden toegepast van € 750,00.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat in gebrekestelling nodig is.

01 12 06 VERKEERSVOORZIENINGEN

- 03 Omleidingsroutes worden door de gemeente Gorinchem verzorgd.
- 06 Bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 In afwijking van het genoemde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard 2020 zal er geen verrekening van hogere of lagere acceptatie plaats vinden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

HFD PAR ART LID

- 06 Op dit werk is van toepassing de "Beleidsregel bescherming bomen op bouwlocaties tegen dood of ernstige beschadiging of ontsiering Gemeente Gorinchem 2012", d.d. 5 december 2012.
Zie bijlage "De tien geboden voor (bouw)activiteiten bij bomen", www.stadswerk.nl.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- twintig euro (€ 20,00) per struik of vaste plant;
 - twee euro (€ 2,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
- 02 Voor beschadiging, toegebracht aan bomen wordt een korting toegepast op de aanneemsom.
De hoogte van het schadebedrag wordt door de directie en aannemer gezamenlijk vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, hoofdstuk 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 07 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 De aannemer verplicht zich de werkzaamheden, binnen de in de opdrachtformulering gestelde termijn, gereed te hebben voor oplevering.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VOORGENOMEN OP TE DRAGEN OMZET

- 01 De opdrachtgever is voornemens om per jaar deelopdrachten te verstrekken met een getotaliseerde omzet bij de opdrachtverlening en/ of de eindafrekening van € 18.000,- tot € 28.000,- exclusief BTW.
Indien de werkelijke getotaliseerde omzet zich niet binnen de genoemde grensbedragen bevindt, kan aannemer hier geen rechten aan ontleen.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2010 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \cdot 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$

B0= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de directie geen weekrapporten, maar een geactualiseerd overzicht van de deelopdrachten bijhouden.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2021 zal de directie geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (1 maal per week) werkbijeenkomsten en (1 maal per 2 maanden) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De directie zal tijdens de bijeenkomsten een geactualiseerd overzicht van alle deelopdrachten aan de aannemer verstrekken.

01 23 03 MELDING MEER-/MINDERWERK

- 01 De aannemer dient meer- en minderwerk te melden bij de directie.
- 02 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te worden bij de directie ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

01 30 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**01 30 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

01 30 03 VERWERKTE HOEVEELHEDEN

- 03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de daarop betrekking hebbende deelopdracht opgenomen.

01 30 05 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste een werkdag van tevoren ter kennis gebracht aan de directie. Indien de aannemer geen melding dan wel niet tijdig melding doet van voornoemd tijdstip, waardoor de directie niet in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen kosten van een naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is verricht en de directie heeft geconstateerd dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.
- 03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.
- 05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN**

- 01 Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 82 CO2 UITSTOOT**51 82 01 VERMINDERING CO2 UITSTOOT**

01 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

In verband met de vermindering van CO₂-uitstoot wordt electrisch handgereedschap zoals bosmaaiers, bladblazers, heggenscharen en kettingzagen voorgeschreven. Inzet van het electrische gereedschap na overleg met de directie.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN INZET MOBIELE WERKTUIGEN**61 01 MINIMUMEISEN MOBIELE WERKTUIGEN****61 01 01 MINIMALE EMISSIE-EISEN MOBIELE WERKTUIGEN**

- 01 Mobiele werktuigen met een vermogen van 18 - 75 kW dienen bij gebruik van minder dan 8 uur per etmaal binnen de bebouwde kom te voldoen aan fase II, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG.
- 02 Mobiele werktuigen met een vermogen van 18 -75 kW dienen bij gebruik van meer dan 8 uur per etmaal binnen de bebouwde kom te voldoen aan fase II met roetfilter, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG.
- 03 Mobiele werktuigen met een vermogen van 75 - 560 kW dienen bij gebruik van minder dan 8 uur per etmaal binnen de bebouwde kom te voldoen aan fase II met roetfilter, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG.
- 04 Mobiele werktuigen met een vermogen van 75 -560 kW dienen bij gebruik van meer dan 8 uur per etmaal binnen de bebouwde kom te voldoen aan fase II met roetfilter, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG.

61 01 02 EMISSIENORMEN EN ROETFILTERS ZWARE VOERTUIGEN

- 01 De in te zetten voertuigen dienen tenminste te voldoen aan Euro 6 norm.
- 02 De in te zetten dieselveertuigen dienen te beschikken over een roetfilter af fabriek. Dit voor beperking van emissie fijnstof. Indien de roetfilter af fabriek niet leverbaar is, een retrofit of een installatie met een tenminste gelijkwaardige werking toe te passen.

61 01 03 BEWIJSMIDDELEN

- 01 De aannemer dient voor de start van het werk een overzicht in te dienen met het in te zetten en ter beschikking te stellen materieel voor de uitvoering van het werk.
- 02 De aannemer dient van al het in te zetten materieel een afschrift te verstrekken aan de directie van typegoedkeuringspapieren waaruit blijkt welke emissie(s) aan het type / de typen van het werktuig is / zijn toegekend.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 30, lid 04 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door "Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de aannemer".
- 04 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat op de vuilnisophaaldag het door de omwonenden aangeboden huisvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zonodig met de aannemer het aangeboden vuil verzamelen en op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats deponeren.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN**62 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Het treffen van verkeersvoorzieningen behoeft de voorafgaande toestemming van de directie. Uiterlijk een week voorafgaandede week waarin de verkeersvoorzieningen moeten worden getroffen, moeten deze schriftelijk worden aangevraagd bij de directie.aanvraag moet ten minste bevatten:
 - de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag;
 - de datum waarop de verkeersvoorzieningen worden getroffen;
 - de locatie;
 - de tijd gedurende welke voorzieningen zullen worden getroffen;
 - een beschrijving en/of tekening van het soort afzetting;
 - de eventuele afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingsroutes;
 - de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde verkeersvoorzieningen, geeft

dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

- 02 Indien de directie, al dan niet op aangeven van de wegbeheerder, van oordeel is dat door de aannemer getroffen verkeersvoorzieningen niet voldoen aan hetgeen door de directie is goedgekeurd, dan dient de aannemer de betreffende voorzieningen op eerste aanzegging van en in overleg met de directie aan te passen. Een door de directie verlangde aanpassing van geeft de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de werkzaamheden hinder ondervinden. De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen e.d. zo min mogelijk te belemmeren. De bereikbaarheid moet gewaarborgd blijven van een groot parkeerterrein of ander publiekstoegankelijke instelling.
- 04 Indien een toerit, afrit en/of gehele rijbaan t.b.v. werkzaamheden wordt afgesloten dient de aannemer vooraankondigingsborden, met afmetingen volgens de vigerende voorschriften, te plaatsen met daarop vermeld:
- het wegvak dat wordt afgesloten;
 - de datum van de afsluiting;
 - de tijdsduur van de afsluiting.
- De vooraankondigingsborden minimaal 6 werkdagen en maximaal 15 werkdagen voor de betreffende afsluiting plaatsen.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land, door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500 euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

64 WET NATUURBESCHERMING

64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0

64 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WET NATUURBESCHERMING

64 04 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer vaste rust- en/of verblijfplaatsen beschadigd of vanwege de directie gegeven opdracht niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500 euro worden toegepast. korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 1 DEELHOOFDSTUK 64.1

64 13 INFORMATIEOVERDRACHT

64 13 01 INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA

- 01 Eventuele waarnemingen van (tijdelijke) vaste rust- en/of verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde flora dienen schriftelijk aan de directie te worden doorgegeven volgens het protocol:
- geïnventariseerd door;
 - inventarisatiedatum;
 - omschrijving locatie met type beheergroep;
 - type vaste rust- of verblijfplaats (nesten) en/of groeiplaatsen;
 - klasse aangetroffen fauna (vogels, zoogdieren, reptielen, etc./flora);
 - soort (indien bekend).
- Voorbeeld van dit protocol is toegevoegd aan de bijlagen.

64 13 03 INSTRUCTIE UITVOEREND PERSONEEL

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 wordt het personeel, voor aanvang van de werkzaamheden, geïnstrueerd door de aannemer samen met directie en stadsvogeladviseur.

17-2024 RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD HAGEN 2024 PERCEEL 2
.....

17-2024 RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD HAGEN 2024 PERCEEL 2
.....

Behoort bij: 17-2024

Raamovereenkomst onderhoud van hagen perceel 2

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 17-2024

Knippen van hagen en verwerken knipafval.

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 2

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 17-2024

Raamovereenkomst onderhoud van hagen perceel 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD HAGEN				
101	KNIPPEN VAN HAGEN GEMEENTE-EIGENDOM				
1011	Haaghoogte tot 0,50 m.				
101110	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
101120	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
1012	Haaghoogte tot 1,00 m.				
101210	Haaghoogte tot 0,50 m.20-SB-0000.Knippen van (blok	m2	1.000,00	F	
101220	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	1.000,00	F	
1013	Haaghoogte tot 1,50 m.				
101310	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
101320	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
1014	Haaghoogte 1,50 m. of meer				
101410	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
101420	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
102	KNIPPEN VAN HAGEN PARTICULIER-EIGENDOM				
1021	Haaghoogte tot 0,50 m.				
102110	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
102120	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
1022	Haaghoogte tot 1,00 m.				
102210	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	1.000,00	F	
102220	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	1.000,00	F	
1023	Haaghoogte tot 1,50 m.				
102310	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
102320	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
1024	Haaghoogte 1,50 m. of meer				
102410	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
102420	20-SB-0000.Knippen van (blok)hagen.	m2	500,00	F	
2	MAATREGELEN FLORA EN FAUNA				
200010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	50,00	F	
200020	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	50,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				