

Gemeente Utrecht  
Herinrichting rugbyvelden Rijnvliet  
Grondbalans  
Definitief d.d. 17-03-2025

|            | Omschrijving                                                   | Opp.<br>m2 | Totaal<br>ontgraven<br>(m1) | Besteks-<br>postnr(s). | Ontgraven(m3) |             |             | Totaal<br>aanvullen<br>(m1) | Besteks-<br>postnr(s). | Aanvullen(m3) |                    |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
|            |                                                                |            |                             |                        | Toplaag       | M3.c zand   | klei        |                             |                        | M3.c-<br>zand | zand v.<br>zandbed | klei        | toplaag     |
| <b>vak</b> | <b>Veld 2</b>                                                  |            |                             |                        |               |             |             |                             |                        |               |                    |             |             |
| 2-1        | Natuurgrasveld met zand ontgraven en M3.c zand aanbrengen      | 8210       | 0,84                        | 121010/20/30           | 2053          | 1970        | 2844        | 0,15                        | 124010                 | 1232          |                    |             |             |
| 2-2        | Natuurgrasveld met klei ontgraven en M3.c zand aanbrengen      | 450        | 0,84                        | 121010/30              | 113           |             | 264         | 0,15                        | 124010                 | 68            |                    |             |             |
| 2-3        | Beplanting ontgraven en M3.c zand aanbrengen                   | 332        | 0,84                        | 121030                 |               |             | 280         | 0,15                        | 124010                 | 50            |                    |             |             |
| 2-4        | Gras ontgraven voor verharding                                 | 450        | 0,40                        | 121040                 |               |             | 180         | 0,26                        | 124050                 |               | 117                |             |             |
|            | verharding tussen veld en hekwerk                              | 242        |                             |                        |               |             |             | 0,11                        | 124060                 |               | 27                 |             |             |
|            |                                                                |            |                             |                        |               |             |             |                             |                        |               |                    |             |             |
|            | <b>Veld 3</b>                                                  |            |                             |                        |               |             |             |                             |                        |               |                    |             |             |
| 3-1        | Toplaag ontgraven                                              | 5585       | 0,25                        | 121010                 | 1396          |             |             | 0,25                        | 124040                 |               |                    |             | 1396        |
| 3-2        | Veld 2 en 3 toplaag ontgraven voor verharding                  | 350        | 0,25                        | 121010                 | 88            |             |             | 0,11                        | 124060                 |               | 39                 |             |             |
| 3-3        | Natuurgrasveld met zand ontgraven voor grondwal                | 840        | 0,50                        | 121010/20              | 210           | 202         |             |                             | 124070/80              |               |                    | 880         | 122         |
| 3-4        | Natuurgrasveld met klei ontgraven voor natuurgrasveld met zand | 1420       | 0,51                        | 121010/30              | 355           |             | 364         | 0,5                         | 124020/40              | 355           |                    |             | 355         |
| 3-5        | Gras ontgraven voor natuurgrasveld met zand                    | 1350       | 0,51                        | 121030                 |               |             | 683         | 0,5                         | 124020/40              | 338           |                    |             | 338         |
| 3-6        | Grondwal ontgraven voor natuurgrasveld met zand                | 1520       |                             | 121050                 |               |             | 1920        | 0,5                         | 124020/40              | 380           |                    |             | 380         |
| 3-7        | Gras ontgraven voor verharding                                 | 128        | 0,40                        | 121040                 |               |             | 51          | 0,26                        | 124050                 |               | 33                 |             |             |
| 3-8        | Nieuwe grondwal                                                |            |                             |                        |               |             |             |                             | 124070/80              |               |                    | 810         | 171         |
| 3-9        | Natuurgrasveld met zand ontgraven voor zandkoffer onder veld   | 220        | 0,90                        | 121040                 | 55            |             | 143         | 0,90                        | 124030/40              | 143           |                    |             | 55          |
|            | kabels en leidingen veld 2 en 3                                |            |                             |                        |               |             | 109         |                             |                        |               |                    |             |             |
|            |                                                                |            |                             |                        |               |             |             |                             |                        |               |                    |             |             |
|            | <b>Veld 1</b>                                                  |            |                             |                        |               |             |             |                             |                        |               |                    |             |             |
| 1-1        | Natuurgrasveld ontgraven voor verharding                       | 375        | 0,40                        | 221010                 |               |             | 150         | 0,26                        |                        |               | 98                 |             |             |
| 1-2        | Gras ontgraven voor zand en toplaag                            | 240        | 0,51                        | 221010                 |               |             | 122         | 0,50                        |                        | 60            |                    |             | 60          |
|            | Van dakprofiel naar enveloppeprofiel                           | 3000       | 0,05                        |                        | 150           |             |             |                             |                        |               |                    |             |             |
|            | kabels en leidingen                                            |            |                             |                        |               |             | 3           |                             |                        |               |                    |             |             |
|            | <b>Totaal</b>                                                  |            |                             |                        | <b>4419</b>   | <b>2172</b> | <b>7112</b> |                             |                        | <b>2624</b>   | <b>313</b>         | <b>1691</b> | <b>2877</b> |