

ALGEMENE VEREISTEN VOOR HULPMIDDELEN	
1	<p><b>Goedkoopst adequaat</b></p> <p>Het hulpmiddel is volledig passend en (goedkoopst) adequaat in relatie tot de specifieke indicatie van de cliënt ongeacht <b>lengte, gewicht</b> en of woonomgeving, buiten dan wel binnenshuis van de cliënt (check door opdrachtnemer). Het verfraaien van een hulpmiddel behoort niet tot goedkoopst adequaat.</p>
2	<p><b>Medical Device Regulation</b></p> <p>De te leveren en in onderhoud te nemen hulpmiddelen voldoen aan de Medical Device Regulation (MDR) ofwel Europese Verordening Medische Hulpmiddelen die op 26 mei 2021 volledig van kracht werd. Zie daartoe ook: Wetgeving medische hulpmiddelen   Medische hulpmiddelen en technologie   Rijksoverheid.nl</p>
3	<p><b>State of the Art</b></p> <p>De toegepaste technologie (techniek, materialen en ontwerpconcepten) is conform de huidige stand van zaken in vergelijkbare producten in vergelijkbare markten en vergelijkbare toepassingen. Er mag geen technologie worden toegepast die achterhaald is en zich aan het einde van de levenscyclus bevindt.</p>
4	<p><b>Bewezen technologie</b></p> <p>Er wordt alleen gebruik gemaakt van bewezen technologie (techniek, materialen en ontwerpconcepten). De gebruikte technologie is tenminste gedurende meerdere jaren algemeen en succesvol toegepast in vergelijkbare producten in vergelijkbare markten en vergelijkbare toepassingen.</p>
5	<p><b>Accessoires</b></p> <p>Accessoires bij hulpmiddelen dienen geleverd te worden indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze algemeen gangbaar en/of nuttig zijn voor de cliënt in het gebruik (bijv. boodschappenmandje, kledingbeschermer, rollatorhouder en antiekpsteunen)</li> <li>- De indicatie en/of de specifieke situatie van de cliënt dit in relatie tot het hulpmiddel noodzakelijk maakt.</li> </ul> <p>Alle eventuele accessoires (materiaal, werkzaamheden en onderhoud) dienen inbegrepen te zijn in de overeengekomen prijzen, ongeacht of, en in welke mate, dit per hulpmiddel noodzakelijk is. Eventueel door de cliënt gewenste extra accessoires die niet noodzakelijk zijn, behoren niet tot de opdracht.</p> <p>Het staat de opdrachtnemer vrij om deze toch aan de cliënt te leveren, mits de Opdrachtgever daar op geen enkele wijze nadelige consequenties van ondervindt. Uiteraard niet in financiële of kwalitatieve zin, maar ook niet bij het eventueel retour leveren aan het einde van de gebruiksperiode. De opdrachtnemer dient dit zelf aan de cliënt te factureren.</p>
6	<p><b>Standaardisatie</b></p> <p>Standaardisatie houdt in dat het aantal gelijktijdig aanwezige verschillende soorten, fabricaten, ontwerp-, bedienings- en onderhoudsconcepten van onderdelen en types bij de verschillende toegepaste hulpmiddelen binnen het assortiment geminimaliseerd is.</p>
7	<p><b>Bedieningsgemak</b></p> <p>Het bedieningsgemak is eenvoudig, begrijpelijk en conform de verwachtingen en de mogelijkheden van de specifieke cliënt.</p>
8	<p><b>Beperkingen</b></p> <p>Het hulpmiddel kent weinig beperkingen voor de cliënt (in de ruimste zin van het woord) in het gebruik van het hulpmiddel.</p>
9	<p><b>Complexiteit</b></p> <p>Het concept van het hulpmiddel is eenvoudig en logisch opgebouwd, vanuit logische, identificeerbare onderdelen en bouwstenen, dat ervoor zorgt dat het gebruik en het onderhoud zoveel mogelijk volgens logische stappen kan plaatsvinden.</p>

10	<p><b>Individuele aanpassingen</b>  Het op de cliënt toegesneden vervaardigen van ondersteuningselementen c,q, zitelementen (orthese), opgebouwd uit materialen en onderdelen anders dan confectie.</p>
11	<p><b>Kwaliteit en Veiligheid</b>  Het hulpmiddel is veilig in gebruik voor zowel de cliënt als voor derden. Elk hulpmiddel voldoet aan de vigerende MDR, NEN – EN / ISO 7176:4 / CE / EMC normen. Tilliften dienen gekeurd te worden volgens de vigerende norm die hiervoor staat.</p>
12	<p><b>Accu's</b>  De in te zetten accu's hebben bij levering een capaciteit als nieuw en die ervan verwacht mag worden voor het gebruiksdoel. De kwaliteit van de accu's kent weinig storingen en een zo min mogelijke afname in capaciteit. En tijdens de gebruiksduur qua actieradius voldoet aan de minimaal gestelde eis per productgroep.</p>

<b>HANDBEWOGEN ROLSTOELEN</b> <b>Volwassenen en kinderen</b> <b>Product 2025-1A</b> <b>Voor permanent gebruik</b>	
<b><i>Eisen functioneel en ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Frequent gebruik gedurende langere periode per dag. Met (een hoge mate van) zelfstandig uitvoeren van ADL - activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenhuis. Voor de actieve cliënt hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit.
Zithouding:	Zitondersteuning heeft prioriteit. Zitcomfort is zeer belangrijk. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk.
Verplaatsen:	Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnens- en buitenshuis. Zelfstandig voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen en/of met behulp van mechanische ondersteuning. Kan worden geduwd door derden. Optimale en goed instelbare rijeigenschappen zijn essentieel opdat cliënt c.q. derden minimale rolweerstand ervaren.
Omgeving:	Binnenshuis alsook buitenshuis.
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig opvouwbaar/ verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend in vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>HANDBEWOGEN ROLSTOELEN</b> <b>Volwassenen en kinderen</b> <b>Product 2025-1AE:</b> <b>Voor permanent gebruik met elektrische ondersteuning</b>	
<b><i>Eisen functioneel en ergonomische kenmerken:</i></b>	
	Gelijk aan Product 2025-1A, maar dan voorzien van elektrische ondersteuning.

<b>HANDBEWOGEN ROLSTOELEN</b> <b>Volwassenen en kinderen</b> <b>Product 2025-1B</b> <b>Handbewogen rolstoel voor permanent gebruik en kantelverstelling</b>	
<b><i>Eisen functioneel en ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Continu gebruik met lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Rusten in de rolstoel is mogelijk.
Zithouding:	Zithouding: Zitondersteuning heeft de hoogste prioriteit. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is voorzien van kantelverstelling, is in- en/of verstelbaar en is goed aanpasbaar.
Verplaatsen:	Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnens- en buitenshuis. De meeste cliënten worden geduwd een aantal cliënten beweegt zich zelfstandig voort. Optimale en goed instelbare rijeigenschappen zijn essentieel opdat cliënt c.q. derden minimale rolweerstand ervaren.
Omgeving:	Binnenshuis alsook buitenshuis.
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig opvouwbaar/ verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend in vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>HANDBEWOGEN ROLSTOELEN</b> <b>Volwassenen en kinderen</b> <b>Product 2025-1BE:</b> <b>Voor permanent gebruik met elektrische ondersteuning</b>	
<b><i>Eisen functioneel en ergonomische kenmerken:</i></b>	
	Gelijk aan Product 2025-1B, maar dan voorzien van elektrische ondersteuning.

<b>ELEKTRISCH AANGEDREVEN ROLSTOELEN</b> <b>Volwassenen en kinderen</b> <b>Product 2025-2A: Binnen/buiten</b>	
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Dagelijks langdurig zelfstandig verplaatsen. Zelfstandig uitvoeren van ADL activiteiten vanuit de voorziening. Waar noodzakelijk makkelijk manoeuvreerbaar in beperkte ruimten. Cliënt heeft geen of beperkte transfermogelijkheden.
Zithouding:	Te voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheden en aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek en of motorische beperkingen d.m.v. accessoires of maatwerk. Meerdere maten bij voorkeur instelbaar. Meerdere hoeken bij voorkeur instelbaar. Indien noodzakelijk zijn de verstelmogelijkheden elektrisch te bedienen. Hulpmiddel is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden.
Verplaatsen:	Aansturing door en passend bij beperking cliënt en/of door derden. Mogelijkheid tot afstelling rijkaracteristiek rekening houdend met fysieke en functionele beperkingen van de cliënt in combinatie met noodzakelijke individuele vervoersbehoefte . Actieradius: minimaal 30 km Maximaal snelheid 12 km/ uur
Omgeving:	Binnenshuis en/of buitenshuis.
Meeneembaarheid:	Meeneembaar in daartoe ingerichte voertuigen.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>ELEKTRISCH AANGEDREVEN ROLSTOELEN</b> <b>Volwassenen en kinderen</b> <b>Product 2025-2B: Binnen/buiten met sportuitvoering</b>	
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Gelijk aan Product 2025-2A, maar dan geschikt voor uitoefenen van sportactiviteiten buitenshuis.

<b>Product 2025-3A:</b>		<b>SCOOTMOBIELN Standaard klein (3 wielen) Stalling binnen</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>		
Gebruik:	Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling)gebouw en/of in grotere regio. Dagelijks, vervoer buitenshuis en indien noodzakelijk binnen manoeuvreerbaar in beperkte ruimte.	
Zithouding:	De zithouding is beperkt instelbaar. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk.	
Verplaatsen:	Bediening door en passend bij beperking cliënt. Mogelijkheid tot afstelling rijkarakteristiek rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de cliënt en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Actieradius: minimaal 30 km Snelheid: maximaal 10 km/uur	
Omgeving:	Buitenshuis alsook binnenshuis.	
Meeneembaarheid:	Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.	
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.	

<b>Product 2025-3B:</b>		<b>SCOOTMOBIELN Standaard normaal(3 wielen) Stalling binnen</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>		
Gebruik:	Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling)gebouw en/of in grotere regio. Dagelijks, vervoer buitenshuis en indien noodzakelijk binnen manoeuvreerbaar in beperkte ruimte.	
Zithouding:	Eenvoudige, beperkte of juist complexe zitcomplexiteit (mate van geveerdheid afhankelijk van noodzaak). Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk.	
Verplaatsen:	Bediening door en passend bij beperking cliënt. Mogelijkheid tot afstelling rijkarakteristiek rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de cliënt en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Actieradius: minimaal 40 km Snelheid: maximaal 12 km/uur	
Omgeving:	Buitenshuis alsook binnenshuis.	
Meeneembaarheid:	Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.	
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.	

<b>SCOOTMOBIELEN</b>	
<b>Product 2025-3C:</b>	<b>Extra geveerd (3 wielen) Stalling binnen</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Belastbaarheid tot 300 kg in incidentele gevallen moet mogelijk zijn. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling)gebouw en/of in grotere regio. Dagelijks, vervoer buitenshuis en binnen manoeuvreerbaar in beperkte ruimte. Een scootmobiel extra geveerd is van toepassing voor cliënten waarbij een scootmobiel uit Product 3B niet voldoende adequaat is.
Zithouding:	De zithouding is instelbaar. Extra vering voldoet aan afdoende schokabsorptie passend bij beperking cliënt. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk.
Verplaatsen:	Bediening door en passend bij beperking cliënt. Mogelijkheid tot afstelling rijkarakteristiek rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de cliënt en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Actieradius: minimaal 45 km Snelheid: maximaal 12 km/uur
Omgeving:	Buitenshuis en indien noodzakelijk binnenshuis.
Meeneembaarheid:	Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen. In uitzonderlijke gevallen voorzien van veilige mogelijkheid voor meenemen kind.

<b>GESLOTEN BUITENWAGEN (brommobielen)</b>	
<b>Product 2025-3D:</b>	<b>GESLOTEN BUITENWAGEN (brommobielen)</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Individuele vervoersbehoefte over de middellange en lange afstand. Zoals die ingevuld wordt met individuele mobiliteitshulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen en/of collectief vervoer. "Dagelijks" vervoer buitenshuis beschermd tegen weersinvloeden.
Zithouding:	Standaard zithouding als aard van de beperkingen dit toestaan. In andere situaties aanpassing van de zithouding d.m.v. het vervangen van de stoel voor een stoel van bijvoorbeeld; Recaro en ASS. Tevens mogelijk maken van gebruik van een individueel hulpmiddel in de gesloten buitenwagen in zelfrijden-situatie als ook meerijden.
Verplaatsen:	Individuele vervoersverplaatsingen in een gesloten systeem (beschermd tegen weersinvloeden). Bediening door de cliënt zelf of incidenteel door een derde (meerijden). Mogelijkheid tot meenemen individueel hulpmiddel afhankelijk van de mate van fysieke mobiliteit van de cliënt. Actieradius: minimaal 50 km Snelheid: maximaal 45 km/uur
Omgeving:	Buitenshuis over middellange en lange afstand over de openbare weg en/of fietspad en/of voetpad.
Maatwerk:	Modulaire en individuele aanpassingen, zoals bijvoorbeeld, joystickbediening, extra stuurbevestiging, segmentgas en/of handbediende rem.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4A:</b>	<b>Tilliften t.b.v. een actieve tilhandeling</b>
<b>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</b>	
Gebruik:	Dagelijks. Cliënt met zelfstandig transfer probleem, heeft een stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. Merken & typen zijn in algemeenheid bekend bij de hulpverlening op de werkvloer. Passend bij de cliënt en de persoon de transfer begeleidt.
Transferhouding:	Transfer ondersteund staande houding. Cliënt wordt in minder of meerdere mate gestimuleerd actief deel te nemen aan de transfer.
Verplaatsen:	De til/hefbeweging is elektrisch dan wel mechanisch aangedreven.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Inclusief tilbanden. Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4B:</b>	<b>Tilliften t.b.v. een passieve tilhandeling</b>
<b>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</b>	
Gebruik:	Dagelijks. Cliënt met zelfstandig transfer probleem, heeft geen of beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. Merken & typen zijn in algemeenheid bekend bij de hulpverlening op de werkvloer. Passend bij de cliënt en de persoon de transfer begeleidt.
Transferhouding:	Transfer in liggende of zittende houding afhankelijk van de toe te passen tilhandeling. Actieve deelname van cliënt is niet noodzakelijk.
Verplaatsen:	De til/hefbeweging is elektrisch aangedreven.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Inclusief tilbanden wel of niet op maat. Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4C</b>	<b>Toiletstoel op poten (koop)</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Dagelijks.
Zithouding:	Zitting met toiletuitsparing en toiletemmer. De zithouding is niet instelbaar.
Verplaatsen:	Schuiven/tillen en stabiel.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Beperkte modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4D</b>	<b>Douchestoel op poten (koop)</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Dagelijks. Inklapbaar uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is.
Zithouding:	De zithouding is niet instelbaar.
Verplaatsen:	Schuiven/tillen en stabiel.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Beperkte modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4E:</b>	<b>Douche- toiletstoel met zwenkwielen en/of wielen met hoepels</b>
<b><i>Functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Dagelijks. Complexe (zit)problematiek waarbij meestal begeleiding van de cliënt noodzakelijk is.
Zithouding:	Zitting met toiletuitsparing en rail met ondersteek of toiletemmer.
Verplaatsen:	Zelfstandig of door derden verrijdbaar en te beremmen. Overrijdbaar over toiletpot.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4F</b>	<b>Douche- toiletstoel verrijdbaar, kantelbaar, in hoogte verstelbaar</b>
<b>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</b>	
Gebruik:	Dagelijks. Complexe (zit)problematiek waarbij begeleiding van de cliënt noodzakelijk is. Merken & typen zijn in algemeenheid bekend bij de hulpverlening op de werkvloer.
Zithouding:	Zithouding instelbaar. Voorzien van hoogteverstelling en/of kantelverstelling passend bij de cliënt en de persoon die hulp verleent.
Verplaatsen:	Verrijdbaar beremd.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4G</b>	<b>Toiletbril-verhoger met geïntegreerde armondersteuning (koop)</b>
<b>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</b>	
Gebruik:	Dagelijks.
Zithouding:	De zithouding is niet instelbaar. Bij verhoging: zithoogte instelbaar of minimaal 3 maten zithoogte.
Plaatsen:	Op standaard toiletspot te monteren.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4H:</b>	<b>Douchestretchers</b>
<b>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</b>	
Gebruik:	Dagelijks. Passend bij de cliënt en de persoon die hulp verleent.
Houding:	Werkhoogte door derden instelbaar.
Verplaatsen:	Verrijdbaar beremd.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>WOONVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-4I</b>	<b>Transferhulpmiddelen</b>
<b>Functioneel ergonomische kenmerken:</b>	
Gebruik:	Dagelijks.
Houding:	Ondersteuning, begeleiding van transfers.
Verplaatsen:	Zelfstandig draaien t.b.v. staande of zittende transfer, schuiven, gaan staan en gaan zitten.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Divers.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>Driewiel fietsen</b>	
<b>Voor volwassenen en kinderen</b>	
<b>Product 2025-5A:</b>	<b>Zonder elektrische ondersteuning</b>
<b>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</b>	
Gebruik:	Dagelijks vervoer buitenshuis. Beperkt evenwicht.
Zithouding:	De fietshouding is instelbaar en waar nodig te ondersteunen. Eenvoudige, beperkte of grote zitcomplexiteit (mate van geveerdheid afhankelijk van noodzaak).
Verplaatsen:	Clïent rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen (uitgezonderd kinderen met noodzaak tot fixaties). Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd. Mogelijkheid tot keuze aantal versnellingen rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de cliënt en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte.
Meeneembaarheid:	Meeneembaar in daartoe ingerichte voertuigen.
Omgeving:	Buitenshuis op daartoe ingerichte wegen.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>Driewiel fietsen</b>	
<b>Voor volwassenen en kinderen</b>	
<b>Product 2025-5B:</b>	<b>Met elektrische ondersteuning</b>
<b>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</b>	
	Gelijk aan Product 2025-5A, maar dan voorzien van elektrische ondersteuning. Actieradius: minimaal 40 km Maximaal snelheid tot 25 km/uur

<b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-6A:</b>	<b>Handbikes te combineren met rolstoelen uit Product 2025-1A en 2025-1B</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Ondersteuning voor cliënt die handmatig grote vervoersafstanden wil kunnen overbruggen.
Zithouding:	Handbike is qua aandrijfbereik instelbaar aan de rolstoel te koppelen.
Verplaatsen:	Cliënt kan zelfstandig aan en af koppelen. Aandrijving geschiedt door handkracht. Mogelijkheid tot keuze aantal versnellingen rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de cliënt en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte.
Omgeving:	Buitenshuis.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen. (Levering inclusief montage c.q. overzetten bij vervanging)

<b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-6B:</b>	<b>Handbikes met elektrisch aangedreven (hulp)motor te combineren met rolstoelen uit Product 2025-1A en 2025-1B</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gelijk aan 6A maar dan met elektrische hulpmotor of voorzien van een volledige elektrische aandrijving zonder mechanische aandrijving. (Levering inclusief montage c.q. overzetten bij vervanging)</li> <li>- Actieradius: minimaal 50 km</li> <li>- Maximaal snelheid 12 km/uur</li> </ul>

<b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-6C:</b>	
<b>Rolstoelfiets</b>	
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Vervoer van cliënt per rolstoelfiets in eigen rolstoel of rolstoel behorende tot combinatie rolstoelfiets. Passend bij gebruik. Aandrijving mechanisch met versnellingen of elektrisch ondersteund, rekening houdend met omgeving en fysieke belastbaarheid begeleider.
Zithouding:	Zadel- en stuurhoogte is instelbaar.
Verplaatsen	Bij elektrische aandrijving: Actieradius: minimaal 30 km Maximaal snelheid 25 km/uur
Omgeving:	Buitenshuis op daartoe ingerichte wegen.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-6D:</b>	
<b>Duofiets</b>	
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Vervoer van cliënt met begeleider per fiets waarbij men naast elkaar zit. Instap passend bij beperking cliënt. Combinaties volwassen/volwassen of volwassen/kind.
Zithouding:	Zadel- en stuurhoogte zijn instelbaar. Indien noodzakelijk te voorzien van client specifieke ondersteuning en/of fixaties.
Verplaatsen	Bij elektrische aandrijving: Actieradius: minimaal 25 km Maximaal snelheid 25 km/uur
Omgeving:	Buitenshuis op daartoe ingerichte wegen.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>OVERIGE KINDERVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-7A:</b>	
<b>Autostoeltje</b>	
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Segment boven algemeen verkrijgbare autostoeltjes. Vervoer in de auto. Voldoet aan UN ECE Reg. 129 (i-Size).
Zithouding:	De zithouding is stabiel en goed te fixeren met autogordel of isofix
Verplaatsen:	Door derden te plaatsen en fixeren of (uit)zwenkbaar vast te monteren.
Omgeving:	In de auto.
Maatwerk:	Vier/vijfpunts fixatiesysteem. Modulaire (brede range)- en individuele aanpassingen.

<b>OVERIGE KINDERVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-7B:</b>	<b>Tandem</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Vervoer van cliënt per fiets, waarbij cliënt voorop zit en een begeleider achterop.
Zithouding:	De fietshouding voor cliënt is instelbaar en waar nodig te ondersteunen c.q. fixeren. Eenvoudige, beperkte of grote zitcomplexiteit Stuur- en zadelhoogtebegeleider is in hoogte en hoek instelbaar.
Omgeving:	Buitenshuis op daartoe ingerichte wegen.
Maatwerk:	Modulaire en individuele aanpassingen.

<b>OVERIGE KINDERVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-7C:</b>	<b>Douche- toiletstoelen</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Dagelijks. Merken & typen zijn in algemeenheid bekend bij de hulpverlening op de werkvloer.
Zithouding:	Zitting/kuip met toiletuitsparing en rail met ondersteek of toilettemmer. Zithouding instelbaar. In hoogte verstelbaar passend bij de cliënt en de persoon die hulp verleent. Indien noodzakelijk (te) voorzien van een kantelverstelling.
Verplaatsen:	Verrijdbaar beremd.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Binnenshuis.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>OVERIGE KINDERVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-7D:</b>	<b>Badzitje</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Dagelijks. In bad, op statief bij douche of in bijpassend badje op statief.
Zithouding:	De zit-/lighthouding is niet of beperkt instelbaar.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Badkamer.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>OVERIGE KINDERVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-7E:</b>	<b>Buggy</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Lichtgewicht opvouwbare buggy voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkten.
Zithouding:	Verstelbaar en kantelbaar.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten. Meeneembaarheid in auto is belangrijk. Is verkleinbaar/ opvouwbaar.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.

<b>OVERIGE KINDERVOORZIENINGEN</b>	
<b>Product 2025-7F:</b>	<b>Kinderduwwandelwagen</b>
<b><i>Eisen functioneel ergonomische kenmerken:</i></b>	
Gebruik:	Kinderduwwandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.
Zithouding:	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.
Hygiëne	Goed reinigbaar.
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten. Meeneembaarheid in auto is belangrijk. Is zo nodig verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.
Maatwerk:	Modulaire- en individuele aanpassingen.