

voorraad catering

10 m² (10 m²)

keuken catering

34 m² (32 m²)

printer
4 m² (4 m²)

Symbolen:

	Elektra kabel 230V		Wcd 230V		Wcd 230V dubbel		Data
	Elektra kabel 400V		Wcd 400V		Wcd door Kampri		Wcd door Kampri dubbel
	Aardkabel		Koud water		Warm water		Koel-vries
	Afvoer		Gas		Positionummer		Aansluitnummer
	Wijz. bouwkundig		Wijz. keuken		Wijz. E&W		Positie algemeen

Alle apparatuur dient na plaatsing te worden aangesloten door een erkend installateur.
Alle benodigde aansluitmateriaal zoals sifons koppelingen, kleppen, kabels, stekkers e.d. dienen door de installateur te worden geleverd.

Om de montagewerkzaamheden zonder stagnatie te laten verlopen, dient u de hoogte- en lengte- maten van de aansluitpunten nauwkeurig op te volgen.

Netto - bouwkundige maten = (getegelde wanden en vloeren).

Wanden zodanig construeren dat ophanging van apparatuur mogelijk is.
Wanden zuiver haaks en in het lood afwerken.

Volgens voorschrift moeten de rvs tafels potentiaal worden vereffend.

Tenzij anders aangegeven s.v.p. alle leidingwerk en aansluitpunten zoals genoemd in deze aansluitpuntentekening, wegwerken c.q. infiltreren in de muur en/of vloer. Indien dit niet mogelijk is, gaarne contact opnemen met Kampri.

Aanbrengen van vloer- wand- en/of daksparringen alsmede het inplakken van dakdoorvoeren door aannemer en/of installateur.

In deze tekening zijn alleen de voorzieningen voor de installatie van Kampri opgenomen.

Belang:	Etty Hillesum Lyceum Nieuwbouw Deventer	DEFINITIEF
Tek. datum:	1-11-2022	Tekenaar:
Wijziging:	24-02-2023	Tekenaar:
Onderwerp:	Uitgifte gebied	Auteursrechten voorbehouden
Schaal:	1:10	Formaat: A0
Offerte Nr.:		Project Nr.:
Tekening Nr.:		

ETTY HILLESUM LYCEUM