



Nota van Inlichtingen op Raamovereenkomst:

Onderhoud Elementenverharding, Perceel B Groot onderhoud



Opdrachtgever:

Gemeente Vlaardingen



Gemeente Vlaardingen



Besteknummer
2024-001-B

Datum
11 december 2024

Status
DEFINITIEF

Projectleider
Wilco van Klink



2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1220								nieuw tussenpost		
1220								<u>Opnemen betonstraatstenen (t.b.v. herstraten)</u>		
122010								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
122010	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Opbreken betonstraatstenen KF, b<1.50m - (gedeelten van) rijbanen, parkeervakken, pleinen, fiets- en voetpaden T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	5.000,00 F
		1								
		3								
122020								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
122020	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Opbreken betonstraatstenen KF, b=1.50-3.00m - parkeervakken, fiets- en voetpaden T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	5.000,00 F
		2								
		3								
122030								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
122030	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Opbreken betonstraatstenen KF, b>3.00m - rijbanen, drempels, pleinen, fiets- en voetpaden T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	10.000,00 F	
122040								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd			
122040	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Opbreken betonstraatstenen dubbelklinkers, b>3.00m - rijbanen, parkeervakken, inritten, drempels, pleinen, fiets- en voetpaden T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen dubbelformaat, 210x210x80 mm. 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00 F	
1221								Nieuwe tussenpost			
1221								<u>Opnemen betonstraatstenen (afvoer)</u>			
122110								Nieuwe bestekspost			
122110	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Opbreken betonstraatstenen KF, b<1.50m - (gedeelten van) rijbanen, parkeervakken, pleinen, fiets- en voetpaden Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 9 Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepaketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen : - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	1.000,00 F	
122120								Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122120	831702		2					Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Opbreken betonstraatstenen KF, b=1.50-3.00m - parkeervakken, fiets- en voetpaden Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	1.000,00	F
122130								Nieuwe bestekspost			
122130	831702		3					Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Opbreken betonstraatstenen KF, b>3.00m - rijbanen, drempels, pleinen, fiets- en voetpaden Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5) - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00	F
122140								Nieuwe bestekspost			
122140	831702		3					Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Opbreken betonstraatstenen dubbelklinkers, b>3.00m - rijbanen, parkeervakken, inritten, drempels, pleinen, fiets- en voetpaden Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen dubbelformaat, 210x210x80 mm. Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5) - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	400,00	F
1230								Nieuwe tussenpost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1230								<u>Opnemen straatbakstenen (t.b.v. herstraten)</u>		
123010								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
123010	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen KF, b<1.50m - (gedeelten van) rijbaan, parkeren, pleinen T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00 F
		1								
		3								
123020								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
123020	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen KF, b=1.50-3.00m - rijbaan, parkeren, pleinen T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	5.000,00 F
		2								
		3								
123030								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
123030	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen KF, b>3.00m - rijbaan, pleinen T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	5.000,00 F
		3								
		3								
123040								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
123040	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen DF, b<1.50m - (gedeelten van) rijbaan, parkeren, pleinen T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00	F
		1									
		2									
						5					
123050								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd			
123050	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen DF, b=1.50-3.00m - rijbaan, parkeren, pleinen T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00	F
		2									
		2									
						5					
123060								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd			
123060	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen DF, b>3.00m - rijbaan, pleinen, drempels T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00	F
		3									
		2									
						5					
123070								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
123070	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen WF, b<1.50m - (gedeelten van) rijbaan, parkeren, pleinen T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00 F
123080								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
123080	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen WF, b=1.50-3.00m - rijbaan, parkeren, pleinen T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00 F
123090								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
123090	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen WF, b>3.00m - rijbaan, pleinen, drempels T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	2.000,00 F
1231								Nieuwe tussenpost		
1231								<u>Opnemen straatbakstenen (t.b.v. afvoer)</u>		
123110								Nieuwe bestekspost		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
123110	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen KF, b<1.50m - (gedeelten van) rijbaan, parkeren, pleinen Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat 9 Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-bruikbare materialen	m2	400,00 F	
		1									
		3									
					9						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123140	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen DF, b<1.50m - (gedeelten van) rijbaan, parkeren, pleinen Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepaketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	400,00	F
123150								Nieuwe bestekspost			
123150	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen DF, b=1.50-3.00m - rijbaan, parkeren, pleinen Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepaketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	400,00	F
123160								Nieuwe bestekspost			
123160	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen DF, b>3.00m - rijbaan, pleinen, drempels Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepaketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	400,00	F
123170								Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123170	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: Opbreken straatbakstenen WF, b<1.50m - (gedeelten van) rijbaan, parkeren, pleinen Toepassen indien stenen niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 9 Hele stenen paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand stenen ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepaketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-bruikbare materialen	m2	400,00	F
		1									
			1								
						9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1240								<u>Opnemen betontegels (t.b.v. herstraten)</u>		
124010								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
124010	831703							Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels 300x300mm, d<50mm, b<1.50m - voetpaden T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300x300 mm, dikte tot 50 mm. inclusief halve tegels en passtukken. 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	5.000,00 F
		1								
			9							
124020								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		
124020	831703							Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels 300x300mm, d<50mm, b>1.50m - voetpaden T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300x300 mm, dikte tot 50 mm. inclusief halve tegels en passtukken. 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	5.000,00 F
		2								
			9							
124030								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
124030	831703							Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels 300x300mm, d>50mm, b<1.50m - voetpaden en fietspaden T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300x300 mm, dikte tot 100mm inclusief halve tegels en passtukken. 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	5.000,00	F
124040								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd			
124040	831703							Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels 300x300mm, d>50mm, b>1.50m - voetpaden en fietspaden T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300x300 mm, dikte tot 100mm inclusief halve tegels en passtukken. 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	5.000,00	F
124050								toegevoegd:- T.b.v. herstraatwerkzaamheden 5e deficode verwijderd 6e deficode gewijzigd			
124050	831703							Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels, Grasbetontegels T.b.v. herstraatwerkzaamheden Totale breedte tot 1,5 m Grasbetontegels 400x600 mm, dikte tot 150mm inclusief halve tegels en passtukken. 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - stenen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	1.000,00	F
1241								Nieuwe tussenpost			
1241								<u>Opnemen betontegels (t.b.v. afvoer)</u>			
124110								Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
124110	831703						Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels 300x300mm, d<50mm, b<1.50m - voetpaden Toepassen indien tegels niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300x300 mm, dikte tot 50 mm. inclusief halve tegels en passtukken. 9 Hele tegels paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand tegels ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	1.000,00	F
124120							Nieuwe bestekspost			
124120	831703						Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels 300x300mm, d<50mm, b>1.50m - voetpaden Toepassen indien tegels niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300x300 mm, dikte tot 50 mm. inclusief halve tegels en passtukken. 9 Hele tegels paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand tegels ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	1.000,00	F
124130							Nieuwe bestekspost			
124130	831703						Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels 300x300mm, d>50mm, b<1.50m - voetpaden en fietspaden Toepassen indien tegels niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300x300 mm, dikte tot 100mm inclusief halve tegels en passtukken. 9 Hele tegels paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand tegels ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	1.000,00	F
124140							Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
124140	831703							Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels 300x300mm, d>50mm, b>1.50m - voetpaden en fietspaden Toepassen indien tegels niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300x300 mm, dikte tot 100mm inclusief halve tegels en passtukken. 9 Hele tegels paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand tegels ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepaketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	1.000,00	F
124150								Nieuwe bestekspost			
124150	831703							Opbreken betontegels. Betreft: Opbreken betontegels, Grasbetontegels Toepassen indien tegels niet in het werk herbruikt worden. Totale breedte tot 1,5 m Grasbetontegels 400x600 mm, dikte tot 150mm inclusief halve tegels en passtukken. 9 Hele tegels paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand tegels ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepaketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m2	200,00	F
1310								Nieuwe tussenpost			
1310								<u>Opnemen opsluitbanden (t.b.v. herbruik)</u>			
131010								toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131010	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken opsluitbanden 60x200. - voet- en fietspaden. T.b.v. herbruik in het werk Opsluitbanden 60 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	2.000,00	F
131020							toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			
131020	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken opsluitbanden 100x200. - voet- en fietspaden. T.b.v. herbruik in het werk Opsluitbanden 100 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	2.000,00	F
131030							toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			
131030	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken opsluitbanden 120x250. - fietspad en rijbaan. T.b.v. herbruik in het werk Inclusief evt. fundering en steunrug. Opsluitbanden 120 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	2.000,00	F
131040							toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131040	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken opsluitbanden 150x250. - fietspad en rijbaan. T.b.v. herbruik in het werk Inclusief evt. fundering en steunrug. Opsluitbanden 150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	1.000,00	F
1311							Nieuwe tussenpost			
1311							<u>Opnemen opsluitbanden (t.b.v. afvoer)</u>			
131110							Nieuwe bestekspost			
131110	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken opsluitbanden 60x200. - voet- en fietspaden. Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. Opsluitbanden 60 x 200 mm 3 Hele banden paletteren 9 Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	400,00	F
131120							Nieuwe bestekspost			
131120	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken opsluitbanden 100x200. - voet- en fietspaden. Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. 5 Opsluitbanden 100 x 200 mm 9 Hele banden paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	400,00	F
131130							Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
131130	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken opsluitbanden 120x250. - fietspad en rijbaan. Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. Inclusief evt. fundering en steunrug. Opsluitbanden 120 x 250 mm Hele banden paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	400,00	F
		9					6				
							9				
							6				
131140								Nieuwe bestekspost			
131140	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken opsluitbanden 150x250. - fietspad en rijbaan. Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. Inclusief evt. fundering en steunrug. Opsluitbanden 150 x 250 mm Hele banden paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	200,00	F
		9					9				
							9				
1320								nieuwe tussenpost			
1320								<u>Opnemen trottoirbanden (t.b.v. herbruik)</u>			
132010								toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132010	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken trottoirbanden 130/150x250. - rijbaan en parkeervakken. T.b.v. herbruik in het werk Inclusief fundering en steunrug. Met een rollaag straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	2.000,00	F
		9									
			3								
				3							
					5						
132020								toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			
132020	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken trottoirbanden 180/200x250. - rijbaan en parkeervakken. T.b.v. herbruik in het werk Inclusief fundering en steunrug. Met een rollaag straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	2.000,00	F
		9									
			3								
				6							
					5						
132030								toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			
132030	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken RWS-banden 115/225x250. - rijbaan. RWS-banden T.b.v. herbruik in het werk Inclusief fundering en steunrug. Met een rollaag straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 115/225 x 240 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	250,00	F
		9									
			3								
				8							
					5						
1321								nieuwe tussenpost			
1321								<u>Opnemen trottoirbanden (t.b.v. afvoer)</u>			
132110								Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
132110	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken trottoirbanden 130/150x250. - rijbaan en parkeervakken. Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. Inclusief fundering en steunrug. Met een rollaag straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 9 Hele banden paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	400,00	F
132120							Nieuwe bestekspost			
132120	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken trottoirbanden 180/200x250. - rijbaan en parkeervakken. Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. Inclusief fundering en steunrug. Met een rollaag straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 9 Hele banden paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	400,00	F
132130							Nieuwe bestekspost			
132130	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken RWS-banden 115/225x250. - rijbaan. RWS-banden Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. Inclusief fundering en steunrug. Met een rollaag straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 115/225 x 240 mm 9 Hele banden paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen	m	50,00	F
1330							nieuwe tussenpost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1330							<u>Opnemen inritbanden (t.b.v. herstraten)</u>			
133010							toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			
133010	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken inritbanden 650x200x500mm. - in inritconstructies T.b.v. herbruik in het werk Inclusief fundering en steunrug. Inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	200,00	F
		9				3	5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen			
133020							toegevoegd:- T.b.v. herbruik in het werk 6e deficode gewijzigd			
133020	831711						Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken inritperronbanden 130/150x250 x 750mm. - in mindervalidenoprit. T.b.v. herbruik in het werk Inclusief fundering en steunrug. Inritperronbanden, behorend bij profiel 130/150x250 mm, lengte 750 mm.	m	200,00	F
		9		9		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - banden ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-buikbare materialen			
1331							nieuwe tussenpost			
1331							<u>Opnemen inritbanden (t.b.v. afvoer)</u>			
133110							Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
133110	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken inritbanden 650x200x500mm. - in inritconstructies Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. Inclusief fundering en steunrug. 9 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm Hele banden paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-bruikbare materialen	m	40,00 F	
133120								Nieuwe bestekspost			
133120	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: Opbreken inritperronbanden 130/150x250 x 750mm. - in mindervalidenoprit. Toepassen indien banden niet in het werk herbruikt worden. Inclusief fundering en steunrug. 9 Inritperronbanden, behorend bij profiel 130/150x250 mm, lengte 750 mm. 9 Hele banden paletteren Afmetingen pallet 1200 x 800 mm, max 900 mm hoog (europallet) Voorafgaand banden ontdoen van vuil. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - gepakketteerd materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen - niet hele en niet-bruikbare materialen	m	40,00 F	
141120								tbv wijziging bij 141121			
141120	252299							Verwijderen huis- en kolkaansluitingen - PVC 160. Deze post bestaat uit de volgende werkzaamheden: - Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Verwijderen kunststofbuis - Aanvullen sleuf	m	1.000,00 F	
141121								De 'T' bij de hoeveelheid te inlichtingen, wijzigt 'I'.			
141121	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: Grond ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen huis- en kolkaansluitingen - PVC 160. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). beginnend met 24	m		1.000,00 I
		1									
			1								
				2							
					1				m3		400,00 I
141122								tbv wijziging bij 141121			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
141122	251103						Verwijderen kunststofbuis. Betreft: Verwijderen kunststofbuis t.b.v. verwijderen huis- en kolkaansluitingen - PVC 160. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) 160 mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		1.000,00	I
141123		1					tbv wijziging bij 141121				
141123	240121						Aanvullen sleuf. Betreft: Aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen huis- en kolkaansluitingen - PVC 160 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor zandbed. De aanvulling verdichten	m m3		1.000,00 400,00	I L
1520		2					nieuwe tussenpost				
1520		4					<u>Openemen straatmeubilair (t.b.v. herbruik)</u>				
152010							tekst gewijzigd naar herbruik in het werk				
152010	321399						Opnemen afsluitpalen. Betreft: Opnemen afsluitpalen Betonpaal inclusief pastegel / ijzeren palen Uit een bestrating Toepassen indien afsluitpaal in het werk herbruikt wordt. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - afzetpalen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen: - niet hele en niet-buikbare materialen	st	25,00	F	
152020							tekst gewijzigd naar herbruik in het werk				
152020	321399						Opnemen slotpalen. Betreft: Opnemen slotpalen. Slotpaal met betonvoet Uit een bestrating Toepassen indien afsluitpaal in het werk herbruikt wordt. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - afzetpalen ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen: - niet hele en niet-buikbare materialen	st	25,00	F	
152030							tekst gewijzigd naar herbruik in het werk				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
152030	321399							Opnemen fietsklemmen en/of -nietjes Betreft: Opnemen fietsklemmen en/of -nietjes Fietsklem, -nietje met betonvoet Uit een bestrating Toepassen indien fietsklemmen en/of -nietjes in het werk herbruikt wordt. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens deze deelopdracht. Inclusief: - vervoer in het werk/deelopdracht - fietsklemmen en/of -nietjes ontdoen van vuil. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen: - niet hele en niet-buikbare materialen	st	25,00	F
1521								nieuwe tussenpost			
1521								<u>Openemen straatmeubilair (t.b.v. afvoer)</u>			
152110								Nieuwe bestekspost			
152110	321399							Opnemen afsluitpalen. Betreft: Opnemen afsluitpalen Betonpaal inclusief pastegel / ijzeren palen Uit een bestrating Toepassen indien afsluitpaal niet in het werk herbruikt wordt. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - hele materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen: - niet hele en niet-buikbare materialen	st	10,00	F
152120								Nieuwe bestekspost			
152120	321399							Opnemen slotpalen. Betreft: Opnemen slotpalen. Slotpaal met betonvoet Uit een bestrating Toepassen indien afsluitpaal niet in het werk herbruikt wordt. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - hele materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen: - niet hele en niet-buikbare materialen	st	10,00	F
152130								Nieuwe bestekspost			
152130	321399							Opnemen fietsklemmen en/of -nietjes Betreft: Opnemen fietsklemmen en/of -nietjes Fietsklem, -nietje met betonvoet Uit een bestrating Toepassen indien fietsklemmen en/of -nietje niet in het werk herbruikt wordt. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf (zie deel 2.1. § 5): - hele materiaal De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen: - niet hele en niet-buikbare materialen	st	10,00	F
213010								2e deficode aangevuld met 0,20m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
213010	220101						Grond ontgraven uit beplantingsvak Betreft: Grond ontgraven uit beplantingsvak Grondsoort: (teel-) grond, klei en/of zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m Ontgravingsbreedte op bodem is variabel Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	400,00	F
250010							3e deficode gewijzigd			
250010	220321						Leveren grond. Betreft: Leveren zand voor zandbed Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde grond Grondsoort: zand voor zandbed Exclusief transport, transport volgens bpn 250970 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	2.000,00	F
		1								
			7					m3		2.000,00
				9						L
					1					
250020							3e deficode gewijzigd			
250020	220321						Leveren grond. Betreft: Leveren straatzand Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde grond Grondsoort: straatzand Exclusief transport, transport volgens bpn 250970 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F
		1								
			2					m3		1.000,00
				9						L
					1					
250030							3e deficode gewijzigd			
250030	220321						Leveren grond. Betreft: Leveren brekerzand Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde grond Grondsoort: brekerzand Exclusief transport, transport volgens bpn 250970 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	500,00	F
		1								
			3					m3		500,00
				9						L
					1					
250050							2e deficode is gewijzigd naar: Sortering{4/31,5mm			
250050	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: Leveren ongebonden steenmengsel 4/31,5mm Menggranulaat Sortering 4/31,5mm 9 Exclusief transport, transport volgens bpn 250990	ton	500,00	F
		7						ton		500,00
			3							L
					9					
250970							Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
250970	510299						Transportkosten zand Betreft: Transportkosten zand Betreft: alle transportkosten voor de leverantie van de te leveren zand volgens bpn 250010 250020 250030 Gerekend met een trailer met een maximum belading tot ca 20 ton en/of ca 40m3; Het laden en lossen dient hierbij inbegrepen te zijn. Leveren op plaats van verwerking.	keer	100,00	F
250980							Bestekspost toegevoegd			
250980	510299						Transportkosten steenmengsel Betreft: Transportkosten steenmengsel Betreft: alle transportkosten voor de leverantie van de te leveren steenmengsel volgens bpn 250050 Gerekend met een trailer met een maximum belading tot ca 20 ton en/of ca 40m3; Het laden en lossen dient hierbij inbegrepen te zijn. Leveren op plaats van verwerking.	keer	100,00	F
250990							Gewijzigd naar transport van uitsluitend beton			
250990	510299						Transportkosten beton Betreft: Transportkosten beton Betreft: alle transportkosten voor de leverantie van de te leveren beton volgens bpn 250060 Gerekend met een trailer met een maximum belading tot ca 10 ton en/of ca 5m3; Het laden en lossen dient hierbij inbegrepen te zijn. Leveren op plaats van verwerking.	keer	100,00	F
821010							De afmeting van de rijplaat gewijzigd in: 1500 x 1000 x 15 mm.			
821010	629999						Inzetten van kunststof rijplaten, klein Betreft: kunststof rijplaten klein Specificaties: materiaal: kunststof afmeting: 1500 x 1000 x 15 mm	week	300,00	F
831030							De betreffende regel wordt vervangen door: Betreft Inzetten van werknemer, Straatmaker I'			
831030	100501						Inzetten van werknemer. Betreft Inzetten van werknemer, Straatmaker I Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): Straatmaker I Het zelfstandig verrichten van alle voorkomende bestratingswerkzaamheden. Voor deze functie is op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist.	uur	150,00	F
		4								

3. BEPALINGEN

01 **ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

01 21 **RAW RAAMOVEREENKOMST**

01 21 04 **VERLENGEN VAN EEN RAW-OVEREENKOMST**

- 03 In afwijking van het genoemde in de Standaard onder bepaling 01 21 04 worden de in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico ook van toepassing op de in de RAW-overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
Het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor alle korting(en) is tevens van toepassing op de in de RAW-overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.