

Bijlage 12c Perceel 2 IBT-Protectoren: Kruisbescherming

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De kruisbescherming die wordt beschreven in onderliggend Technische Specificatie wordt gedragen door de leden van de IBT's. Voor een beschrijving van de IBT's en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT-Kruisbescherming moet geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven in bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'.

1.2 Beschrijving van het Product

De kruisbescherming bestaat uit het volgende onderdeel:

- Protectoren (onderlichaam en genitaliën voor dames danwel heren)

De kruisbescherming dient bescherming van geslachtsorgaan en staartbeen van Gebruiker staand, knielend en of zittend te waarborgen. De kruisbescherming dient slag- en snijwerend te zijn.

De kruisbescherming moet anatomische gevormd zijn.

Door zijn pasvorm dient de kruisbeschermer aan zowel heren als dames een zo optimaal mogelijk draagcomfort te bieden.

De materialen die gebruikt worden om de kruisbeschermer aan het lichaam van de drager te bevestigen en of de losse onderdelen aan elkaar te fixeren (klittenband, elastiekbanden, stiksels etc.) moeten vorm- en slijt vast zijn en bij normaal gebruik niet leiden tot slijtage van onderkleding en of IBT-tenuue of irritatie bij de Gebruiker.

De kruisbeschermer moet voorzien zijn van duidelijke, Nederlandstalige, wasvoorschriften.

Standaard maten dienen voor tenminste 95 % van de Gebruikersgroep geschikt te zijn, waarbij een goede pasvorm en hierdoor een zo optimaal mogelijk draagcomfort gerealiseerd dient te worden.

1.3 Verordening, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Verordening

Conformiteit met onderstaande gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een EU Type-keuringscertificaat van een notified body zoals vermeld op de Nando lijst¹ voor Personal Protective Equipment. [Lijst van Europese erkende notified bodies](#). De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn. Daarnaast dient de fabrikant een voor het product bedoelde CE conformiteitsverklaring op te stellen en rechtsgeldig te ondertekenen.

De productidentificatie op deze testrapporten, deelcertificaten en conformiteitsverklaringen dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

1.3.2 Normen

Norm	Prestatieniveau	Opmerking
VPAM KDIW 2004 ²	Slagbescherming W3 40 joule	

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.

¹ New Approach Notified and Designated Organisations

² Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen (VPAM)