

Bijlage 14a: Perceel 4 specificatie IBT-Fouilleerhandschoenen

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De IBT-Fouilleerhandschoenen die wordt beschreven in onderliggende specificatie worden gedragen door de IBT-leden. Voor een beschrijving van de IBT's en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT- Fouilleerhandschoenen moeten geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven in bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'.

1.2 Beschrijving van het Product

De vijfvingerige, nauwsluitende IBT-Fouilleerhandschoenen dienen de handen te beschermen tegen snij- en perforatiebescherming.

Door zijn pasvorm dienen de IBT- handschoenen aan zowel mannen als vrouwen een zo optimaal mogelijk draagcomfort te bieden. De handschoen is soepel en heeft een goede grip en greep voor optimale bediening van onder andere uitrusting en communicatieapparatuur.

De kleurstelling mag geen opvallende/felle kleuren bevatten.

1.3 Verordening, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Verordening

Conformiteit met alle gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een **EU Typekeuringscertificaat** van een Notified body danwel een positief testrapport van een geaccrediteerd laboratorium. De **Notified Body** moet voorkomen in de [Lijst van Europese erkende notified bodies](#) voor de Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment / Equipment providing hand and arm protection. De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

Daarnaast dient de fabrikant een voor het product bedoelde CE conformiteitsverklaring op te stellen en rechtsgeldig te ondertekenen. De productidentificatie op de certificaten en testrapporten *dient* eenduidig en herleidbaar te zijn (eventueel voorzien van een toelichting door Inschrijver).

1.3.2 Normen

Norm¹	Prestatieniveau
NEN-EN 388:2016+A1:2018	2-X-2-2-E (minimaal)

¹De ten tijde van de aanbesteding geldende normversie.

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.