

Bijlage 14b: Perceel 4 specificatie IBT-Inzethandschoenen

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De IBT-Inzethandschoenen die worden beschreven in onderliggende specificatie worden gedragen door de IBT-leden. Voor een beschrijving van de IBT en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT-Inzethandschoenen moeten geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven in bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'.

1.2 Beschrijving van het Product

De zwarte vijfvingerige, lichtgewicht lederen inzethandschoenen dienen de handen te beschermen tegen snijverwondingen, doordringen van scherpe voorwerpen, slagen en stoten gedurende IBT-inzet. De handschoenen moeten op eenvoudige wijze – zonder hulp van derden – kunnen worden aan- en uitgetrokken en verwijderd. Het hanteren van onder meer communicatiemiddelen (zoals portofoons) dient bij het dragen van de inzethandschoenen te zijn gewaarborgd evenals het door de drager ongestoord hanteren van overige middelen.

Het model heeft een nauwsluitende, half lange manchet (de jas wordt over de handschoenmanchet gedragen). Om knokkels en handrug te beschermen tegen stoten en of slagen, is de rugzijde van de handschoenen voorzien van schokabsorberend materiaal. De materialen waaruit de handschoenen gemaakt zijn mogen geen extra risico op letsel veroorzaken bij de ingesloten. Door zijn pasvorm dienen de inzet handschoenen aan zowel mannen als vrouwen een zo optimaal mogelijk draagcomfort te bieden.

De kleurstelling mag geen opvallende/felle kleuren bevatten.

1.3 Verordening, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Verordening

Conformiteit met alle gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een **EU Typekeuringscertificaat** van een Notified body danwel een positief testrapport van een geaccrediteerd laboratorium. De Notified Body moet voorkomen in de [Lijst van Europese erkende notified bodies](#) voor de Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment / Equipment providing hand and arm protection. De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

Daarnaast dient de fabrikant een voor het product bedoelde CE conformiteitsverklaring op te stellen en rechtsgeldig te ondertekenen. De productidentificatie op de certificaten en testrapporten *dient* eenduidig en herleidbaar te zijn (eventueel voorzien van een toelichting door Inschrijver).

1.3.2 Normen

Norm²	Prestatieniveau
NEN-EN 388:2016+A1:2018	3-X-4-3-E-P (minimaal)

² De ten tijde van de aanbesteding geldende normversies.

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.