



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nota van Inlichtingen 1

Europese aanbesteding IBT-Kleding en materieel

t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen

Kenmerk : 11-DJI-IBTKLEDING-24
Datum : 17-9-2024
Versienummer : 1

Nota van Inlichtingen

Het IUC DJI heeft 35 vragen in het kader van de Nota van Inlichtingen (1) ontvangen.

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen is bindend en maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. Deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op www.tenderned.nl en is daarmee beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden van deze aanbesteding.

Aanpassingen ten opzichte in initiële publicatie zijn in bijlagen **geel** gearceerd.

Houd u rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband. Voor meer informatie: paragraaf 4.2. Beschrijvend document.

VRAGEN OVER HET BESCHRIJVEND DOCUMENT				
NR.	§	BLZ.	VRAAG	ANTWOORD OPDRACHTGEVER
1.	2.2.8	11	De all round handschoenen worden niet meegenomen in de weging. Wat als we er geen kunnen aanbieden?	Inschrijvers van Perceel 1 en 4 dienen in staat te zijn om deze producten te kunnen leveren én dienen een prijsindicatie op te nemen in het desbetreffende prijzenblad. Kunt u geen allroundhandschoenen leveren? Dan kunt u niet geldig inschrijven op perceel 1 en 4.
2.	2.2.8	11	Stel een partij krijgt gegund, maar de All round handschoenen zijn niet geschikt. Schaft u ze dan ergens anders aan?	Koper gaat met Leverancier van Perceel 4 in gesprek om te achterhalen welke van de aangeboden allroundhandschoen het meest geschikt is. Indien geschikt kan dit type allroundhandschoen worden opgenomen in de catalogus. Indien er geen geschikt model blijkt te zijn dan zal het niet worden opgenomen in de catalogus. Indien de behoefte blijft bestaan bij Koper voor een allroundhandschoen dan kan dit buiten deze overeenkomst worden aangeschaft. <i>Bovengenoemde tekst is ter verduidelijking opgenomen in het Beschrijvend document IBT-Kleding Nv11.</i>
3.	4.4.4	17	Wij hebben de intentie om als combinatie in te schrijven. De producent (combinant 2) is in het bezit van de ISO 9001 certificering. Combinant 1 (contractbeheerder) is nog niet gecertificeerd. Gaat u akkoord met onderstaand: U vraagt ISO 9001 of vergelijkbaar. Op dit moment zitten wij middenin het ISO certificeringsproces. Gaat u ermee akkoord dat wij een verklaring van de desbetreffende instantie afgeven, waarin wordt bevestigd dat wij bezig zijn om ISO gecertificeerd te worden?	Als een lid van het samenwerkingsverband nog niet ISO 9001 gecertificeerd is, kunt u alsnog aan de geschiktheidseis voldoen door de gelijkwaardigheid aan te tonen zoals vermeld in paragraaf 4.4.4 van het Beschrijvend document. Het is toegestaan dat u verklaring van de certificerende instantie afgeeft, indien dit voldoet aan de derde bullet van paragraaf 4.4.4: (...) volgens een gelijkwaardig intern (schriftelijk) kwaliteitsmanagementsysteem, met de navolgende kenmerken: organisatiebrede verankering, organisatiebrede uitvoering, interne controlecyclus, periodieke onafhankelijke audits inclusief motivatie waarom u aantoonbaar niet de mogelijkheid heeft gehad om over

				een certificaat te beschikken. Eventueel vraagt de Aanbestedende dienst u de gelijkwaardigheid van een intern (schriftelijk) kwaliteitssysteem aan ISO 9001 te onderbouwen.
4.	6.4.7	22	Graag ontvangen wij spoedig duidelijkheid hoeveel samples aantallen/maten per model u wenst te ontvangen, zodat we de productie hiervan kunnen opstarten. Gelieve deze vraag met spoed te behandelen.	Op 10 september 2024 heeft de Koper alvast de maten gepubliceerd op Tenders van de deelnemers aan de draagproef voor de Offertemodellen. De draagproeven worden door zes (6) personen uitgevoerd. Mocht door omstandigheden één (1) Gebruiker afwezig zijn dan is de uitkomst van de resterende vijf (5) Gebruikers voldoende te komen tot een beoordeling op het onderdeel kwaliteit.

VRAGEN OVER HET PROGRAMMA VAN EISEN (BIJLAGE 1)				
NR.	§	BLZ.	VRAAG	ANTWOORD OPDRACHTGEVER
5.	2.1	3	In bijlage 1 - Programma van Eisen, onder 2.1 - regel 12; stelt u de eis dat bij elke product een gebruiks- en onderhoudsinstructie wordt toegevoegd. In verband met het naleven van de ISO 14001-norm en het beleid omtrent milieumanagement stellen wij voor om digitale gebruiks- en onderhoudsinstructie aan te leveren. Is dit akkoord? Was instructies e.d. zitten uiteraard op de labeling in kleding verwerkt.	Koper snapt uw beredenering. Eis 12 zal worden aangepast. Zie 'Bijlage 1 Programma van Eisen EA IBT-Kleding en materieel NvI1'. Leverancier levert na gunning een digitale versie aan, in het Nederlands, van de betreffende gebruikers- en onderhoudsinstructie. Op verzoek van Koper is Leverancier in staat om een (papieren) versie toe te voegen aan (ieder) Product.
6.	2.2	5	In Bijlage 1 - Programma van Eisen, onder 2.2 - Regel 23, Vermeld u dat de leverancier in staat moet zijn om bedrukkingen aan te brengen op de jassen. Welk formaat (afmeting) en kleur (wit of reflectie (Licht grijs)) moet de bedrukking IBT/ Justitie krijgen. Dit aangezien dit invloed heeft op de diverse prijzen die op het desbetreffende prijzenblad ingevuld moeten worden.	De Koper laat de optie voor bedrukking vervallen. Regel 6 van het 'Formulier D1 Prijzenblad Perceel 1 IBT-Kleding NvI1' komt te vervallen evenals eis 23 in het Programma van Eisen. 'Bijlage 11a: Perceel 1 Technische specificaties IBT-Kleding NvI1' is aangepast.
7.	2.4	5	In Bijlage 1 - Programma van Eisen, onder 2.4 - regel 28; stelt u dat er standaard gangbare Europese maatvoering moet worden aangeboden. Hierbij vermeld u ook dat hier zeer kleine en zeer grote maten kunnen voorkomen. Wij zien in het overzicht 'Prijzenblad perceel 1' een andere maatvoering staan (XS tot 5XL). Kunt u duidelijk aangeven welke maatboog gewenst is?	De standaard gangbare Europese maatvoering ziet Koper als XS t/m 3XL.
8.	5.2	8	In bijlage 1 - Programma van Eisen, onder 5.2 Logistiek - regel 53; benoemt u dat de initiële levering volledig binnen 12 weken in bulk geleverd moet worden. Tevens in het 'beschrijvend document' onder 2.2.4 vermeld u "Bij aanvang van de Overeenkomst start het proces van inmeten en vervanging van de huidige IBT-Kleding, IBT-Protectoren en de Initiële levering. DV&O zal in een periode van 6 maanden alle Gebruikers voorzien van nieuwe kleding en materieel." Kunt u duidelijk aangeven binnen welke termijn, na opdracht verstrekking, u de goederen geleverd wilt hebben?	Na definitieve gunning van de Overeenkomst(en) worden door DJI passessies georganiseerd, waarbij alle Gebruikers de Producten krijgen aangemeten. Zie eis 15 van het Programma van eisen. Koper streeft ernaar om de meeste Gebruikers aangemeten te hebben voor 01-03-2025. Intentie is om vlak na deze datum de bestelling te plaatsen (Perceel, 1, 2, 3)
9.	5.2	8	En kunt u ook aangeven welke levertijd van de leverancier wordt verwacht in het kader van het leveren van maatwerk?	De Koper hanteert de definitie van maatwerk zoals beschreven in eis 17 van het Programma van Eisen. Het betreft hier maten die buiten de maatboog vallen.

				Voor de maten buiten de maatboog wil de Koper geeft (fatale) levertermijn specificeren. Koper verwacht wel van Leverancier een reële indicatie en dat het streven is om uiterlijk binnen 16 weken uit te leveren.
--	--	--	--	---

Vragen over de Technische Specificaties (Bijlage 14)

NR.	§	BLZ.	VRAAG	ANTWOORD OPDRACHTGEVER
10.	Handschoenen Laarzen		Is het mogelijk om de uitgevraagde artikelen te komen schouwen. Onze PBM specialisten twijfelen aan de gestelde normering van de handschoenen, na het schouwen van de producten zijn wij in staat om een betere aanbieding te kunnen maken	Er is geen gelegenheid om de huidige Producten te schouwen.
11.	Handschoenen		Wat betreft de gestelde normeringen van de handschoenen, zouden wij graag verduidelijking willen ontvangen over de specifieke normering en classificering. Graag willen we inzicht krijgen in de eisen die aan deze normen worden gesteld met betrekking tot inzetbaarheid en functionaliteit tijdens de uitvoering. Vanuit de markt hebben wij vernomen dat het voldoen aan de gestelde eisen qua classificering zeer lastig blijkt. Voldoet de huidige handschoen wel aan deze eis of is dit slechts een wens? Ons voorstel is om de eisen enigszins te versoepelen naar bijvoorbeeld voor 14a: 2X21F en voor 14b: 4X12FP	Koper is akkoord met uw voorstel. IBT-Fouilleerhandschoenen dienen minimaal te voldoen aan 2-X-2-2-E of 2-X-2-1-F. IBT-Inzethandschoenen dienen minimaal te voldoen aan 3-X-4-3-E-P of 4-X-1-2-F-P.
12.	Handschoenen		Wij vragen om verduidelijking over de specifieke normering en prestatieniveaus van de handschoenen zoals beschreven in de documentatie. In bijlage 17 heeft u een afbeelding van de huidige IBT-Fouilleerhandschoenen opgenomen, en in bijlage 16 worden de werkzaamheden en taakstelling van het Intern Bijstandsteam beschreven. Het is voor ons echter lastig om op basis van deze informatie de exacte functionaliteit van de handschoenen goed te kunnen beoordelen. Op dit moment is het ons niet duidelijk of de huidige IBT-Fouilleerhandschoenen, zoals afgebeeld in bijlage 17, voldoen aan de prestatieniveaus 2-X-2-2-E zoals vermeld in bijlage 14a. Zou de aanbestedende dienst kunnen aangeven of de huidige IBT-Fouilleerhandschoenen, zoals weergegeven in bijlage 17, voldoen aan de prestatieniveaus 2-X-2-2-E zoals vermeld in bijlage 14a of dat dit enkel een vereiste is voor deze aanbesteding?	Een overzicht van de huidige kleding en materialen is meegegeven voor de beeldvorming. De fouilleerhandschoenen voor deze aanbesteding dienen minimaal aan het prestatieniveau te voldoen zoals beschreven in 'Bijlage 14a Perceel 4 Technische specificaties IBT-Fouilleerhandschoenen NvI1'.
13.	Handschoenen		Wij vragen om verduidelijking over de specifieke normering en prestatieniveaus van de handschoenen zoals beschreven in de documentatie. In bijlage 17 heeft u een afbeelding van de huidige IBT-Inzethandschoenen opgenomen, en in bijlage 16 worden de werkzaamheden en taakstelling van het Intern Bijstandsteam beschreven. Het is voor ons echter lastig om op basis van deze informatie de exacte functionaliteit van de handschoenen goed te kunnen beoordelen. Op dit moment is het ons niet duidelijk of de huidige IBT-Inzethandschoenen, zoals afgebeeld in bijlage 17, voldoen aan de prestatieniveaus 2-X-2-2-E zoals vermeld in bijlage 14a.	Een overzicht van de huidige kleding en materialen is meegegeven voor de beeldvorming. De inzethandschoenen voor deze aanbesteding dienen minimaal aan het prestatieniveau te voldoen zoals beschreven in 'Bijlage 14b Perceel 4 Technische specificatie IBT-Inzethandschoenen NvI1'.

			Zou de aanbestedende dienst kunnen aangeven of de huidige IBT-Inzethandschoenen, zoals weergegeven in bijlage 17, voldoen aan de prestatieniveaus 3-X-4-3-E-P zoals vermeld in bijlage 14b of dat dit enkel een vereiste is voor deze aanbesteding?	
14.	Handschoenen		Wij vragen om verduidelijking over de normering en prestatieniveaus van de handschoenen zoals beschreven in de documentatie. In bijlage 17 heeft u een afbeelding van de huidige IBT-Fouilleerhandschoenen opgenomen, en in bijlage 16 worden de werkzaamheden en taakstelling van het Intern Bijstandsteam beschreven. Op basis van deze informatie vinden wij het echter moeilijk om de exacte functionaliteit van de handschoenen goed te beoordelen. Wij zijn van mening dat het gebruiks- en draagcomfort verbeterd kan worden zonder concessies te doen aan de kwaliteit en functionaliteit door het prestatieniveau van de IBT-Inzethandschoenen aan te passen naar 2-X-2-1-F. Is de aanbestedende dienst bereid deze aanpassing te overwegen? Wij ontvangen graag een toelichting op de gemaakte keuze in uw antwoord.	U heeft het in de vraagstelling over de fouilleerhandschoenen en de inzethandschoenen. Onze aanname is dat u de fouilleerhandschoenen bedoelt. Zie beantwoording vraag 11.
15.	Handschoenen		Wij vragen om verduidelijking over de normering en prestatieniveaus van de handschoenen zoals beschreven in de documentatie. In bijlage 17 heeft u een afbeelding van de huidige IBT-Inzethandschoenen opgenomen, en in bijlage 16 worden de werkzaamheden en taakstelling van het Intern Bijstandsteam beschreven. Op basis van deze informatie vinden wij het echter moeilijk om de exacte functionaliteit van de handschoenen goed te beoordelen. Wij zijn van mening dat het gebruiks- en draagcomfort verbeterd kan worden zonder concessies te doen aan de kwaliteit en functionaliteit door het prestatieniveau van de IBT-Inzethandschoenen aan te passen naar 4-X-12-F-P. Is de aanbestedende dienst bereid deze aanpassing te overwegen? Wij ontvangen graag een toelichting op de gemaakte keuze in uw antwoord.	Zie beantwoording vraag 11.
16.	Jas		In Bijlage 11A – Perceel 1, onder 1.2.2 Jas; vermeld u dat de jas over de bovenlichaamsbescherming en bijbehorende boven- en onderarm protectoren gedragen moet worden. Tevens geeft u aan dat u de voorkeur geeft aan "of the shelf" standaardproducten. Aangezien een jas die over protectoren wordt gedragen altijd maatwerk is, is de vraag of u bereid bent een jas die onder de protectoren wordt gedragen te accepteren, of aan te geven dat een maatwerk product is toegestaan.	De jas zal <u>over</u> de protectoren worden gedragen. Koper eist geen maatwerk of 'off the self' maar wil aangeven dat de focus is op standaard broeken en jassen die reeds beschikbaar zijn in de markt.
17.	Jas		Indien u bij vraag 1.1 aangeeft dat maatwerk gewenst is en de jas over de protectoren gedragen moet kunnen worden, dan zal er een ontwikkeltraject gestart moeten worden. Bent u in dat geval bereid om de deadline voor het inleveren een sample met 4 tot 8 weken vooruit te schuiven?	De aanname is dat u hier doelt op de Offertemodellen. Indien u doelt op het persoonlijk aanmeten van de jas per Gebruiker, als hij/zij de protectoren draagt. Dit is volgens de Koper niet nodig en gebeurt nu ook niet in de huidige situatie.

18.	Jas en broek		In Bijlage 11A – Perceel 1, onder 1.3.2 normen; vermeld u specificaties van de 'no melt no drip' EN15025. Tevens vermeld u wel dat het materiaal aan beide zijde niet mag doorbranden, wat relateert aan FR. Mogelijk is er met de vertaling van de specificatie m.b.t. EN15025 iets niet geheel juist overgekomen. De vraag is dan ook aan welke code binnen de EN15025 specificatie voldaan moet worden m.b.t. de broek en het combat shirt?	Koper is in de veronderstelling dat de norm en prestatieniveaus juist zijn opgesteld. Koper wil benadrukken dat draagcomfort belangrijk is voor de Gebruikers. Zie ook 2.2.3 van het Beschrijvend document. Voor het combatshirt is nog geen norm gedefinieerd.
19.	1.3.2.		Op basis van de hierboven genoemde eis zouden we uitkomen op een maatwerk product en geen off-the-shelf product. Is dat wenselijk?	Koper heeft geen zicht wat partijen 'daadwerkelijk' op de plank hebben liggen of wat maatwerk is. Koper wil aangeven dat de focus is op standaard broeken en jassen die reeds beschikbaar zijn in de markt.
20.	Broek		In bijlage 11A – Perceel 1, onder 1.2.1 broek; vermeld u dat de tailleband verstelbaar moet zijn. Welke definitie wordt er bedoeld met verstelbare tailleband? Is elasticiteit genoeg of is een handmatige verstelbare band vereist?	Elasticiteit is een mogelijkheid maar niet meer dan 2 elastische inzetstukken. De broekrand mag niet geheel elastisch zijn. Handmatig kunnen verstellen is géén eis.
21.	1.2	1	In Bijlage 11A - Perceel 1 onder 1.2; vermeld u dat componenten op de kleding die hinderlijk kunnen zijn voor de protectoren dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Kunt u bevestigingen dat u niet op zoek bent naar extra (cargo)zakken op de broek?	Koper wil geen extra (cargo) zakken op de IBT-Broek. Koper kan uw vraag dus bevestigen.
22.	1.3	2	Zijn technische datasheets voor onderdeel 'kleding' in beginsel voldoende om aan vereiste normen te voldoen?	Ja. In beginsel is dat voldoende.
23.	1.3.2	2	In Bijlage 13 onder 1.3.2 Normen; stelt u verschillende eisen m.b.t. de helm. Wij zien dat deze nagenoeg overeenkomen als die van Schuberth, maar is het toegestaan om een helm aan te bieden volgens de Britse HOSDB 21/07-norm ten aanzien van de certificering? De Britse norm is namelijk een gelijke norm voor RIOT-helmen.	Inschrijver dient aan te tonen dat een andere norm, in dit geval de Britse HOSDB 21/07, gelijkwaardig is aan de door Koper gestelde norm voor de IBT-Helmen. Graag toelichting bij uw Inschrijving waarom deze norm in relatie tot de gevraagde prestatienorm vergelijkbaar is.
24.	1.3.2		Indien bovenstaand Britse normering niet worden geaccepteerd, mogen wij dan na gunning de helmen laten certificeren volgens de door u gevraagde normering?	Zie beantwoording van vraag 23.
25.	2 IBT-Protectoren		A vest with protection class W5 according to VPAM KDIW 2004 is required. In this context, we would like to address some technical aspects regarding the design of the vest, especially with regard to a possible front zipper: Front zipper and protection class W5: The implementation of a front zipper in a protective vest of protection class W5 requires either a stiffening of the entire system or the use of thicker material. This will lead to a noticeable increase in weight or a restriction of the mobility of the vest. We have certified a solution that meets W3 in the chest area. Alternative without front zipper: A version of the vest without a front zipper would make it possible to maintain protection class W5 without unnecessarily stiffening or weighing down the vest. This could significantly improve the comfort and flexibility of the vest.	Zie beantwoording bij vraag 28.

			We therefore ask for clarification as to whether a front zipper is mandatory in the design of the vest, or whether an alternative without a zipper would be acceptable in order to avoid the aforementioned disadvantages.	
26.	2 IBT-Protectoren		No protection class is specified for the arm protectors. Are we correct in assuming that these, like leg protectors, should be protection class W3?	De Koper wil minimaal W5 bescherming van de schouders en de rug. W3 is toegestaan voor de boven- en onderarmbeschermers. De 'Bijlage 12b Perceel 2 Technische specificaties IBT-Protectoren Bovenlichaambescherming Nv11' is de aangepaste versie.
27.	1 IBT-Kleding 2 IBT-Protectoren		The customer wants a CE sign for the products. We would like to inform you to the fact that such labelling is not possible for the products. According to EU Regulation 2016/425 Article 2(2a), products specifically designed for use by armed forces and law enforcement forces is exempt from this directive. Please explain.	Koper wil géén CE label (sign). Koper wil wel de CE conformiteitsverklaring voor de IBT-Protectoren. Voor de IBT-Kleding heeft Koper het onderstaand bij de technische specificaties aangegeven: <i>Conformiteit met onderstaande gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een EU Type-keuringscertificaat van een notified body zoals vermeld op de Nando lijst voor Personal Protective Equipment. Lijst van Europese erkende notified bodies. De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.</i>
28.	1 IBT-Protectoren		Can you describe the following point in more detail? "The closure must not be placed on the front/chest side."	Het hebben van een sluiting aan de voorzijde, bijvoorbeeld een ritssluiting in het midden, creert een zwakke plek in de borstprotectie. Dit kan gecompenseerd worden door een extra laag maar dat heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de bewegingsvrijheid en draagcomfort. Onder andere daarom is Koper tot deze formulering gekomen. Het is van belang dat de gebruiker de bovenlichaambescherming zelfstandig en zonder hulp kan aan- en uittrekken.
29.	2 IBT-Protectoren		Is it correct that the Vest only need protection class K1 for stab protection? Especially in prisons, we think it is important to protect yourself against long-handled stabbing weapons such as screwdrivers and nails. Therefore, we also recommend protection class D1. Please explain/verify.	Uw aanname is correct. Alleen de borstprotectie dient minimaal 'K1' te zijn. Op basis van ervaringen uit het werkveld en het afwegen van de voor- en nadelen is de Koper tot deze classificatie gekomen.

VRAGEN OVER HET PROGRAMMA VAN WENSEN (BIJLAGE 2)				
NR.	§	BLZ.	VRAAG	ANTWOORD OPDRACHTGEVER
30.		14	Hier wordt de inschrijver geïnformeerd over het aantal te behalen punten voor het gewicht van het aangeboden product in maat EU43. Hierbij worden 100 punten (10% van het totaal aantal te behalen punten) toegekend aan het product waarvan een paar minder weegt dan 1.5KG. Onze ervaring leert dat de meest gangbare producten die hier in potentie aangeboden kunnen worden veelal rond dit gewicht zitten. U loopt daarmee groot risico dat een product dat significant meer scoort in de praktijktest en wellicht zelfs ergonomisch beter wordt gewaardeerd, toch niet voor gunning in aanmerking komt omdat het	De Koper begrijpt uw punt maar blijft bij de door haar gekozen subgunningscriteria en verdeling van punten. Het zal niet worden aangepast.

			bijvoorbeeld 1.501 gram weegt. De impact van deze ene gram is dan disproportioneel. Gezien deze kritische grens is het ook niet ondenkbaar dat exemplaren die u beoordeelt een andere uitkomst geven dan wat het certificaat toont. Leer is een natuurproduct dat wordt toegepast binnen gestelde bandbreedtes. Uiteraard praten we over zeer kleine verschillen van +/- 1% maar dus ook over bijvoorbeeld: 1.485gr. Of 1.515gr. Om beter en eerlijker aan uw wens te voldoen om een kwalitatief goed product met een zo laag mogelijk gewicht aangeboden te krijgen verzoeken wij de beoordeling lineair af te laten hangen van het lichtste product. Het lichtste product krijgt 100 punten en elk in gewicht opvolgend product krijgt het percentage aftrek van die 100 punten dat het zwaarder is.	
--	--	--	--	--

VRAGEN OVER HET PRIJZENBLAD (FORMULIER D)				
NR.		TAB	VRAAG	ANTWOORD OPDRACHTGEVER
31.	D1	2	Rij 41 is geel gekleurd, maar welke prijs wordt hiermee bedoeld?	In rij 41 hoeft niets in te vullen, dit kunt u beschouwen als legenda. Er is een aangepaste versie van 'Formulier D1 Prijzenblad Perceel 1 IBT-Kleding NvI1' opgesteld. Het gebruik van beide versies is toegestaan.

OVERIGE VRAGEN				
NR.	DOC.	BLZ.	VRAAG	ANTWOORD OPDRACHTGEVER
32.	Bijlage 3 checklist	2	Wij missen formulier B en C. Graag alsnog publiceren	Deze zijn reeds gepubliceerd op 23 augustus 2024.
33.			Wij begrijpen dat er een planning en procedure is, maar ik wil u vragen om de vraag met betrekking tot het aantal samples/maten graag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Het maken van de samples (eventueel bestellen van extra materiaal) kan nog wat tijd in beslag nemen.	Zie beantwoording vraag 4.
34.	Bijlage B	8	In bijlage B onder deel 5 'ondertekening' bij 'rechtsgeldige vertegenwoordiger' staan 2x handtekening per bedrijf. Moet er 2 keer getekend worden, of is 1 keer voldoende?	Terechte constatering. 1 keer is voldoende. Een aangepast 'Formulier B Inschrijfformulier en akkoordverklaring EA IBT NvI1' is toegevoegd. Het gebruik van de initiele versie of de 'NvI1' van formulier B is toegestaan.
35.			Mogelijk is er bij de Helm maat van PW een foutje gemaakt in de maat. Hier staat 54/57 - kunt u ons informeren of dit 54/55 of 56/57 betreft?	Goed opgemerkt. Het moet inderdaad 56/57 zijn. Dit is aangepast in 'Formulier D1 Prijzenblad Perceel 1 IBT-Kleding NvI1'.