

Bijlage 11a: Perceel 1 Technische specificaties IBT-Kleding **NvI2**

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De IBT-Bovenkleding die wordt beschreven in onderliggende specificatie wordt gedragen door de IBT-leden. Voor een beschrijving van de IBT en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT-kleding moet geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven in dit document.

1.2 Beschrijving van het Product

De IBT-Kleding is een donkerblauw (conform: <https://www.rijkshuisstijl.nl/> danwel vergelijkbaar) tweedelig tenue, bestaande uit een standaard broek en een standaard jas. De IBT-kleding dient gedragen te worden in combinatie met andere beschermingsmiddelen (helmen, laarzen, handschoenen en protectoren) voor de IBT-leden.

De focus is op standaard broeken en jassen die reeds beschikbaar zijn in de markt. Componenten op de kleding die hinderlijk kunnen zijn voor de protectoren dienen zo veel als mogelijk vermeden te worden.

1.2.1 Broek

De broek is ademend en waterafstotend.

De broek wordt gedragen over de kruisbescherming en onder de boven- en onderbeenprotectoren. De broek wordt over de IBT-Laars gedragen. Zie de technische specificaties van de andere middelen in de andere bijlagen.

Functionaliteiten broek:

- de broek is in drie verschillende lengtes beschikbaar, uitgaande van één normale door Inschrijver gehanteerde standaardlengte
- de tailleband is verstelbaar
- de gulpsluiting is afgedekt door middel van een beleg
- voorzien van steekzakken
- de broek is voorzien van riemlussen geschikt voor het dragen van een koppel van 55 mm breed
- in binnenzijde van de broek moet op een zichtbare plaats een naametiket zijn aangebracht waarop de identiteit van de drager kan worden vermeld
- de binnenzijde van de broek is voorzien van een duidelijke maataanduiding en wasvoorschrift

1.2.2 Jas

Het korte model jas is ademend en waterafstotend. De jas biedt in combinatie met de helm voldoende bescherming in de hals.

De jas wordt gedragen over de bovenlichaamsbescherming (protectoren) inclusief de bijbehorende boven en onderarm protectoren. De inzethandschoen, met een nauwsluitende halflange manchet, wordt onder de mouw van de jas gedragen.

Functionaliteiten jas:

- ritssluiting aan de voorzijde
- ritssluiting is afgedekt door middel van een beleg aan voorzijde (verdekte ritssluiting)
- de machetten worden nausluitend gedragen; verstelbaar of bijvoorbeeld d.m.v. elastiek
- voorzien van verstelbare sluitbare mouwen
- voorzien van twee zij/steekzakken met klep met sluiting
- voorzien van twee borstzakken met klep met sluiting
- op door de Koper nader aan te geven plaatsen (armen) is de jas voorzien van klittenband stukken, ten behoeve van batches en emblemen.
- in binnenzijde van de IBT-Jas moet op een zichtbare plaats een naametiket zijn aangebracht waarop de identiteit van de drager kan worden vermeld
- de binnenzijde van de jas is voorzien van een duidelijke maataanduiding en wasvoorschrift

Er is besloten om jassen af te nemen zonder bedrukking op velcro op de rug. Mocht dit besluit worden heroeopen, wat niet de verwachting is, dan dient dit aangebracht te kunnen worden. Bij dit proces dient de functionaliteit van de stof waarop de bedrukking/velcro komt niet te worden aangetast. Plaats, formaat, lettertype, enz. worden in nader overleg bepaald. Bedrukking komt te vervallen.

1.2.3 Algemeen

De materialen waaruit het tenue gemaakt is en in het bijzonder deze die met de huid in contact komen, mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Standaard (en of uit voorraad leverbare) maten dienen voor tenminste 95% van de gebruikersgroep (vergelijkbaar met de Nederlandse samenleving) geschikt te zijn, waarbij een goede pasvorm voor zowel mannen als vrouwen en hierdoor een zo optimaal mogelijk draagcomfort gerealiseerd dient te worden. Door vermaking kan dit bereikt worden voor de resterende 5%.

1.3 Verordening, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Verordening

Conformiteit met onderstaande gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een EU Type-keuringscertificaat van een notified body zoals vermeld op de Nando lijst¹ voor Personal Protective Equipment. [Lijst van Europese erkende notified bodies](#). De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

1.3.2 Normen

Norm¹	Prestatieniveau	Opmerking
EN ISO 13688	n.v.t.	Gehele norm is van toepassing
EN-ISO 12947-2	> 50.000 toeren bij 12 kPa	Geldt voor de buitenstof.
EN 31092	$R_{et} \leq 8 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$	Geldt voor de buitenstof.
ISO 13934-1	Treksterkte Ketting: $\geq 950 \text{ N}$ Treksterkte Ketting: $\geq 900 \text{ N}$ Treksterkte Inslag: $\geq 450 \text{ N}$	
ISO 13937-1	Scheursterkte: Ketting en Inslag $\geq 40 \text{ N}$	ISO 13937-2 is ook toegestaan
EN 15025	a. Het materiaal mag niet doorbranden aan de bovenzijde of aan beide zijden van het proefstuk b. Het materiaal mag niet smelten of smeltende of brandende stukken of druppels loslaten c. De gemiddelde nagloeitijd is $\leq 2 \text{ sec.}$ d. De gemiddelde nabrandtijd is $\leq 2 \text{ sec.}$	
EN-ISO 4920	Minimaal niveau 2	

¹ De ten tijde van de aanbesteding geldende normversies.

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.

¹ New Approach Notified and Designated Organisations