

Arbidsomstandighedenbesluit

Hoofdstuk 2. Arbozorg en organisatie van de arbeid

Afdeling 5. Bouwproces

Artikel 2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk

- 1 Heeft de opdrachtgever ervoor gezorgd dat in de ontwerpfase rekening gehouden wordt met de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerste en derde lid, en 8 van de arbowet?

☐

Artikel 2.27 Kennisgeving

- 2a Beslaat de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen en zullen op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid verrichten?
- 2b Zullen met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen gemoeid zijn?
- 3 Indien 2a en/of 2b van toepassing is/zijn, heeft de opdrachtgever ervoor gezorgd dat de toezichthouder, overeenkomstig het bij ministeriële regeling voorgeschreven model, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats in kennis is gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het bouwwerk?
- 4 Is de kennisgeving zichtbaar op de bouwplaats aangebracht?

☐☐☐☐

Artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan

- 5a Is er sprake van werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procédés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken?
- 5b Is er sprake van werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is?
- 5c Is er sprake van werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom?
- 5d Is er sprake van werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels?
- 5e Is er sprake van werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar?
- 5f Is er sprake van graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken?
- 5g Is er sprake van werkzaamheden met duikuitrusting?
- 5h Is er sprake van werkzaamheden onder overdruk?
- 5i Is er sprake van werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt?
- 5j Is er sprake van werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen?
- 6 Worden in het veiligheids- en gezondheidsplan de volgende onderwerpen tenminste vermeld:
- 6a Een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase?
- 6b Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden?
- 6c De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder b?
- 6d De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder c?
- 6e De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend?
- 6f De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt?
- 6g De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven?

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Artikel 2.29 Aanstelling coördinatoren

- 7 Stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt de uitvoerende partij één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:
- a. twee of meer werkgevers;
- b. één werkgever en één of meer zelfstandigen of
- c. twee of meer zelfstandigen,

☐☐☐

Artikel 2.30 Taken coördinatoren voor de ontwerpfase

- 8 Heeft de coördinator voor de ontwerpfase tot taak om:
- 8a a. de uitvoering van artikel 2.26 te coördineren;
- 8b b. een veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in artikel 2.28 op te stellen of te laten opstellen;
- 8c c. een dossier samen te stellen dat is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk. In dit dossier staan de bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden verrichten.

☐☐☐

Artikel 2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

- 9 Heeft de coördinator voor de uitvoeringsfase tot taak om:
- 9a a. coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
- 9b b. de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
- 9c c. de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
- 9d d. de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
- 9e e. ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- 9f f. aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

☐☐☐☐☐☐☐

Artikel 2.32 Aanvullende verplichtingen opdrachtgever

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 10 | Neemt de opdrachtgever zodanige maatregelen dat: | |
| 10a | a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30, naar behoren kan vervullen; | ☐ |
| 10b | b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30, naar behoren uitoefent; | ☐ |
| 10c | c. het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, deel uitmaakt van het bestek betreffende het bouwwerk en vóór aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar is. | ☐ |
| 11 | Zorgt de opdrachtgever ervoor dat de verplichtingen voor de uitvoerende partij, bedoeld in de artikelen 2.29 en 2.33, zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij? | ☐ |

Artikel 2.33 Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij
--

- | | | |
|-----|--|--|
| 12 | Neemt de uitvoerende partij zodanige maatregelen dat: | |
| 12a | a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan vervullen; | |
| 12b | b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent. | |

Artikel 2.34 Verplichtingen ontwerpende partij
--

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 13 | In het geval van een opdrachtgever-consument zorgt de ontwerpende partij of, indien er sprake is van meer ontwerpende partijen, zorgen de ontwerpende partijen ervoor dat aan alle verplichtingen van de opdrachtgever wordt voldaan? | ☐ |
|----|---|--------------------------|

Artikel 2.35 Verplichtingen werkgever

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 14 | Bij de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de artikelen 3, 5, 8 en 19, eerste lid, van de wet neemt de werkgever, die bij de totstandbrenging van een bouwwerk arbeid doet verrichten, doeltreffende maatregelen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Hebben deze maatregelen met name betrekking op: | |
| 14a | a. het in goede orde en met voldoende bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers in stand houden van de bouwplaats; | ☐ |
| 14b | b. de veilige plaatsing van de verschillende werkplekken op de bouwplaats, rekening houdend met de toegangsmogelijkheden tot die bouwplaats en de verbindingswegen daarop; | ☐ |
| 14c | c. het interne transport van de verschillende materialen op de bouwplaats; | ☐ |
| 14d | d. het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van installaties en toestellen, teneinde gebreken te voorkomen die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen; | ☐ |
| 14e | e. de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende materialen, met name in geval van gevaarlijke materialen of stoffen; | ☐ |
| 14f | f. de voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen; | ☐ |
| 14g | g. de opslag en de verwijdering of de afvoer van afval en puin; | ☐ |
| 14h | h. de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de uit te voeren werkzaamheden of de fasen waarin die werkzaamheden worden uitgevoerd, afhankelijk van de voortgang van het bouwwerk; | ☐ |
| 14i | i. de samenwerking met andere werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats; | ☐ |
| 14j | j. de wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de nabijheid van de bouwplaats. | ☐ |
| 15 | Voldoen de mede op grond van het eerste lid (14a) te nemen maatregelen in ieder geval aan de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 3 van het arbeidsomstandighedenbesluiten? | ☐ |
| 16 | De werkgever is verplicht tot naleving van en medewerking aan het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, voor zover en op de wijze als daarin ten aanzien van de door hem te doen verrichten werkzaamheden is bepaald en daarbij rekening te houden met de aanwijzingen van de coördinator voor de uitvoeringsfase, is aan deze verplichting voldaan? | ☐ |