

Bijlage 4: Verantwoordelijkheden tijdens uitvoering

Werkgever

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor:

- Het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;
- Het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;
- Het geven van voorlichting en instructie over de risico's van het werk;
- Het houden van toezicht op de te treffen maatregelen om veilig en gezond de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Opdrachtgever

De opdrachtgever van een werk zorgt ervoor dat een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld en ziet er gedurende de uitvoering ook op toe dat dit bijgehouden en dat verantwoording wordt afgelegd voor de gemaakte keuzes.

De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het, indien noodzakelijk, indienen van meldingen bij de Arbeidsinspectie.

V&G-coördinatorontwerpfase (opdrachtgever)

De V&G-coördinatorontwerpfase heeft als taak om samen met de ontwerpende partij in de ontwerpfase risico's te inventariseren en deze zoveel mogelijk terug te dringen in het ontwerp. Deze zorgt ook dat er een Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G-plan) wordt opgesteld, en actueel gehouden bij wijzigingen in het ontwerp, en een veiligheid- en gezondheidsdossier wordt samengesteld. Als laatste zorgt deze dat veiligheid en gezondheid op de agenda blijft.

V&G-coördinatoruitvoeringsfase (aannemer)

De V&G-coördinatoruitvoeringsfase houdt het overzicht over de algemene en gezamenlijke V&G-zaken voor het project. De V&G-coördinatoruitvoeringsfase zorgt voor afstemming van veiligheidsmaatregelen en planning van de betrokken partijen, zodat de werkzaamheden geen gevaar voor de andere partij(en) oplevert.

Projectleider (aannemer)

De projectleider verzorgt de algehele coördinatie van het project en onderhoudt direct contact met de directievoerder van het werk. Bij afwijkingen binnen het project heeft de projectleider de verantwoordelijkheid deze te bespreken met opdrachtgever en het bevoegd gezag. Verder zorgt de projectleider ervoor dat er vervolgens maatregelen worden getroffen. Daarnaast is de projectleider direct verantwoordelijk voor het project.

Uitvoerder (aannemer)

De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bewaking van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt. Hij bewaakt de naleving van het V&G-plan en legt afwijkingen vast en informeert de projectleider. De uitvoerder is tevens kwaliteitsverantwoordelijke voor het werk.

(R-)DLP (aannemer)

De DLP (Deskundige Leidinggevende Projecten) is gedurende werkzaamheden waarbij in contact kan worden gekomen met de verontreinigde (water)bodem op het project aanwezig. De DLP verzorgt na de kick-off door de betrokken deskundige de startwerkinstructie voor werknemers en/of bezoekers die nieuw zijn op het werk. Tevens controleert hij de medische geschiktheidsbewijzen van werknemers/bezoekers die de verontreinigde zone (indien van toepassing) willen betreden en de filteroverdrukinstallatie met bijbehorende filters van materieel. De DLP verzorgt de luchtkwaliteitsmetingen en neemt indien noodzakelijk contact op met de betrokken deskundige. De DLP vult het logboek in en ondertekend deze dagelijks.

In de CROW-400 wordt onderscheid gemaakt tussen gewone en geregistreerde R-DLP. Alleen geregistreerde R-DLP mogen werkzaamheden in de veiligheidsklasse 'zwart' en 'rood vluchtig' begeleiden.

Betrokken deskundige (opdrachtgever en aannemer)

De betrokken deskundige (zoals een middelbaar (MVK) of hoger veiligheidskundige (HVK) is betrokken bij de voorbereidende fase van het project en heeft de veiligheidsklasse definitief vastgesteld. De deskundige heeft tevens het maatregelenpakket vastgesteld en laten opnemen in het V&G-plan. De betrokken deskundige tekent het V&G-plan voor akkoord. De startwerkinstructie wordt voor start van de werkzaamheden gegeven door de betrokken deskundige. Registratie wordt vastgelegd in het logboek. Gedurende de uitvoering van het project is de betrokken deskundige beschikbaar voor vragen. De betrokken deskundige bezoekt periodiek het project.

Uitvoerende medewerkers (aannemer)

Van uitvoerende medewerkers wordt het volgende verwacht:

- Het voorkomen van onveilige situaties en ongevallen;
- Het signaleren en melden van onveilige situaties;
- Het zich houden aan de afspraken, regels, instructies en voorschriften;
- De uit te voeren werkzaamheden zijn omschreven Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.