

Nota van Inlichtingen 10 februari 2025

Onderwerp	Vraag	Antwoord
Bijlage A PvE, eis 40	Kunt u deze eis toelichten? Hoe wilt u met 2 medewerkers simultaan op de acquisitie PC werken? Met 2 toetsenborden en monitors? Of mag de data toch verplaatst worden naar een netwerklocatie, zodat 2 medewerkers op 2 verschillende processing PC's simultaan data kunnen verwerken? Graag uitgebreid toelichten.	Het is de opzet dat analist 1 een meetserie kan uitwerken terwijl simultaan analist 2 meetserie twee kan uitwerken. De acquisitie PC zal door een andere PC benaderd worden zodat deze ook de data analyse kan doen. Alle data staat op de acquisitie PC, deze data mag niet worden verplaatst naar een andere locatie.
Bijlage A PvE, eis 5	U vraagt systeemaanpassingen tbv de analyse van PFAS. U vraagt echter ook kleppen voor eluens keuze in eis 20, waardoor meerdere methodes achter elkaar gedraaid kunnen worden. Deze kleppen bevatten meestal PFAS materialen (teflon). PFAS analyse van de laagst mogelijke concentraties vergen speciale maatregelen die lastig verenigbaar zijn met andere methoden, heeft u hier rekening mee gehouden? Graag toelichten	Waterproef wil met het LCMSMS systeem gewasbeschermingsmiddelen analyseren en de optie behouden om ook PFAS analyses te gaan valideren. Het instrument kan hiervoor worden uitgerust met een "PFAS"-optie waarbij alle onderdelen in het LC systeem die PFAS bevatten of een bron van PFAS contaminatie kunnen zijn, worden vervangen door niet contaminatiegevoelige componenten. In deze optie kunnen er nog steeds gewasbeschermingsanalyses worden uitgevoerd, maar wordt de analyse van, PFAS niet uitgesloten. Voorlopig gebruiken we twee eluensflessen die we handmatig per keer wisselen.
Programma van eisen	59: Overlays. Natuurlijk kunnen data traces worden opgeslagen en in overlay gepresenteerd. Is het mogelijk om dat als eis te definiëren voor temperatuur, pompdruk etc. Source voltages, spray temperatuur e.d worden vastgelegd in een meetmethode die ook gerapporteerd kan worden.	Van elke datafile moeten minimaal de data traces beschikbaar zijn: Temperatuur, gradient en pompdruk. Dit moet inzichtelijk gemaakt kunnen worden met een overlay in het chromatogram. De (source)voltages, spray temperatuur, etc. moeten duidelijk zichtbaar zijn in de methode.

	Kan de omschrijving van deze eis worden aangepast?	
Programma van eisen: 20 4 x 2.5 liter	In de eis vooreen binaire pomp word gesproekn over het gebruik van 4x 2,5 liter flessen. dat is zeker mogelijk. Hoe gaat Waterproef het risico op blanco problemen voorkomen bij het gebruik van dergelijke grote flessen die ongeveer een week in gebruik kunnen zijn?	Aangezien er aan de gestelde eis voor de binaire pomp kan worden voldaan, blijft deze eis ongewijzigd. Waterproef zal tevens 1 l flessen gebruiken. De eluens wordt voor elke analyse vers bereid.
Programma van Eisen 5	5. PFAS: In de eis wordt gesproken over een specifieke PFAS aanpassing, kunt u nader aangeven wat u precies verstaat onder een specifieke PFAS aanpassing?	Waterproef wil met het LCMSMS systeem gewasbeschermingsmiddelen analyseren en de optie behouden om ook PFAS analyses te gaan valideren. Het instrument kan hiervoor worden uitgerust met een "PFAS"-optie waarbij alle onderdelen in het LC systeem die PFAS bevatten of een bron van PFAS contaminatie kunnen zijn, worden vervangen door niet contaminatiegevoelige componenten. In deze optie kunnen er nog steeds gewasbeschermingsanalyses worden uitgevoerd, maar wordt de analyse van PFAS niet uitgesloten.
Aanbestedingsleidraad: Duurzaamheid	Binnen de nederlandse aanbestedingen wordt sinds de afgelopen jaren steeds ook getoetst op de duurzaamheid van de aangeboden LCMSMS systemen tijdens de productie bij de leverancier en het gebruik op een laboratorium. Kunt u verduidelijken hoe Waterproef deze duurzaamheidsaspecten gaat toetsen in deze aanbesteding?	Duurzaamheid zit niet specifiek verwerkt in de gunningscriteria. Wel zijn er bij het opstellen van het programma van eisen enkele duurzaamheidsaspecten in overweging genomen.
Testprotocol:	Kunt u s.v.p. verduidelijken waarom er geen interne standaard correctie is toegestaan?	We willen de resultaten van alle inschrijvers onderling goed kunnen vergelijken en dat is niet mogelijk als er door de inschrijvers verschillend met interne

		standaarden wordt omgegaan. Het gebruik van interne standaarden is wel toegestaan om de analyse te controleren, maar deze resultaten kunnen niet gerapporteerd worden. De eis blijft daarom gehandhaafd dat er geen correctie van interne standaarden mag plaatsvinden.
Wachtkamerovereenkomst	3. gestanddoening: in de wachtkamerovereenkomst zou de leverancier gedurende de eerste 12 maanden zijn inschrijving moeten handhaven. Voor de tender gegund wordt (3mnd+ eventuele 3mnd verlenging bij een kort geding)) en na het gebruikmaken van de wachtkamer overeenkomst na 12 maanden zou de periode om de inschrijving te handhaven bijna 18 maanden kunnen zijn. Is het mogelijk om aan de gestanddoening in de wachtkamer overeenkomst na 6 maanden de afgesproken NZA indexatie toe te passen?	Waterproef is akkoord om een wachtkamercontractant die langer dan 9 maanden in de wachtkamer heeft gezeten toe te staan de prijzen te indexeren conform NZA-indexatie, indien er alsnog een leveringsovereenkomst met hem wordt gesloten.
Testprotocol: 1.2.	1.2 Opzet instrument: de huidige definitie van de LC kolom is C18 kolom, 100 mm (5-10 µm deeltjesgrootte). Is het mogelijk om deze eis uit te breiden naar deeltjesgrootte van 1,7 tot 10 µm. Zodat leveranciers ook in staat zijn om de analyse op te zetten op UHPLC/UPLC kolommen met meer scheidend vermogen dan 5 µ of 10 µm kolommen.	Kolom/ dimensie C18 kolom, 100 mm (1.5-10 µm deeltjesgrootte) wordt aangepast in het testprotocol H1.2
Testprotocol	1.1. 1.1 Te meten componenten: is het mogelijk om voor de 16 standaard componenten per component een tune-oplossing te verzorgen zodat de leveranciers het	Waterproef levert geen losse infusietaalstandaarden aan voor de optimalisatie.

	LCMSMS systeem optimaal kunnen instellen.	
Programma van eisen: 65	65: Vervangende onderdelen: Voor vervangende garantieonderdelen die in de 'major repairs' vallen geldt een minimale garantieperiode van 3 maanden, inclusief arbeidsuren en reiskosten. Voor verbruiksonderdelen, zoals plunjers seals en check valves van het UHPLC systeem is er wel een garantieperiode van 3 maanden, echter exclusief arbeidsuren en reiskosten. Is het mogelijk om de omschrijving aan te passen naar: Voor vervangende garantieonderdelen die in de 'major repairs' vallen geldt een minimale garantieperiode van 3 maanden, inclusief arbeidsuren en reiskosten.	Waterproef gaat niet akkoord met de voorgestelde aanpassing. De eis wordt gehandhaafd zoals oorspronkelijk beschreven.
Programma van Eisen: 44	44. Software/licenties: Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat alle software en licenties welke benodigd voor zijn het volledige operationele gebruik van alle aangeboden apparatuur en het systeem, onderdeel uitmaken van haar Inschrijving en door Waterproef zonder bijkomende kosten gedurende de volledige technische levensduur gebruikt kunnen worden. Is het mogelijk om hierbij op te nemen dat dit exclusief de mogelijke toekomstige upgrades is van operating systemen en IT-hardware?	Waterproef is akkoord met het voorstel. De eis wordt aangepast.
Programma van Eisen	41. Minimale PC specificaties: De opdrachtnemer levert bij inschrijving de minimale specificatie eisen van de	De eis wordt aangepast en luidt als volgt: De opdrachtnemer levert bij inschrijving de minimale

	acquisitie PC aan. Waterproef levert de acquisitie PC en monitor die voldoet aan de eisen van de opdrachtnemer. De PC wordt of opgestuurd naar de opdrachtnemer om de software te installeren en te testen, of tijdens installatie wordt deze PC als acquisitie pc ingericht. De opdrachtnemer doet er alles aan om de door Waterproef geleverde PC te laten functioneren. Als dit echt niet mogelijk is, installeert de opdrachtnemer, in overleg met de opdrachtgever) alsnog de bijgeleverde acquisitie PC. Opdrachtnemer is afhankelijk van de correcte levering van de juiste PC door Opdrachtgever. Is het mogelijk om deze eis te wijzigen in: De opdrachtnemer levert bij inschrijving de minimale specificatie eisen van de acquisitie PC aan. Waterproef levert de acquisitie PC en monitor die voldoet aan de eisen van de opdrachtnemer. De PC wordt of opgestuurd naar de opdrachtnemer om de software te installeren en te testen, of tijdens installatie wordt deze PC als acquisitie pc ingericht. De opdrachtnemer doet er alles aan om de door Waterproef geleverde PC te laten functioneren. Als dit echt niet mogelijk is, levert en installeert de opdrachtnemer, in overleg met de opdrachtgever) alsnog de door Waterproef te bestellen optionele acquisitie PC en Monitor.	specificatie eisen van de acquisitie PC aan. Waterproef levert de acquisitie PC en monitor die voldoet aan de eisen van de opdrachtnemer. De PC wordt tijdens installatie als acquisitie pc ingericht op locatie van Waterproef, te Edam. De opdrachtnemer doet er alles aan om de door waterproef geleverde PC te laten functioneren. Als dit echt niet mogelijk is, installeert de opdrachtnemer (in overleg met de opdrachtgever) alsnog voor een marktconform tarief een door opdrachtnemer aangeboden acquisitie PC.
Programma van Eisen: 33	Stikstof 5.0: in de eis wordt omgeschreven dat het systeem geschikt dient	De beschrijving van de eis wordt aangepast. "Het systeem is geschikt

	te zijn voor stikstof 5.0. Is het mogelijk om deze eis aan te passen dat het systeem geschikt moet zijn voor gebruik van stikstof als source gas, zuiverheid minimaal 95 % of beter. De eis stikstof 5.0 is afhankelijk is van het 'tubing' ontwerp voor één type MS-systeem en leverancier en sluit daardoor meerdere leveranciers waarschijnlijk uit.	voor stikstof 5.0. Indien een lagere kwaliteit stikstof wordt gebruikt mag dit geen gevolgen hebben voor de gevoeligheid/robustheid en de werking van het LCMS systeem en moet het systeem aan de instrument specificaties voldoen"
Programma van Eisen 24	24. Automatisch Interne Standaard: Aan het monster kan automatisch interne standaard uit een gekoelde vial worden toegevoegd is als eis (programma van eisen, 24) en als wens (leidraad 4.4.1.) opgenomen. Dit is tegenstrijdig, kunt u dit s.v.p. aanpassen of verduidelijken.	Eis 24 wordt verwijderd uit het programma van eisen. De wens blijft ongewijzigd staan in de aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.4.1.
Programma van Eisen 22	22: De omschreven eis is: De flow van de pomp is minimaal instelbaar zijn van: 0,01 ml/min – 5 ml/min. Echter een maximale flow van 5 ml heeft ook consequenties voor de dispersie in het UHPLC systeem, die dispersie zal groter zijn waardoor de detectielimieten negatief kunnen worden beïnvloed. Voor zowel HPLC ,UHPLC en UPLC is een flowbereik tot 2ml/min ruim voldoende voor een perfecte analyse. En deze lagere flowrates hebben ook een positief effect op de duurzaamheid. Is het mogelijk om de eis qua flowbereik aan te passen naar 2 ml/min ?	Met de flow van 5 ml/min wordt niet bedoeld de flow tijdens de analyse, maar tijdens het purgen. Voor de flow tijdens de analyse is een flow tussen 0,01 ml/min - 2.0 ml /min acceptabel. De eis wordt aangepast.
Programma van Eisen: 15	15: Aantal vials: is het mogelijk om de eis voor het aantal 2 ml vials in de autosampler aan te passen van 150 stuks naar 96 x 2 ml vials? Want met 96 2	Waterproef is akkoord met het voorstel. De eis wordt aangepast.

	ml vials is het ook al mogelijk om drie dagen achtereen runs van ongeveer 45 min (Tr 4-25 min) te analyseren	
Programma van Eisen: 6	6: Optionele aanschaf, is het mogelijk om het zinsdeel: Indien Opdrachtnemer een verbeterde versie beschikbaar heeft, zal Opdrachtgever dit model conform gelijke condities (in acht nemend de overeengekomen indexatie) aan kunnen schaffen. Te vervangen door: Indien Opdrachtnemer een verbeterde versie beschikbaar heeft, zal Opdrachtgever dit nieuwe model conform gelijke condities en gebaseerd op de lijstprijs van dat jaar aan kunnen schaffen.	Het betreft hier een wijziging in versie, niet in type. Bijvoorbeeld, versie A.1 kan doorlopen naar A.2, waarbij de voorwaarden ongewijzigd blijven. De voorgestelde aanpassing wordt daarom niet gehonoreerd, en de oorspronkelijke formulering blijft van toepassing.
Programma van Eisen: 3	3. Uptime garantie: Het is mogelijk om een 96% uptime garantie af te spreken mits het systeem binnen een 'all in' contract conform de regels van de leverancier geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden wordt. Daarbij zijn er veel factoren die buiten de invloedssfeer van de leverancier liggen, kwaliteit eluentia, gas, omgeving etc. en toch de uptime kunnen beïnvloeden. Is het mogelijk om de tekst: Is de uptime van het (deel)systeem (bijvoorbeeld de autosampler of UHPLC) in het eerste jaar lager dan 90% wordt het instrument door Opdrachtnemer kosteloos vervangen, (geleverd en geïnstalleerd) door een nieuw identiek instrument met een ander serienummer. Door: Is de uptime van het (deel)systeem	Waterproef is niet akkoord met dit voorstel. De tekst zal niet worden aangepast.

	(bijvoorbeeld de autosampler of UHPLC) in het eerste jaar lager dan 90% wordt het instrument door Opdrachtnemer kosteloos gerepareerd.	
aanbestedingsleidraad 1.2.2. all-in onderhoudscontract	Omvang: In de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over een all-in onderhoudscontract. In de definities van een 'all-in' onderhoudscontract kunnen per aanbieder verschillend zijn. Wat dient er inbegrepen te zijn in het all-in onderhoudscontract qua onderdelen, onderhoudsfrequentie etc? Is het mogelijk om dat uitgebreider te definiëren?	In de aanbestedingsleidraad is dit beschreven onder kopje 4.4.3. Inschrijver dient als onderdeel van de aanbesteding, een service- en onderhoudsplan in te dienen. De inschrijvers worden beoordeeld op de kwaliteit en volledigheid van dit plan, zoals aangegeven in de leidraad. Wij stellen daarom geen gedetailleerdere specificaties vast, omdat het aan de inschrijver is om te bepalen wat er onder het all-in onderhoudscontract valt.
Testprotocol	3. In het testprotocol is de dimensie van de kolom kolom 5 tot 10 um deeltjesgrootte. Is het ook toegestaan om een breder bereik in deeltjesgrootte te definiëren? Van 10 tot 3,5, 2,5 en 1,7 um ?	Kolom/ dimensie C18 kolom, 100 mm (1.5-10 µm deeltjesgrootte) wordt aangepast in het testprotocol H1.2
Testprotocol	Is het mogelijk om voor de gewenste componenten in de testapplicatie 'tune'oplossingen van afzonderlijke componenten mee te leveren. Op die manier kan iedere leverancier optimaal de tuning instellen.	Waterproef levert niet per component losse infusiestandaarden voor de optimalisatie van de fragmentatie.
Wachtkamervereenkomst	in de wachtkamervereenkomst wordt aan de leverancier gevraagd om de inschrijving 12 maanden gestand te doen. Afhankelijk van de voortgang van de tender, (3 mnd) evt kort geding (3mnd) zou de termijn van gestanddoening op kunnen lopen naar 18 maanden. Is het mogelijk om vanaf 9 maanden de indexatie van teopassing te laten zijn? Anders zou dit voor	Waterproef is akkoord om een wachtkamercontractant die langer dan 9 maanden in de wachtkamer heeft gezeten toe te staan de prijzen te indexeren conform NZA-indexatie , indien er alsnog een leveringsovereenkomst met hem wordt gesloten.

	de 2e leverancier een te grote belasting zijn om de porijzen 18 maanden vast te houden.	
Conceptovereenkomst	12. Betaling: in de conceptovereenkomst staat de betaling omschreven als 100 % na de acceptatie. Voor leveranciers vraagt de uitgestelde betaling een extra inspanning. Is het mogelijk om 80 % te betalen bij levering en 20 % na succesvolle acceptatie. Dan heeft Waterproef de zekerheid dat alle energie in de acceptatie wordt geïnvesteerd. Want 20 % is toch een substantieel bedrag. na volledige verrichting en acceptatie, voorstel 80 % bij levering en 20 % na acceptatie volgend kalenderjaar	Wij passen de betalingsstructuur als volgt aan: 10% van het totaalbedrag wordt betaald na definitieve gunning van de opdracht, 20% na levering en installatie van het systeem en de resterende 70% na succesvolle acceptatie van het systeem. Deze aanpassing zorgt ervoor dat Waterproef voldoende zekerheid heeft over de voortgang, terwijl de leverancier ook de noodzakelijke inspanning voor de acceptatie kan blijven investeren. Indien Opdrachtnemer er niet in slaagt een geldige accordering op de acceptatietest te verkrijgen zal het in overleg met Opdrachtgever met een plan van aanpak komen. Indien dit ook niet leidt tot de resultaten zoals in artikel 6.5 van de conceptovereenkomst opgenomen heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Opdrachtgever heeft het recht om de eerder betaalde 30% terug te vorderen.
4.4.1. Programma van wensen: Heatergas/ gezuiverde perslucht	Is het mogelijk om deze wens aan te passen? Het gebruik van gezuiverde perslucht als heatergas is van toepassing op een MS systeem wat een gecombineerde N2 aansluiting met hoge N2 zuiverheid gebruikt voor 'collision cell en source' . Meerdere leveranciers gebruiken gescheiden N2	De tekst van de Wens wordt aangepast in : Een van de stikstofstromen (bijvoorbeeld heatergas) kan vervangen worden door (gezuiverde) perslucht waarbij dit niet ten koste mag gaan voor de robuustheid, werking van het instrument en de

	aansluitingen voor Collision cell en source, waardoor de eisen aan de benodigde zuiverheid/kosten voor het source heater gas veel minder/lager zijn. Wat ook een positief effect heeft op de duurzaamheid. Met de fictieve aftrek voor deze wens worden meerdere leveranciers ten opzicht van een andere MS leverancier onevenredig benadeeld	gevoeligheid van de analyse.
Aanbestedingsleidraad 3.4.2.5. technische en beroepsbekwaamheid	Is het mogelijk om de omschrijving van punt 5 iets aan te passen, Nu: Stichting Waterproef behoudt zich het recht voor om de locatie van de referent te bezoeken om de applicatie in de praktijk te kunnen aanschouwen. En dit te vervangen door: Stichting Waterproef behoudt zich de mogelijkheid voor om de locatie van de referent te bezoeken om de applicatie in de praktijk te kunnen aanschouwen	Waterproef is niet akkoord met dit voorstel. De tekst zal niet worden aangepast.
verificatie van de applicatie	U meldt voor de verificatie van de applicatie test, dat e.e.a. dient te geschieden in de week van 14 april. Het lijkt ons echter redelijk uitdagend om alle overgebleven leveranciers in die week te bezoeken, uitgaande van de diverse reistijden naar de verschillende applicatie laboratoria etc. Bovendien is vrijdag 18 april en maandag 21 april Goede Vrijdag, respectievelijk 2e Paasdag. Is het mogelijk om uit te wijken naar andere data, nog wat later in die maand?	Waterproef is akkoord om de te plannen data met een week uit te breiden (uitgezonderd maandag Tweede Paasdag). De planning van de aanbesteding wordt aangepast evenals de data op het invulblad tijdsblok fase 2.
1.2 => Eluens en Gradient.	We nemen aan dat hier naar eigen keuze een additief aan toegevoegd mag worden. Is dat correct?	Het is toegestaan om modifiers zoals mierzuur bijvoorbeeld, te gebruiken. Dit wel specifiek vermelden in de rapportage.

1.2 => geen smoothing.	Bedoelt u hiermee zowel de post-acquisitie smoothing als ook de 'on the flight' smoothing?	Post acquisitie smoothing is niet toegestaan.
1.2 => kalibratie.	Waarom hanger er een eis aan de fit van de calibratiecurve? Is deze met 100% zekerheid kwadratisch of bestaat er een kans dat er ook een lineaire curve wordt gevonden en zo ja mag er dan gewoon een lineaire fit, niet geforceerd door 0 worden toegepast?	We willen voor iedereen zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden creëren. Bij een lineaire curve voldoet de kwadratische nog steeds goed. De aangegeven curve blijft gehandhaafd.
Programma van eisen 59 calibratie	De meeste MS berekeningsprogramma's kunnen natuurlijk perfect ijklijnen maken conform uw eis qua calibratie curves.. Kunt u verduidelijken wat er bedoeld wordt met een gemiddelde ijklijn en/of een aparte ijklijn in een meetserie?	We nemen meetserie met kalibratie 1, monster serie 1, kalibratie 2 en monster serie 2 als voorbeeld. Er moet de mogelijkheid zijn om monster serie 1 met kalibratie 1 te berekenen, maar ook dat monster serie 1 en monster serie twee met het gemiddelde van beide kalibratielijnen kan worden berekend. In de meeste software is dit mogelijk.
Leidraad 4.4.1.	automatisch herverdunning: In de wens wordt gesproken over automatisch herinjecteren en heranalyseren zonder tussenkomst van een analist. Kan deze wens aangepast worden omdat het mogelijk is dat dan meerdere leveranciers een benadeling ondervinden?	Waterproef begrijpt dat er tussen leveranciers verschillen kunnen zijn, wat voor de ene leverancier een voordeel en voor de andere leverancier een nadeel kan opleveren. Om die reden is deze wens als wens opgenomen en niet als eis gesteld. De beschrijving van deze wens wordt dan ook niet aangepast.
kwaliteitsfase 2	Planning: is het mogelijk om de periode voor de kwaliteitsfase ruimer in te plannen? Met het bekijken van de verificaten is een half dagdeel niet voldoende om te reizen en te bezoeken. In de genoemde week zijn er door de periode slechts 3 dagen beschikbaar voor alle evaluaties. Dat is aan de lage kant.	Waterproef is akkoord om de te plannen data met een week uit te breiden (uitgezonderd maandag Tweede Paasdag). De planning van de aanbesteding wordt aangepast evenals de data op het invulblad tijdsblok fase 2.
Programma van Eisen: 45	Kunt u verduidelijken wat er bedoeld wordt met: de PC moet overgenomen	Dat deze via een extern bureaublad kan worden overgenomen om de

	kunnen worden zodat er vanuit een externe locatie uitgewerkt en aangestuurd kan worden?	dataverwerking op een andere locatie te kunnen uitvoeren.
Bijlage B Testprotocol, kolom dimensies	U vraagt een deeltjesgrootte van 5 tot 10 u/m. Is dit juist? Graag toelichten.	Kolom/ dimensie C18 kolom, 100 mm (1.5-10 μm deeltjesgrootte) wordt aangepast in het testprotocol H1.2
Bijlage B Testprotocol, 1.4 bereiding monsters	Er mag Methanol aan de monsters worden toegevoegd. Wat is de maximum toegestane hoeveelheid Methanol?	Er mag methanol worden toegevoegd. De inschrijver bepaalt zelf de hoeveelheid, zolang dit maar in alle meetoplossingen gelijk is en wordt aangegeven in de rapportage.
Bijlage B Testprotocol, 2.2 Sequence	Wat wordt bedoeld met "Blanco Eluens Water"? Graag toelichten.	Dit is water welke gebruikt wordt als eluens. Dit om het systeem te spoelen na de kalibratie
Bijlage B Testprotocol, Eluens en toevoegingen	Is het gebruik van modifiers in het eluens toegestaan? In 1.2 worden alleen Water en Methonal genoemd, bij 1.6 wordt "Samenstelling eluens A en B (eventuele buffers/toevoegingen)" genoemd. Graag toelichten.	Het is toegestaan om modifiers, zoals mierzuur bijvoorbeeld, te gebruiken. Dit wel specifiek vermelden in de rapportage.