



Het systeem kan samengesteld worden met de volgende onderdelen:

- Onderbak, afm. Ø 1.000 mm, wand- en bodemdikte 200/120 mm, hoog uitwendig 1.500 mm.
- Tussenring, afm. Ø 1.000 mm, wanddikte 200 mm, hoog uitwendig 1.500 mm.
- Kegelstuk, afm. Ø 1.000 mm, wanddikte 150 mm, hoog uitwendig 500 mm, voorzien van een achtkant sparing 600 mm.
- Kegelstuk, afm. Ø 1.000 mm, wanddikte 150 mm, hoog uitwendig 1500 mm, voorzien van een achtkantig sparing 600 mm.
- Afdekplaat afm. 1.000 x 1.000 mm. dikte 200 mm, inclusief verzinkte ingestorte rand, t.b.v. montage inwerpzuil.
- Velin thermische verzinkte en gelakte inwerpzuil, inclusief scharnier en speersluiting. De inwerpzuil is leverbaar met of zonder petje en/of inwerpklep.

Technische gegevens Velin ®

	Gewicht kg/st	Type 1500 liter	Type 2200 liter	Type 2700 liter
Onderbak ø 1000 mm, hoog uitw. 1500 mm	2975	S	S	S
Tussenring ø 1000 mm, hoog uitw. 1500 mm	2475	-	-	S
Kegelstuk ø 1000 mm, hoog uitw. 500 mm	700	S	-	S
Kegelstuk ø 1000 mm, hoog uitw. 1500 mm	2000	-	S	-
Afdekplaat afm. 1000 x 1000 x 200 mm	400	S	S	S
Inwerpzuil incl. scharnier en speersluiting	60	S	S	S
Ontgravingsdiepte t.o.v. maaiveld in mm (afdekplaat 50 mm boven maaiveld)		2150	3150	3650
Gewicht totaal in kg		4135	5435	6610

S = standaard, - = niet van toepassing

Σ 17

HL