

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: RM19514-7

1. A l g e m e e n

PAR

05 Tijdsbepaling

Het werk dient uiterlijk te worden opgeleverd op: 30 oktober 2025

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt 5% van de aanneemsom.

PAR

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
223130			Toevoegen post 223130 Bestekspostnr. 223130 wordt toegevoegd				
223130	220301		Grond verwerken in cunet parkeerplaats. Betreft zand verwerken in cunet van de parkeerplaats gegraven volgens bestekspostnr. 222030 Totale oppervlakte: 625 m2. Grondsoort: zand 1. Gemiddelde hoogte 0,3 m .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 222030	m3	188,00 V		
223140			Toevoegen post 223140 Bestekspostnr. 223140 wordt toegevoegd				
223140	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan. Betreft zand verwerken in cunet van de rijbaan gegraven volgens bestekspostnr. 222040 Totale oppervlakte: 1085 m2. Grondsoort: zand 1. Gemiddelde hoogte 0,40 m .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 222040	m3	434,00 V		
422030			Wijzigen post 422030 Tekstuele aanpassing in de post, zand wordt grond				
422030	220101		Grond ontgraven uit cunet rijbaan 0,40 m. Betreft: ontgraven van nieuwe en te verbreden cunetten tbv de aan te brengen rijbaan. Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens Totale oppervlakte: 2355 m2. Grondsoort: grond 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 423110 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem variërend van ca. 1 tot ca. 3 m .1. Taluds 1 : 0 .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	945,00 V		
424150			Toevoegen post 424150 Bestekspostnr. 424150 wordt toegevoegd				
424150	220301		Grond verwerken in cunet parkeerplaats. Betreft zand verwerken in cunet van de parkeerplaats gegraven volgens bestekspostnr. 422020 Totale oppervlakte: 1935 m2. Grondsoort: zand 1. Gemiddelde hoogte 0,3 m .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 422020	m3	774,00 V		
424160			Toevoegen post 424160 Bestekspostnr. 424160 wordt toegevoegd				
424160	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan. Betreft zand verwerken in cunet van de rijbaan gegraven volgens bestekspostnr. 422030 Totale oppervlakte: 1670 m2. Grondsoort: zand 1. Gemiddelde hoogte 0,40 m .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 422030	m3	501,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
524140			Toevoegen post 524140 Bestekspostnr. 524140 wordt toegevoegd				
524140	220301		Grond verwerken in cunet parkeerplaats. Betreft zand verwerken in cunet van de parkeerplaats gegraven volgens bestekspostnr. 522020 Totale oppervlakte: 1335 m2. Grondsoort: zand	m3	534,00 V		
		1.	Gemiddelde hoogte 0,3 m	m3		534,00	I
		3.	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 522020				
524150			Toevoegen post 524150 Bestekspostnr. 524150 wordt toegevoegd				
524150	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan. Betreft zand verwerken in cunet van de rijbaan gegraven volgens bestekspostnr. 522030 Totale oppervlakte: 1630 m2. Grondsoort: zand	m3	489,00 V		
		1.	Gemiddelde hoogte 0,40 m	m3		489,00	I
		3.	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 522030				
531210			Wijzigen post 531210 Bestekspostnr. 531210 leveren en aanbrengen wordt alleen aanbrengen materiaal wordt ter beschikking gesteld (let op: alleen deze duiker worden ter beschikking gesteld)				
531210	472202		Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis Betreft: aanbrengen betonnen duiker rond 300 mm in bestaande watergang. Inclusief opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van verwerking Fundering: vaste grondslag	m	106,10 V		
		4.	In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr(s). 371010.				
		2.	Verlagen waterstand toegestaan ter keuze van de aannemer				
		3.	Lengte: 17 m of meer, 5 st				
		1.	Ronde buis	m		106,10	T
		1.	Nominale middellijn 300 mm				
		1.	Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubbering				
		2.	Uiteinden duiker: mof- en spie-eind				
541230			Wijzigen post 541230 Bestekspostnr. 541230 wijzigen, laagdikte 0,02 m wordt 0,2 m				
541230	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen van een funderingslaag onder de aan te brengen rijbaan.	m2	1.190,00 V		
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,2 m				
		9.	Puin uit depot				
			Vervoerd volgens bestekspostnr. 872060	m3		24,00	I
		2.	Sortering 0/31,5				
		4.	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 541110.				
		1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
881410			Wijzigen post 881410 Bestekspostnr. 881410 wordt gewijzigd, hoeveelheid te leveren zand en hoeveelheid resultaatsverplichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
881410	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft : grond ontgraven uit tijdelijk depot Grondsoort: - Klei ca. 400 m3 - grond ca. 5844 m3 - zand ca. 3.165,62 m3 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	9.409,62	V	
881420			Wijzigen post 881420 Bestekspostnr 881420 wordt gewijzigd, hoeveelheid te leveren zand en hoeveelheid resultaatsverplichting				
881420	220201		Grond vervoeren. Betreft : grond vervoeren naar plaats van verwerking Grondsoort: - Klei ca. 400 m3 - grond ca. 5844 m3 - zand ca. 3.165,62 m3 .9. Vervoersafstand maximaal 5 km	m3	9.409,62	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	