

Nota van inlichtingen d.d. 9 april 2025 gemeente Waddinxveen

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek	Het voetbalveld (en) moet op de sportvloerenlijst van NOC&NSF vermeld staan met de status goedgekeurd op moment van inschrijving. Wij verzoeken u de uitvraag te wijzigen naar status goedgekeurd bij oplevering. Om zo de ruimte te bieden voor leveranciers die in de eindfase zitten van het pilottraject van hun minerale veld.	De eis blijft gehandhaafd.
2	Bestekspost Perceel 2 bestekpost 510020	Betreft het hier ook leveren PE Foam, dan graag tekst aanpassen in aanbrengen en leveren..	Zeker, er staat ook bij de hoeveelheid ter inlichting een L, van leveren. U dient dus zeker de PE-foam ook te leveren.
3	Bestekspost Perceel 2 bestekpost 510010	Betreft het aanbrengen van een sporttechnische laag. Graag post leveren apart toevoegen, tevens profileren, egaliseren en verdichten.	Het betreft één post waar alle in de post genoemde leveringen en bewerkingen in zitten. Deze worden niet in aparte post omschreven
4	Perceel 1 bestekpost 530020	Betreft het hier ook leveren kunstgras?	Dat klopt. Zoals de post aangeeft
5	Perceel 1 bestekpost 522040	Betreft het aanbrengen van een sporttechnische laag. Graag post leveren apart toevoegen, tevens profileren, egaliseren en verdichten.	zie antwoord vraag 3
6	Perceel 1 bestekpost 311080	Kunt u hier geen stelpost van maken. U bepaalt waarheen de grond gaat en bent ook eigenaar.	De Bestekspost is aangepast.
7	Deel 2.1 - 01 Tekeningen	Kunt u ook op de tekening van ASW de toegangsrouten/rijplatenbaan en depotruimte aangeven?	Aanpassen op tekening. Geld ook voor Korbis
8	Aanbestedingsleidraad	"Voorwaarden SROI. U vraagt 2 % van de aanneemsom/gefactureerde waarde. Dit percentage is niet te realiseren omdat een renovatie voor 90% van de kosten bestaat uit leveringen en afvoer van materialen. De verwerking wordt uitgevoerd door gespecialiseerde teams om aan de hoge kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Er is dus geen ruimte voor SROI inzet omdat we in deze arbeids-poule over het algemeen geen specialisten kunnen werven. Bij komend aspect is dat met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt er ook geen of amper SROI inzet te werven is. Wij vragen u de SROI inzet te verlagen naar maximaal 2% van de loonsom of deze geheel te laten vervallen."	Niet akkoord.
9	Deel 2.2 - 120040	Inzetten verkeersregelaar naar inzicht aannemer. Op deze wijze is er geen gelijk uitgangspunt om deze post af te prijzen. Wij verzoeken u het aantal uren op te geven in een verrekenbare post (TBS) of een bedrag op te nemen in een stelpost.	De post is omgezet naar een urenpost
10	Deel 2.2 - 254010	Wat is de locatie van het depot en kunt u dit op de tekening weergeven.	aangeven op tekening
11	Deel 2.2 - 270010	"Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat. Hiermee sluit u op locatie uitkloppen en de kunstgrasmat een tweede leven geven uit. Is deze aanname juist? Of is het toegestaan om de kunstgrasmat op locatie uit te kloppen?"	Uw aanname is juist, het is niet toegestaan om op locatie de kunstgrasmat uit te kloppen.
12	Deel 2.2 - 300040 en 50	Wat is de locatie van het depot en kunt u dit op de tekening weergeven.	Veld 3 kan op locatie blijven. Veld 1 vervoeren naar veld 2 als de onderbouw gereed is.
13	Deel 2.2 - 311010	De milieukundig begeleider wordt ingezet door de opdrachtgever. Is deze aanname juist?	De BRL 6000 begeleiding vindt plaats namens de opdrachtgever, u bent zelf volledig verantwoordelijk voor de BRL 7000 begeleiding.
14	Deel 2.2 - 311030 en 40	Wat is de locatie van het depot en kunt u dit op de tekening weergeven.	Zie aangepaste tekeningen.
15	Deel 2.2 - 510010	Dient de RST afgestrooid te worden. Zo ja, hiervoor graag een bestekspost opnemen.	De toegepaste RST is een goedgekeurd materiaal. U dient hiermee weer een goedgekeurde sporttechnische laag op te leveren.
16	Deel 2.2 - 522040	Is het toepassen van een fijnere fractie toegestaan?	Nee, dat is niet toegestaan.
17	Deel 2.2 - 522040	Lava 0/16 dient vaak afgestrooid te worden. Hiervoor graag een bestekspost opnemen.	U moet een goedgekeurde uniform gesloten sporttechnische laag opleveren. Als u daarvoor moet afstrooien, dan hoort dat bij deze resultaatsverplichting. Er wordt geen aparte post voor opgenomen

18	Deel 2.2 - 521030 en 522110	Wij willen u vragen de eis met betrekking tot de shockpad/foamlaag te laten vervallen en aan te passen naar een bedrijfsgebonden constructie (shockpad/foamlaag) waarmee aannemer(s) op de Sportproductenlijst staat.	U dient de mineral-infill velden te bouwen op een ProPlay shockpad volgens uw bedrijfsgebonden constructie. Andere shockpads of foams zijn niet toegestaan. Bestekspost is aangepast.
19	Deel 3 - 01 16 04 Verzekeringen	Het is gebruikelijk dat de opdrachtgever een CAR verzekering heeft. Kan hier gebruik van worden gemaakt? Zo niet kan er een bestekspost hiervoor worden opgenomen.	Er is een CAR verzekering beschikbaar, de exacte tekst hiervan wordt de winnende inschrijver bij het startoverleg overhandigd
20	Deel 2.2 - 510010 (perceel 2)	Is het toepassen van een fijnere fractie toegestaan?	Zie antwoord vraag 16
21	Deel 2.2 - 510010 (perceel 2)	Lava 0/16 dient vaak afgestrooid te worden. Hiervoor graag een bestekspost opnemen.	Zie antwoord vraag 17
22	Deel 2.2 - 520030 en 950030 (perceel 2)	"Alle benodigde materialen voor het aanbrengen van het veld worden ter beschikking gesteld en/of worden geleverd via stelpost 950030. Is deze aanneming correct? Om de prijs van het verleggen te kunnen bepalen is een uitgangspunt t.a.v. de shockpad/foamlaag, kunstgrasmat en invulling nodig. Graag hier een uitgangspunt voor aangeven"	Uw aanneming is juist. Er komt een ProPlay shockpad, een Fieldturf Tarkett Ultra 360 kunstgramat met ca. 24 kg infillzand p/m2. U dient lijm, lijmband e.d. te leveren.
23	Bestek, Deel 3, 01 16 04	Ten aanzien van het werk is de eis van tenminste € 2.500.000 per gebeurtenis buiten proportioneel. Kunt u het bedrag wijzigen naar 1.250.000 per gebeurtenis, gemaximeerd tot 2.500.000?	De eis blijft gehandhaafd.
24	Bestek, Deel 3, 01 16 04	Betreft de omschreven verzekering bij lid 01 de CAR verzekering?	Nee, dit betreft de aansprakelijkheidsverzekering.
25	Bestek, Deel 3, 01 02 01 Betaling	U geeft aan dat iedere maandag of eerstvolgende werkdag een staat van in de vorige werkweek verwerkte hoeveelheden met onderbouwing (o.a. weegbonnen) te overleggen. Het is niet altijd mogelijk om o.a. weegbonnen iedere maandag of eerstvolgende werkdag te overleggen. Hoe wordt hiermee omgegaan?	In redelijkheid en billijkheid, maar het kan niet zo zijn dat er meer dan 1 week moet worden gewacht op weeg- en leverantiebonnen.
26	Algemeen, Rapportages Mol en bestekspost 270010 (perceel 1)	Klopt de nummering van de velden bij deze rapportages wel? Aangezien de velden 1 en 3 kunstgras zijn, kan er bij veld 2 geen onderzoek gedaan zijn naar sporttechnische laag, infill en onderbouw zand, lijkt ons.	U heeft gelijk deze kloppen niet. Dat komt door een omnummering van de velden. Het veld voor de kantine was veld 2 en wordt veld 1. Het grasveld wat wordt omgebouwd naar kunstgras was veld 1 en wordt veld 2. Waar veld 2 staat moet u veld 1 lezen
27	Algemeen, Rapportages Mol	Klopt de rapportomschrijving met de in het rapport genoemde velden? Bijv. In rapport 24-286-WXV-rap Mol-A9732.ASW.veld2.sporttech.def staat in de documenttekst en aanhef (betreft) veld 2, maar in de tekst daaronder wordt gesproken over veld 3.	De rapportage is tekstueel aangepast en toegevoegd aan de nota.
28	Bestek Perceel 1, deel 3, 01 04 01	U geeft hier aan dat de risicoregeling niet van toepassing is. Wat wordt er gedaan bij een eventuele uitbraak van een oorlog of een exorbitante prijsstijging?	Er wordt gekeken naar redelijkheid en billijkheid
29	Bestek Perceel 2, bestekspost 510010	In deze bestekspost wordt het aanbrengen van lava 0/16 omschreven, maar op tekening in de details staat lava 0/32. Wat dient aangehouden te worden?	0/16 tekening aanpassen!
30	Bestek Perceel 2, bestekspost 300100	De vrijgekomen grond moet volgens deze bestekspost afgevoerd worden. Is er een partijkeuring van deze af te voeren grond beschikbaar?	De rapportages zijn toegevoegd aan de nota.
31	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 460100	In navolging op vorige vraag. Indien de grond aan de aannemer vervalt. Wat is de kwaliteit van de grond en is er een rapport beschikbaar? Of, waar kunnen wij in de prijsstelling rekening mee houden?	Er zijn meerdere besteksposten toegevoegd voor het keuren en de afvoer van deze grond.
32	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 460100	Vervalt de grond aan de aannemer of moet de grond naar een door de opdrachtgever aangewezen stortplaats vervoert worden?	Zie antwoord vraag 31
33	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 460080	In deze post wordt omschreven dat de uitkomende grond naar depot getransporteerd wordt t.b.v. een keuring. In de verdere besteksposten is geen keuring opgenomen. Klopt dit en dient er een bestekspost toegevoegd te worden voor het maken van een AP-04 onderzoek?	Zie antwoord vraag 31
34	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 313010 en 313020	Hier wordt een verwijzing gemaakt naar een rapport. Is dit rapport ook beschikbaar?	Rapportage is toegevoegd aan de nota
35	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 311010 en 311020	Kunnen wij er vanuit gaan dat het ontgraven wordt begeleidt door de milieukundig begeleider vanuit de opdrachtgever?	Zie antwoord vraag 13

36	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 31	Zijn alle procedures voor de uitvoering van de sanering geregeld? Zo ja, mogen wij de afgegeven documenten hiervoor ontvangen bij de Nota.	Deze procedure loopt nog
37	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 31	Is er een toestemming van het bevoegd gezag voor de uitvoering van deze werkzaamheden?	zie antwoord vraag 36.
38	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 31	Kunt u aangeven wie er tijdens het werken in/met de verontreinigde grond verantwoordelijk is voor de BRL 6000 en BRL7000 en bijbehorende protocollen? Indien van toepassing voor de opdrachtnemer, verzoeken wij u hier een bestekspost voor op te nemen?	Zie antwoord vraag 13
39	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 31	Tijdens het werken in verontreinigde grond hebben wij te maken met de nieuwe omgevingswet. Zijn er vanuit de gemeente of ander bevoegd gezag nog aanvullende regels op deze wetgeving omtrent het werken in en nabij verontreinigde grond?	U kunt ervan uitgaan dat dit niet zo is.
40	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 31	Wilt u ten aanzien van het werken in verontreinigde grond bestekposten opnemen voor het nemen van maatregelen voor het werken in en met verontreinigde grond (zoals gebruik saneringsunits, wasplaats, afzetten saneringslocatie, inzet HVK/MVK, opstellen PvA/Saneringsplan, overleg bevoegd gezag en omgevingsdienst, e.d.)?	De beschermingsklasse is basisklasse, dan is er geen saneringsunit e.d. nodig. De besteksposten voor het PvA/Saneringsplan en overleg met bevoegd gezag zijn opgenomen.
41	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 31	In deze besteksposten dient grond met SBR-rubber ontgraven en afgevoerd te worden. De grond voor deze posten is gekwalificeerd als niet toepasbaar. In het rapport 24-286-WXV-rap De Sniep omgeving kunstgrasvelden is op pagina 12 bij de aanbevelingen een aanbeveling/protocol omschreven voor het ontgraven en afvoeren van deze grond. Deze aanbevelingen zijn in het bestek niet terug te vinden. Wij vragen u dan ook bestekposten op te nemen voor het graven met inachtneming van de BRL 7000?	Hiervoor zijn besteksposten opgenomen.
42	Bestek Perceel 1, deel 2.2, bestekspost 31	Volgens het rapport van Stantec moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden door een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf. Dit betekent dus dat er sprake is van een sanering. In het rapport van Stantec worden een aantal aanbevelingen gegeven (o.a. een plan van aanpak). Wilt u een bestekspost en/of meerdere besteksposten opnemen voor het uitvoeren van zaken die betrekking hebben op een sanering door de aannemer? Denk hierbij aan een plan van aanpak, overlegmoment met milieukundige begeleider, bevoegd gezag en omgevingsdienst, uitvoeren van saneringsmaatregelen e.d.?	Zie antwoord vraag 40.
43	Bestek Perceel 1, deel 1, lid 05	Zijn de voetbalvelden van maandag 26 mei 2025 in één keer beschikbaar voor de werkzaamheden of moet men nog rekening houden met bespeling/bezetting van een deel van de velden?	Eén veld moet nog een week gevoetbald kunnen worden. Wij stellen voor om veld 1 nog 1 week beschikbaar te houden.
44	Gunningsleidraad, par. 4.5, lid d	Klopt het dat wij bij inschrijving 2 inschrijfbiljetten en 2 inschrijfstaten moeten indienen vanwege de 2 percelen? Of moeten wij 1 inschrijfbiljet indienen met een som der percelen?	U moet bij uw inschrijving 2 inschrijfbiljetten en 2 inschrijfstaten (PDF en ZSX) indienen.
45	Gunningsleidraad, par. 4.3	Het werk is opgeknipt in 2 bestekken met 2 inschrijfstaten. Betreft de gunning van het werk dan op laagste prijs van som der Percelen?	Dat is correct.
46	Gunningsleidraad, par. 1.3	Gezien het project grotendeel bestaat uit leveranties en de specialistische (sport)technische werkzaamheden verzoeken wij u de SROI aan te passen naar 2% van de loonsom. Wilt u dit aanpassen, zodat dit in verhouding is met de uit te voeren werkzaamheden?	Niet akkoord.