



Adresgegevens

Titel	Hoge School Academieplein
Adres	Academieplein 4-6
Postcode	3015 GA
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	Gebouw A
Bouwjaar	1985 []
Onderhoudsnummer	3144
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	10073447
Algemene conditie	1
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	301501803
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	03 december 2021
Norm	NEN 1081



ECO Technisch	C
ECO Omgeving	C

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	630	Aantal personen	8		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO 2 delig		
Fabrikant toegangen	Selcom	Type cabinetoegang	PEGA		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	EDNL	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	800	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1400		
Aantal leidwielen	1				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	12.9	Opbouw schacht	steen-hout-glas
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1500 x 2000

Besturing

Aantal stopplaatsen	4	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	BP	Type besturing	117
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	--

Hydraulische aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0,49	Vermogen (kW)	11
Fabrikant regeling	Softstarter	Type regeling	RST LC2
Fabrikant stuurblok	Bucher		
Fabrikant aandrijving	Bucher	Type aandrijving	UDA 150
Soort plunjer	Leistriz LZEZ 100D	Aantal draagkabels	4 x 11mm

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	4	Type schachttoegang	PEGA
Soort schachttoegangen	TO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	Selcom

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----