



Adresgegevens

Titel	Hoge School Academieplein
Adres	Academieplein 4-6
Postcode	3015 GA
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	Gebouw B achter restaurant
Bouwjaar	1985 []
Onderhoudsnummer	3143
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	11408177
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	301501802
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	03 december 2021
Norm	NEN 1081
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	600	Aantal personen	8		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO 2 delig		
Fabrikant toegangen	Selcom	Type cabinetoegang	TY12		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	EDNL	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	800	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1100		
Aantal leidwielen	1				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	13	Opbouw schacht	beton
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1500 x 1500

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0,63	Vermogen (kW)	5.5
Fabrikant regeling	Ziehl Abegg	Type regeling	ZETADYN 3
Fabrikant aandrijving	LIFTEQUIP	Type aandrijving	TW63
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	5 x 12mm
Aantal leiwielen	1		

Besturing

Aantal stopplaatsen	5	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	BP	Type besturing	306
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	1050504

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	5	Type schachttoegang	TY12
Soort schachttoegangen	TO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	Selcom

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----