



Adresgegevens

Titel	Hoge School Kralingse Zoom
Adres	Kralingse Zoom 91
Postcode	3063 ND
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	Gebouw B aan nieuwe kant (parkeergarage)
Bouwjaar	2002 []
Onderhoudsnummer	10242709
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B

Fabrieksnummer	34141
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	307901901
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	22 maart 2023
Norm	NEN 1081
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1600	Aantal personen	21		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	CTO 2 delig		
Fabrikant toegangen	KONE	Type cabinetoegang	AMDC		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	Konexion	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	1100	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	2000	Cabine diepte in mm	1600		
Aantal leidwielen	1				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	18.9	Opbouw schacht	beton
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	2700 x 2200

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1,6	Vermogen (kW)	15.1
Fabrikant regeling	KONE	Type regeling	V3F25
Fabrikant aandrijving	KONE	Type aandrijving	MX18
Soort aandrijving	Tractie monospace	Aantal draagkabels / kettingen / banden	5 x 13mm
Aantal leiwielen	1		

Besturing

Aantal stopplaatsen	6	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simpex	Bijzondere besturing	brandweer
Fabrikant besturing	KONE	Type besturing	LCE
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	--

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	6	Type schachttoegang	AMDL
Soort schachttoegangen	CTO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	KONE

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----