



Adresgegevens

Titel	Hoge School Kralingse Zoom
Adres	Kralingse Zoom 91
Postcode	3063 ND
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	Linkerkant (linker lift)
Bouwjaar	2017 []
Onderhoudsnummer	43850254
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	61NF9124
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Aboma Inspections
Keuringsnummer	65315
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	06 juli 2022
Norm	NEN 1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1600	Aantal personen	21		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO 2 delig		
Fabrikant toegangen	OTIS D2200	Type cabinetoegang	TECHNA2		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	konexion	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	1300	Toegang hoogte in mm	2300		
Cabine breedte in mm	1400	Cabine diepte in mm	2300		
Aantal leidwielen	3				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	22.57	Opbouw schacht	beton
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	2250 x 2800

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	11.5
Fabrikant regeling	OTIS	Type regeling	OVFR03
Fabrikant aandrijving	OTIS	Type aandrijving	Direct
Soort aandrijving	tractie banden	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4 x 60mm
Aantal leiwielen	3		

Besturing

Aantal stopplaatsen	7	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	duplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	OTIS	Type besturing	FCL
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	--

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	7	Type schachttoegang	TECHNA2
Soort schachttoegangen	TO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	OTIS

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----