



Adresgegevens

Titel	Hoge School Museumpark
Adres	Museumpark 40
Postcode	3015 CX
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	achter 4 groep in van centrale hal
Bouwjaar	1959 []
Onderhoudsnummer	3119
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	25199
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	301500606
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	24 november 2021
Norm	NEN 1081
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1000	Aantal personen	13		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO 2 delig		
Fabrikant toegangen	Selcom	Type cabinetoegang	Hydra TY12		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	EDNL	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	1100	Toegang hoogte in mm	2200		
Cabine breedte in mm	1800	Cabine diepte in mm	1690		
Aantal leidwielen	1				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	42.35	Opbouw schacht	steen
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	2420 x 2080

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	11,5
Fabrikant regeling	ZIEHL ABEG	Type regeling	Zetadyn 3CA 032
Fabrikant aandrijving	LIFTEQUIP	Type aandrijving	TW 130
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	6 x 11mm
Aantal leiwielen	1		

Besturing

Aantal stopplaatsen	13	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	brandweer
Fabrikant besturing	BP	Type besturing	308
Aantal ritten per jaar	100000	Rittentellerstand	1061854

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	1	Type schachttoegang	HYDRA TY11
Soort schachttoegangen	TO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	Selcom

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----