



Adresgegevens

Titel	Hoge School Museumpark
Adres	Museumpark 40
Postcode	3015 CX
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	in de laagbouw, na de bibliotheek
Bouwjaar	1963 []
Onderhoudsnummer	3153
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	AE62017
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	301500801
Keuringscertificaat	NEE
Keuringsdatum	24 november 2021
Norm	NEN 1081
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1600	Aantal personen	21		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	CTO 2 delig		
Fabrikant toegangen	Selcom	Type cabinetoegang	Hydra ATV		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	EDNL	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	1700	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	2500	Cabine diepte in mm	1300		
Aantal leidwielen	1				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	15,7	Opbouw schacht	steen
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	2240 x 2865

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	1600
Fabrikant regeling	LIFTEQUIP	Type regeling	MF20
Fabrikant aandrijving	LIFTEQUIP	Type aandrijving	TW130
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	5 x 12mm
Aantal leiwielen	1		

Besturing

Aantal stopplaatsen	5	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	brandweer
Fabrikant besturing	BP	Type besturing	306
Aantal ritten per jaar	90000	Rittentellerstand	--

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	5	Type schachttoegang	ATV
Soort schachttoegangen	CTO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	Selcom

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----