



Adresgegevens

Titel	Hoge School Museumpark
Adres	Museumpark 40
Postcode	3015 CX
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	in de bibliotheek
Bouwjaar	1993 []
Onderhoudsnummer	3155
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	027842
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Chex
Keuringsnummer	301500804
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	11 augustus 2022
Norm	machinerichtlijn
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	100	Aantal personen	geen		
Aantal cabinetoegangen	--	Soort cabinetoegang	--		
Fabrikant toegangen	--	Type cabinetoegang	--		
Communicatie cabine	--	Fabrikant communicatie	--	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	800	Toegang hoogte in mm	1200		
Cabine breedte in mm	800	Cabine diepte in mm	1000		
Aantal leidwielen	--				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	2,7	Opbouw schacht	eigen constructie
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1200 x 1200

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0,30	Vermogen (kW)	1,47
Fabrikant regeling	--	Type regeling	--
Fabrikant aandrijving	Bunse	Type aandrijving	H8
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	3 x 6,5
Aantal leiwielen	--		

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	--
Fabrikant besturing	bunse	Type besturing	relais
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	--

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	handbewogen draaideur
Soort schachttoegangen	handbewogen draaideur	Fabrikant schachttoegangen	Thyssen de reus

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----