



Adresgegevens

Titel	Hoge School de Hoochweg
Adres	Pieter de Hoochweg 129
Postcode	3024 BG
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	in de gang
Bouwjaar	2007 []
Onderhoudsnummer	3156
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	A34345
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Chex
Keuringsnummer	A34345
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	03 oktober 2022
Norm	NEN 1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	400	Aantal personen	5		
Aantal cabinetoeegangen	--	Soort cabinetoeegang	--		
Fabrikant toegangen	--	Type cabinetoeegang	--		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	Ednl	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1000	Cabine diepte in mm	1500		
Aantal leidwielen	--				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	9	Opbouw schacht	eigen constructie
Ophanging	direct	Afmeting schacht in mm	1500 x 1200

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0,15	Vermogen (kW)	--
Fabrikant regeling	NTD	Type regeling	400V
Fabrikant aandrijving	NTD	Type aandrijving	--
Soort aandrijving	spindel	Aantal draagkabels / kettingen / banden	geen
Aantal leiwielen	--		

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	vasthoudbesturing
Fabrikant besturing	NTD	Type besturing	3G3JV 400V 3ph
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	--

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	handbewogen met dranger
Soort schachttoegangen		Fabrikant schachttoegangen	NTD

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoeegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nee

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----