




Adresgegevens

Titel	Hoge School Rotterdam
Adres	Wijnhaven 61
Postcode	3011WJ
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	achter de receptie einde gang
Bouwjaar	1998 []
Onderhoudsnummer	42278575
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	61NE9245
Algemene conditie	3
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	15 maart 2023
Norm	NEN-EN 81-1
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	630	Aantal personen	8		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	to		
Fabrikant toegangen	otis	Type cabinetoegang	prima		
Communicatie cabine	gsm	Fabrikant communicatie	kone krm	Telefoonnummer	-
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	2100		
Aantal leidwielen	2				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	21.4	Opbouw schacht	beton
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1800x1800

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	5
Fabrikant regeling	gefran	Type regeling	adl300
Fabrikant aandrijving	otis	Type aandrijving	140VAT
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	3x10
Aantal leiwielen	2		

Besturing

Aantal stopplaatsen	7	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	otis	Type besturing	MCS220
Aantal ritten per jaar	80000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	7	Type schachttoegang	prima
Soort schachttoegangen	to	Fabrikant schachttoegangen	otis

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----