



Adresgegevens

Titel	Wijnhaven
Adres	Wijnhaven 107
Postcode	3011WN
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	hal rechts door klapdeuren
Bouwjaar	1988 []
Onderhoudsnummer	10074760
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	L22072
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	10 december 2021
Norm	NEN 1081
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	750	Aantal personen	10		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	to		
Fabrikant toegangen	starlift	Type cabinetoegang	-		
Communicatie cabine	gsm	Fabrikant communicatie	kone krm	Telefoonnummer	-
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1500	Cabine diepte in mm	1300		
Aantal leidwielen	1				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	22.57	Opbouw schacht	beton
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	2200x1700

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	11.5
Fabrikant regeling	ziehl-abegg	Type regeling	zetadyn 4
Fabrikant aandrijving	starlift	Type aandrijving	6
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	6x11
Aantal leiwielen	1		

Besturing

Aantal stopplaatsen	8	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	B&P	Type besturing	BP306
Aantal ritten per jaar	70000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	8	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	to	Fabrikant schachttoegangen	starlift

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----