



Adresgegevens

Titel	Wijnhaven
Adres	Wijnhaven 103-105
Postcode	3011WN
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	hal
Bouwjaar	1968 []
Onderhoudsnummer	42381489
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	61SD0332
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	15 maart 2023
Norm	NEN 1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	600	Aantal personen	8		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	open		
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-		
Communicatie cabine	gsm	Fabrikant communicatie	kone krm	Telefoonnummer	-
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1400		
Aantal leidwielen	0				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	20.76	Opbouw schacht	beton
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1900x1600

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	6.6
Fabrikant regeling	otis	Type regeling	ovf20
Fabrikant aandrijving	otis	Type aandrijving	15at
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4x10
Aantal leiwielen	0		

Besturing

Aantal stopplaatsen	7	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	otis	Type besturing	mcs220
Aantal ritten per jaar	70000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	7	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	draaideur	Fabrikant schachttoegangen	otis

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nee
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	-----------