



Adresgegevens

Titel	Hoge School Wijnhaven
Adres	Wijnhaven 99
Postcode	3011 WN
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	in de centrale hal
Bouwjaar	1956 []
Onderhoudsnummer	42381819
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	19385
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	AK63948
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	03 maart 2023
Norm	NEN 1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	525	Aantal personen	7		
Aantal cabinetoegangen	--	Soort cabinetoegang	--		
Fabrikant toegangen	--	Type cabinetoegang	--		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	KONE	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	790	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1400		
Aantal leidwielen	1				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	19.05	Opbouw schacht	glaswerk constructie
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1500 x 1600

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	6.6
Fabrikant regeling	ARKEL	Type regeling	A DRIVE
Fabrikant aandrijving	RST	Type aandrijving	AM
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	5 x 10mm
Aantal leiwielen	1		

Besturing

Aantal stopplaatsen	7	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	ARKEL	Type besturing	500
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	nb

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	7	Type schachttoegang	handbewogen
Soort schachttoegangen	draai	Fabrikant schachttoegangen	Energiefift

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	nee

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----