

Onderhoudsplanning 20 jaar (2024-2043)

3023 - Verzamelgebouw



Objectgegevens		Samenvatting			Level																									
3023 - Verzamelgebouw		BVO		3900 m2		1	Klasse																							
Buikslotermeerplein 11-101 1025 ES Amsterdam		Gemiddeld per jaar		102.363,69		2	-																							
Bouwjaar	1995	per m2/jaar		26,25		3	-																							
Valuta	€	# activiteiten		142																										
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal		
00 Algemene voorzieningen								41.088	25.891	31.514	27.202	27.882	34.561	45.387	30.026	36.546	31.546	33.041	39.356	56.016	34.821	42.382	37.383	37.498	45.641	60.351	40.381	758.512		
Activiteit		Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																							
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Algemeen	TB	3.900,00	BVO	1,50	I=2,5% (2020)	1	6.457	6.619	6.784	6.954	7.128	7.306	7.488	7.676	7.868	8.064	8.266	8.473	8.684	8.901	9.124	9.352	9.586	9.826	10.071	10.323	164.950	
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installatie	TB	3.900,00	BVO	2,06	I=2,5% (2020)	1	8.868	9.090	9.317	9.550	9.789	10.033	10.284	10.541	10.805	11.075	11.352	11.636	11.927	12.225	12.530	12.844	13.165	13.494	13.831	14.177	226.531	
0000.311.00A	Stelpost inspectie NEN2767	Algemeen	TB	3.900,00	BVO	1,10	I=2,5% (2020)	3																					36.212	
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden (nader onderzoek afvoeren, water kelder)	Algemeen	NC	1,00	POST	3.000,00		0	3.000																				3.000	
0000.331.08D	Keuring SCIOS scope 8 (elektrische installaties NEN 3140)	Algemeen	TB	1,00	POST	500,00	I=2,5% (2020)	5	552																				2.682	
0000.340.00D	Stelpost keuring lift	Installatie	TB	1,00	POST	750,00	I=2,5% (2020)	1M	9.934	10.183	10.437	10.698	10.966	11.240	11.521	11.809	12.104	12.407	12.717	13.035	13.361	13.695	14.037	14.388	14.748	15.116	15.494	15.882	253.769	
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen bijwerken (totaal) (belijning parkeerplaatsen en pijlen) (belijning parkeerplaatsen en pijlen)	Binnen	TB	1,00	POST	1.700,00	I=2,5% (2020)	6							2.176														7.626	
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen bijwerken (totaal) (trappenhuis)	Binnen	TB	1,00	POST	2.000,00		6							2.000														6.000	
0000.500.10R	Schilderwerk binnen vervolg systeem (totaal) (belijning parkeerplaatsen en pijlen)	Binnen	CB	1,00	POST	1.700,00		12																					1.700	
0000.500.10R	Schilderwerk binnen vervolg systeem (totaal) (trappenhuis)	Binnen	CB	1,00	POST	2.000,00		12																					2.000	
0000.500.10S	Schilderwerk binnen nieuw systeem (totaal) (trappenhuis) (trappenhuis)	Binnen	NC	1,00	POST	2.000,00		0	2.000																				2.000	
0046.900.00Z	Stelpost steigenwerk schilderwerk	Algemeen	TB	1,00	POST	9.310,00	I=2,5% (2020)	6	10.277						11.918															52.043
22 Binnenwand								150																			150			
Activiteit		Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																							
2200.100.00H	Herstellen binnenwand (monitoren scheurvorming)	Binnen	NC	1,00	POST	150,00		0	150																			150		
31 Buitenwandopening								96.675	548	3.550	1.450	3.730	605	37.906	636	4.117	1.681	4.326	702	18.727	737	4.775	11.014	18.714	814	21.718	855	233.280		
Activiteit		Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																							
3120.100.70B	Service raam hang-/sluitwerk	Gevel	TB	32,00	STK	15,00	I=2,5% (2020)	3	530																				4.683	
3120.100.70L	Vervangen raam hang-/sluitwerk	Gevel	CB	32,00	STK	67,00	I=2,5% (2020)	25																					2.745	
3120.320.00H	Herstellen ventilatierooster gesloten gevel (corrosie)	Gevel	NC	1,00	POST	500,00	I=2,5% (2020)	0	552																			552		
3130.100.41O	Schilderwerk buiten dekkend vervolg systeem buitendeur	Gevel	CB	29,00	M2	57,00	I=2,5% (2020)	6																					7.416	
3130.100.41P	Schilderwerk buiten dekkend nieuw systeem buitendeur	Gevel	NC	29,00	M2	57,00	I=2,5% (2020)	0	1.825																			1.825		
3130.100.70B	Service buitendeur hang-/sluitwerk	Gevel	TB	17,00	STK	15,00	I=2,5% (2020)	3	281																				2.488	
3130.100.70L	Vervangen buitendeur hang-/sluitwerk	Gevel	CB	17,00	STK	382,00	I=2,5% (2020)	25																					8.313	
3131.100.00H	Herstellen buitenraaideur (loopdeur) (houtrot)	Gevel	NC	1,00	POST	750,00	I=2,5% (2020)	0	828																			828		
3131.100.00V	Vervangen buitendraaideur (loopdeur)	Gevel	NC	2,00	STK	876,00	I=2,5% (2020)	0	1.934																			1.934		
3131.120.00V	Vervangen buitendraaideur (nooddeur)	Gevel	NC	1,00	STK	1.000,00		0	1.000																			1.000		
3132.120.00B	Service schuifdeur elektrisch	Gevel	TB	1,00	STK	155,00	I=2,5% (2020)	1	171	175	180	184	189	194	198	203	208	214	219	224	230	236	242	248	254	260	267	274	4.370	
3132.120.00L	Vervangen schuifdeur elektrisch	Gevel	CB	1,00	STK	5.670,00	I=2,5% (2020)	15																				9.064		
3132.120.00V	Vervangen schuifdeur elektrisch	Gevel	NC	1,00	STK	5.670,00	I=2,5% (2020)	0	6.259																			6.259		
3141.100.20R	Schilderwerk (<300mm) binnenzijde vervolg systeem kozijnwerk	Binnen	CB	324,00	M1	25,80	I=2,5% (2020)	10																					24.398	
3141.100.51O	Schilderwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem kozijnwerk	Gevel	CB	10,00	M1	25,80	I=2,5% (2020)	6	285																				1.442	
3141.100.51O	Schilderwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem kozijnwerk	Gevel	CB	235,00	M1	25,80	I=2,5% (2020)	6																					27.200	
3141.100.51P	Schilderwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem kozijnwerk	Gevel	NC	235,00	M1	25,80	I=2,5% (2020)	0	6.692																			6.692		
3141.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout (houtrot herstellen en reinigen)	Gevel	NC	1,00	POST	5.000,00	I=2,5% (2020)	0	5.519																			5.519		
3141.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout (houtrot en beschadiging)	Gevel	NC	1,00	POST	7.500,00	I=2,5% (2020)	0	8.279																			8.279		
3141.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel	CB	125,00	M2	740,00	I=2,5% (2020)	50																						
3141.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel	TB	41,00	M2	10,30	I=2,5% (2020)	2																					5.414	
3141.130.00H	Herstellen kozijnwerk aluminium (afwateringsdopjes aanbrengen)	Gevel	NC	1,00	POST	250,00	I=2,5% (2020)	0	276																			276		
3141.130.00J	Reinigen (éénmalig) kozijnwerk aluminium	Gevel	NC	41,00	M2	10,30	I=2,5% (2020)	0	466																			466		
3141.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel	TB	41,00	M2	20,60	I=2,5% (2020)	6	932																				4.721	
3141.130.00L	Vervangen kozijnwerk aluminium	Gevel	CB	41,00	M2	760,00	I=2,5% (2020)	50																						
3141.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel	TB	414,32	M2	5,20	I=2,5% (2020)	2	2.378																				29.999	
3141.140.00L	Vervangen kozijnwerk kunststof	Gevel	CB	414,32	M2	675,00	I=2,5% (2020)	50																						
3141.400.00W	Beglazing algemeen verduurzamen	Gevel	NC	152,00	M2	320,00	I=2,5% (2020)	0	53.689																			53.689		
3142.100.00B	Service zonwering	Gevel	TB	16,00	STK	20,60	I=2,5% (2020)	1	364	373	382	392	402	412	422	432	443	454	466	477	489	502	514	527	540	554	567	582	9.294	
3142.100.00V	Vervangen zonwering	Gevel	NC	16,00	STK	250,00	I=2,5% (2020)	0	4.415																			4.415		

Onderhoudsplanung 20 jaar (2024-2043)

3023 - Verzamelgebouw



								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal
32 Binnenwandopening								46.855	175	180	808	189	194	5.485	203	208	937	3.219	224	1.009	236	242	9.760	6.161	260	1.171	274	77.791
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
3230.100.70B	Service binnendeur hang-/sluitwerk	Binnen	TB	35,00 STK	15,00	I=2,5% (2020)	3	580			624			672			724		779				839			904		5.122
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang-/sluitwerk	Binnen	CB	35,00 STK	155,00	I=2,5% (2020)	20																8.673					8.673
3232.220.00B	Service overheaddeur (rol/sectional) elektrisch	Gevel	TB	1,00 STK	155,00	I=2,5% (2020)	1	171	175	180	184	189	194	198	203	208	214	219	224	230	236	242	248	254	260	267	274	4.370
3232.220.00K	Reviseren overheaddeur (rol/sectional) elektrisch	Gevel	CB	1,00 STK	3.000,00		10											3.000									3.000	
3232.220.00L	Vervangen overheaddeur (rol/sectional) elektrisch	Gevel	CB	1,00 STK	6.400,00	I=2,5% (2020)	20	7.064																			7.064	
3240.100.20R	Schilderwerk (<300mm) binnen vervolg systeem kozijnwerk	Binnen	CB	175,00 M1	20,60	I=2,5% (2020)	10							4.615									5.907				10.522	
3242.200.00V	Vervangen beglazing (dubbel glas) (verduurzaming)	Gevel	NC	89,00 M2	320,00		0	28.480																			28.480	
3242.200.00V	Vervangen beglazing (enkel glas met voorzetraam) (verduurzaming)	Gevel	NC	33,00 M2	320,00		0	10.560																			10.560	
41 Buitenwandafwerking								25.646						75.333					18.471						21.420		140.871	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
4111.100.41O	Schilderwerk buiten dekkend vervolg systeem gevelafwerklaag	Gevel	CB	136,00 M2	30,90	I=2,5% (2020)	6							5.379					6.238						7.235		18.853	
4111.100.41P	Schilderwerk buiten dekkend nieuw systeem gevelafwerklaag	Gevel	NC	220,00 M2	30,90	I=2,5% (2020)	0	7.504																			7.504	
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol (reinigen)	Gevel	NC	1,00 POST	250,00	I=2,5% (2020)	0	276																			276	
4112.110.00H	Herstellen gevelbekleding hout (aansluiting vastzetten)	Gevel	NC	1,00 POST	150,00	I=2,5% (2020)	0	166																			166	
4112.110.00H	Herstellen gevelbekleding hout	Gevel	NC	1,00 POST	7.500,00	I=2,5% (2020)	0	8.279																			8.279	
4112.110.00J	Reinigen (éénmalig) gevelbekleding hout	Gevel	NC	16,00 M2	18,50	I=2,5% (2020)	0	327																			327	
4112.110.00L	Vervangen gevelbekleding hout	Gevel	CB	16,00 M2	88,00	I=2,5% (2020)	30							1.802													1.802	
4112.110.00L	Vervangen gevelbekleding hout	Gevel	CB	110,00 M2	88,00	I=2,5% (2020)	30																					
4112.190.00C	Reinigen gevelbekleding diverse	Gevel	TB	400,00 M2	20,60	I=2,5% (2020)	6	9.095						10.548					12.232						14.186		46.061	
4112.190.00L	Vervangen gevelbekleding diverse	Gevel	CB	200,00 M2	225,00	I=2,5% (2020)	30							57.604													57.604	
42 Binnenwandafwerking														9.293													9.293	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen	CB	82,50 M2	88,00	I=2,5% (2020)	25							9.293													9.293	
43 Vloerafwerking								460						7.674													8.134	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
4321.190.00L	Vervangen vloerafwerklaag diverse (gietvloer, toiletten nr. 15 en 17)	Binnen	CB	10,00 M2	46,00		25																					
4321.190.00V	Vervangen vloerafwerklaag diverse (gietvloer, toiletten nr. 15 en 17) (gietvloer)	Binnen	NC	10,00 M2	46,00		0	460																			460	
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen	CB	55,00 M2	109,00	I=2,5% (2020)	25							7.674													7.674	
45 Plafondafwerking								6.543						231.644													238.187	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
4512.100.00H	Herstellen systeemplafond	Binnen	NC	1,00 POST	5.000,00	I=2,5% (2020)	0	5.519																			5.519	
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond	Binnen	CB	3.900,00 M2	46,40	I=2,5% (2020)	20							231.644													231.644	
4512.100.00V	Vervangen systeemplafond (toiletten nr. 13, 15 en 17)	Binnen	NC	20,00 M2	46,40	I=2,5% (2020)	0	1.024																			1.024	
4522.140.00L	Vervangen plafondbekleding houtwolcementplaat	Installatie	CB	1.300,00 M2	46,40	I=2,5% (2020)	30																					
47 Dakafwerking								2.097	452	464	475	487	499	89.254	525	538	551	565	579	594	608	624	639	655	672	688	706	101.673
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
4710.330.00L	Vervangen dakrandafwerking zink	Dak	CB	126,50 M1	36,00	I=2,5% (2020)	40							5.829													5.829	
4711.100.00B	Service vlakke dakafwerking	Dak	TB	769,00 M2	0,52	I=2,5% (2020)	1	441	452	464	475	487	499	512	525	538	551	565	579	594	608	624	639	655	672	688	706	11.275
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak	CB	319,00 M2	30,90	I=2,5% (2020)	20							12.618													12.618	
4711.141.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking EPDM grind	Dak	CB	503,80 M2	109,00	I=2,5% (2020)	40							70.295													70.295	
4711.141.00H	Herstellen vlakke dakafwerking EPDM grind (reinigen en opnieuw aanbrengen grind)	Dak	NC	1,00 POST	500,00	I=2,5% (2020)	0	552																			552	
4711.141.00H	Herstellen vlakke dakafwerking EPDM grind (afwatering, reinigen, opnieuw aanbrengen grind)	Dak	NC	1,00 POST	1.000,00	I=2,5% (2020)	0	1.104																			1.104	
52 Afvoer																		538									538	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel	CB	8,00 M1	46,40	I=2,5% (2020)	20											538									538	
55 Koude opwekking en distributie								552	566	580	594	609	624	5.261	656	672	689	706	724	742	761	780	799	819	840	861	882	18.719
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
5512.112.00B	Service split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak	TB	1,00 STK	250,00	I=2,5% (2020)	1	276	283	290	297	305	312	320	328	336	345	353	362	371	380	390	400	410	420	430	441	7.049
5512.112.00D	Keuring split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak	TB	1,00 STK	250,00	I=2,5% (2020)	1	276	283	290	297	305	312	320	328	336	345	353	362	371	380	390	400	410	420	430	441	7.049
5512.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak	CB	1,00 STK	3.610,00	I=2,5% (2020)	15							4.621													4.621	

Onderhoudsplanning 20 jaar (2024-2043)

3023 - Verzamelgebouw



								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal																		
57 Luchtbehandeling								883	339	348	357	366	375	13.825	394	403	414	424	434	445	456	468	480	492	504	516	529	22.452																		
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
5721.110.00B	Service dakventilator	Dak	TB	3,00 STK	50,00	I=2,5% (2020)	1	166	170	174	178	183	187	192	197	202	207	212	217	223	228	234	240	246	252	258	265	4.229																		
5771.413.00B	Service luchtafvoerkast 1,4-2,8m3/s	Dak	TB	1,00 STK	150,00	I=2,5% (2020)	1	166	170	174	178	183	187	192	197	202	207	212	217	223	228	234	240	246	252	258	265	4.229																		
5771.413.00H	Herstellen luchtafvoerkast 1,4-2,8m3/s	Dak	NC	1,00 POST	500,00	I=2,5% (2020)	0	552																					552																	
5771.413.00K	Reviseren luchtafvoerkast 1,4-2,8m3/s	Dak	CB	1,00 STK	4.040,00		30																																							
5771.413.00L	Vervangen luchtafvoerkast 1,4-2,8m3/s	Dak	CB	1,00 STK	10.500	I=2,5% (2020)	25														13.441								13.441																	
61 Centrale elektrische voorzieningen								900														31.095								31.995																
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
6130.000.00A	Stelpost kanalisatie elektra (aanbrengen beschermplaten)	Installatie	NC	1,00 POST	500,00		0	500																					500																	
6151.115.00H	Herstellen laagspanning hoofdverdeelinrichting 30-40 grp / Nr. 15 en 17	Installatie	NC	1,00 POST	250,00		0	250																					250																	
6151.115.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 30-40 grp / Nr. 15 en 17	Installatie	CB	1,00 STK	25.000		30														25.000								25.000																	
6151.212.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp	Installatie	CB	1,00 STK	2.230,00	I=2,5% (2020)	30														2.855								2.855																	
6151.214.00H	Herstellen laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp (stickeren nummering verdeelkast)	Installatie	NC	1,00 POST	150,00		0	150																					150																	
6151.214.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp	Installatie	CB	1,00 STK	3.240,00		30														3.240								3.240																	
63 Verlichting								38.311														121.951						6.575				49.398	914			217.150										
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
6311.301.00L	Vervangen armaturen	Installatie	CB	3.900,00 BVO	22,70	I=2,5% (2020)	20														113.326								113.326																	
6324.200.00H	Herstellen noodverlichtingarmatuur decentraal (vervangen verlichting nr. 11 en 13)	Installatie	NC	1,00 POST	2.500,00	I=2,5% (2020)	0	2.760																					2.760																	
6324.200.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installatie	CB	20,00 STK	227,00	I=2,5% (2020)	15														6.575								6.575																	
6354.100.00M	Vervangen calamiteiten centraal (lamp)	Installatie	TB	3,00 STK	186,00	I=2,5% (2020)	0	616																					616																	
6354.100.00M	Vervangen calamiteiten centraal (lamp)	Installatie	TB	3,00 STK	186,00	I=2,5% (2020)	10														714						914			1.629																
6371.200.00H	Herstellen bijzondere verlichting lichtbak	Gevel	NC	1,00 POST	750,00	I=2,5% (2020)	0	828																					828																	
6371.200.00L	Vervangen bijzondere verlichting lichtbak	Gevel	CB	1,00 STK	6.180,00	I=2,5% (2020)	20														7.911								7.911																	
6371.200.00L	Vervangen bijzondere verlichting lichtbak	Gevel	CB	5,00 STK	6.180,00	I=2,5% (2020)	20														49.398								49.398																	
6371.200.00V	Vervangen bijzondere verlichting lichtbak	Gevel	NC	5,00 STK	6.180,00	I=2,5% (2020)	0	34.108																					34.108																	
65 Beveiliging								177	367	186	190	195	200	416	210	215	221	226	3.917	238	243	250	256	532	269	275	282			8.865																
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
6513.220.00B	Service brandslanghaspel	Binnen	TB	4,00 STK	40,00	I=2,5% (2020)	1	177	181	186	190	195	200	205	210	215	221	226	232	238	243	250	256	262	269	275	282	4.511																		
6513.220.00X	Vervangen brandslanghaspel slang	Binnen	CB	4,00 STK	595,00	I=2,5% (2020)	15														3.447								3.447																	
6513.220.00Z	Afpersen brandslanghaspel afpersen	Binnen	TB	4,00 STK	41,20	I=2,5% (2020)	5						186						211						239						270			906												
66 Transport								62.586														80.116								142.702																
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
6612.100.00K	Reviseren hydraulische lift	Installatie	TB	1,00 STK	56.700	I=2,5% (2020)	10														80.116								80.116																	
6612.100.00L	Vervangen hydraulische lift	Installatie	CB	1,00 STK	56.700	I=2,5% (2020)	25																																							
6612.100.00V	Vervangen hydraulische lift	Installatie	NC	1,00 STK	56.700	I=2,5% (2020)	0	62.586																					62.586																	
74 Sanitaire voorzieningen								276														23.984								24.260																
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
7411.200.00H	Herstellen toilet (aanbrengen wc-bril)	Binnen	NC	1,00 POST	250,00	I=2,5% (2020)	0	276																					276																	
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen	CB	24,00 STK	510,00	I=2,5% (2020)	25														15.668								15.668																	
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen	CB	14,00 STK	464,00	I=2,5% (2020)	25														8.315								8.315																	
90 Terreinvoorzieningen								5.133														267						288				310				334			5.623	360			387			12.702
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
9022.190.00B	Service overkapping diverse	Gevel	TB	15,00 M2	15,00	I=2,5% (2020)	3											267						288				310				334			360			387			1.947					
9022.190.00L	Vervangen overkapping diverse	Gevel	CB	15,00 M2	310,00	I=2,5% (2020)	25																																							
9022.190.00V	Vervangen overkapping diverse	Gevel	NC	15,00 M2	310,00	I=2,5% (2020)	0	5.133																																						
9063.290.00L	Vervangen terreinverlichting armatuur diverse	Gevel	CB	7,00 STK	515,00	I=2,5% (2020)	20														5.623								5.623																	
Totaal voor 142 activiteiten								328.332	28.340	36.821	31.344	33.458	37.058	698.797	32.649	42.701	36.349	122.623	53.050	96.576	37.863	55.142	110.089	65.786	48.999	107.388	43.910			2.047.274																